

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: **NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.**
Sídlo: SNP 26, 972 51 Handlová
Štatutárny orgán: RNDr. Tomislav Jurik, CSc. a Ing. Jozef Naščák, MPH -
konatelia
IČO: 36 339 865
DIČ: 2021911397
IČ DPH: SK2021911397
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: IBAN : SK 0875 0000 0000 4002406045
E- mail: nemocnicahandlova@nemha.sk
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka
č. 15133/R

ďalej len „Objednávateľ“

a

Obchodné meno: **Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.**
Sídlo: Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Andrej Senderák, konateľ
IČO: 35 740 655
DIČ: 2020219894
IČ pre DPH: SK2020219894
Bankové spojenie: COMMERZBANK Aktiengesellschaft , pobočka zahraničnej
banky Bratislava
č. účtu: IBAN : SK34 8050 0000 0000 7006 8107
Registračný súd: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 16736/B

ďalej len „Zhotoviteľ“

I.


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili spolu dňa 14.06.2013 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať pre Objednávateľa dielo s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej“ (ďalej len „Zmluva o dielo zo dňa 14.6.2013“).

Počas vykonávania stavebných prác došlo k zmene rozsahu prác podľa predmetu Zmluvy o dielo zo dňa 14.6.2013, príloha č. B2, čo odôvodňuje zmenu celkovej ceny diela.

Na základe uvedeného Zmluvné strany definovali rozsah zmien spolu s ich popisom v štruktúre prílohy č. B2 Zmluvy o dielo zo dňa 14.6.2013. Definícia zmien spolu s ich popisom predstavuje Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 2. Kapitalizácia zmien s dopadom na zmluvnú cenu predstavuje odpočet vo výške 1430,72 EUR.

Zmluvné strany premietli rozsah zmien do obsahu Zmluvy o dielo zo dňa 14.6.2013 formou **celkovej revízie prílohy č. B2 Zmluvy o dielo zo dňa 14.6.2013**. Na základe uvedeného, Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 2 je v úplnosti revidovaná podoba prílohy č. B2 Zmluvy o dielo zo dňa 14.6.2013, v obsahu ktorej Zmluvné strany zohľadnili existenciu zmien podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.6.2013, rovnako zmeny, o ktorých pojednáva tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.6.2013 tak, ako tieto možno nájsť v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.6.2013.



Vychádzajúc z ustanovenia Čl. B, Bod 2. CENA DIELA, ods. 2.3., podľa ktorého sa zmena ceny sa umožňuje len v prípadoch:

- a. zmena sadzby DPH ovplyvňujúcu zvýšenie alebo zníženie ceny diela,
- b. zvýšenie a zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zmluvy o dielo, len na základe dohody zmluvných strán písomnou formou, keďže prípadné navyšovanie je možné len z vlastných zdrojov Objednávateľa,

sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela z dôvodu podľa 2.3. písm. b) , na základe čoho uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.6.2013.

II.

PREDMET DODATKU

II / 1. Článok 2. CENA DIELA, bod č. 2.1 Zmluvy o dielo zo dňa 14.06.2013 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

2.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela v zmysle predmetu zmluvy o dielo je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. MF, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a bude platná do konca zmluvného obdobia.

Zmluvná cena bola stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna za splnenie predmetu zmluvy o dielo podľa Článku B, I., 1.1 tejto zmluvy, a je uvedená v členení:

cena bez DPH	759 782,51 EUR
20% DPH	151 956,50 EUR
cena celkom vrátane DPH	911 739,01 EUR

Slovom: **deväťstojedenásťtisíc sedemstotridsaťdeväť EUR a jeden eurocent vrátane DPH.**

Ostatné ustanovenia článku 2. CENA DIELA sa nemenia :

2.2. Cena diela je podrobne špecifikovaná v nacenenom výkaze výmer ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. B2. Zhotoviteľ poskytne jeho elektronickú verziu vo formáte programu MS Excel (*.xls,*.xlsx) Jednotkové ceny ako aj cena diela sú stanovené a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta s presnosťou podľa zobrazenia.

2.3. Zmena ceny sa umožňuje len v prípadoch:

- a) zmena sadzby DPH ovplyvňujúcu zvýšenie alebo zníženie ceny diela,
- b) zvýšenie a zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zmluvy o dielo, len na základe dohody zmluvných strán písomnou formou, keďže prípadné navyšovanie je možné len z vlastných zdrojov Objednávateľa.

2.4. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov a Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností Zhotoviteľa pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša Zhotoviteľ.

II / 2. Príloha č. B2 Zmluvy o dielo zo dňa 14.06.2013, v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.6.2013 nahrádza sa Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 2 : Príloha č.B2 – celkový rozpočet po revíziách 1, 2, 3 a 4.

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 14.06.2013 týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v pôvodnom a nezmenenom znení.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ, dva Zhotoviteľ a dva poskytovateľ nenávratného finančného príspevku, t.j. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.



3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Nedeliteľnou časťou tohto Dodatku č. 2 sú prílohy:
Príloha č. 1 : Príloha č.B2 – revízia 4;
Príloha č. 2 : Príloha č. B2 – celkový rozpočet po revíziách 1,2,3 a 4.

V Handlovej, dňa 26. 11. 2014

V Bratislave, dňa 28. 11. 2014

Objednávateľ:

NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.

Zhotoviteľ

Eiffage Construction
Slovenská republika, s. r. o.

NEMOCNICA Handlová -
2. súkromná nemocnica, s.r.o.
SNP 26, 972 51 Handlová
IČO: 36839865, DIČ: 2021911397
IČ DPH: SK2021911397


RNDr. Tomislav Jurik, CSc., konateľ


Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-2-


Ing. Andrej Senderák, konateľ


Ing. Jozef Naščák, MPH, konateľ

 Nro dem 

Rekapitulácia finančných nákladov zmien

príloha č.1 k Dodávku č.2

číslo zmeny	Násov zmeny	prípočet	odpočet	číslo prílohy
	Areálový vodovod-napojenie nadzemného hydrantu-zmena dimenzie požiarneho hydrantu	0	0	príloha č.1
zmena č.1b	Zmena umiestnenia hydrantu	0	-161,02	príloha č.3
zmena č.4	Zmena obkladov stien sadrokartónim RIGIPS sádrovcou omietkou	0	0	príloha č.7
zmena č.5	Búranie spádového betónu pod terasou	735,61	0	príloha č.10
zmena č.6	Úpravy vyrovnávacích poterov	2319,09	0	príloha č.11
zmena č.7	Zmena povlakových podláh v miestnostiach 1.11a,1.11b a 1.12a	0	0	príloha č.12
zmena č.9	Zmena veľkosti umývadla v miestnosti 0.02-odpočet	0	-38,04	príloha č.15
zmena č.10	Automatické dvere v spojovacej chodbe-odpočet	0	-886	príloha č.17
zmena č.11a	Stavebné úpravy pre RTG pracovisko-barytové omietky-odpočet	0	-9244,09	príloha č.19
zmena č.11b	Stavebné úpravy pre RTG pracovisko-dvere s olovenou vložkou-odpočet	0	-282	príloha č.22
zmena č.11c	Stavebné úpravy pre RTG pracovisko-1.11a	2639,86	0	príloha č.25
zmena č.12	Odpočet obkladov stien RIGIPS-odpočet	0	-467,5	príloha č.28
zmena č.13	Zmena umiestnenia a dĺžky madieľ v interiéri objektu	0	-38,22	príloha č.29
zmena č.15	Rozmery materiálu pre keramický obklad	0	0	príloha č.33
zmena č.16	Zmena svietidiel	614,6	0	príloha č.34
zmena č.17	Prívodný kábel	3377,09	0	príloha č.36
zmena č.20	Rozdelenie dotčavky dvier podľa požiadaviek na zvukovú izoláciu	0	0	príloha č.42
	Odpočet a prípočet spolu	3686,35	-11116,97	
		-1430,72		

EFACE
CONSTRUCTION
SPOLOVNÁ FIRMA

Filiže Českej republiky, s r.o.
Hrašná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740553 - IČ DPÚ: 50.02021969



ROZPOČET-zmena č. - 1a, príloha č.1

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia poľnohospodárskych vodovodov v Handlovej

Objekt: Aráforový vedvod - napojenie nariadeného hydrantu

Dátum:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
26	4227365010	Vodárenské armatúry nadzemný hydrant H4 DN 100 Hawle s.r.o.	ks	-1,000	1 217,81	-1 217,81	1 461,37
26a	4227365010R	Vodárenské armatúry nadzemný hydrant H4 DN 150 Hawle s.r.o.	ks	1,000	1 217,81	1 217,81	1 461,37

EVFACE
CONSTRUCTION
S.R.O.

Evface Construction Slovenská republika, s.r.o.
Právnice 13, 821 03 Bratislava
IČO: 35740653 - IČ DPH: SK22021534



ROZPOČET Zmena č.1b, príloha č.3

Stavba:
Objekt:

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Mandľovej
Arazielový vodovod-napojenie nadzemného hydrantu

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KOV	Kód položky	Skrátený popis	MJ	množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	Zemná práca				
1		130201001	Výkop ťžký horn.tř.3 ručne	m3	3.380	16,72	56,51
2		13000101	Príplatok k cenám za staženie výkopu v blízkosti ing sieti	m3	3.380	7,57	25,59
3		175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vlnitých hornín 1 až 4 bez prehadzenia zeminy	m3	3.120	6,82	21,28
		4	Vodorovné konštrukcie				103,39
4		45157311	Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z presku a štrkopiesku od 63 mm	m3	3.720	15,61	11,24
		8	Rúrová vedenie				11,24
9		871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovými kružkami vonkajšieho priemeru 160mm	m	3.000	0,74	2,22
10		286113000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody-PE 100/PN 10 140x8,3	m	3.270	6,58	21,52
26		892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	3.000	0,28	0,84
31		899721111	Vyhľadávacie vodiče na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3.000	0,29	0,87
32		899721113	Montáž výstražnej fólie biela - vodovod	m	3.000	0,68	2,07
33		283002000	Fólia biela	m	3.090	0,29	0,90
		99	Presun hmôt HSV				29,61
34		998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr plast., hmôt alebo sklolam.n.v otvorenom výkope	t	1.288	13,97	17,99
			spolu:				17,99
			spolu:				17,99

EFFAGE
CONSTRUCTION
s.r.o. / s.p.a.

Effage Construction Slovensko s.r.o. / s.p.a.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 33746855 - IČ DPH: SK2126219894

celkom:

131,02

ROZPOČET-zmena č.4, príloha č.7

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácie polikliniky v Mandľovej
 Objekt: Vnútroštruktúrna staviteľná úprava

Datum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1.	2	3	4	5	6	7	8
		733	Konštrukcia - drevosťavby				
69/763		7631a7111	Obklad steny sadrokartonom RIGIPS, hr konštrukcia 30 mm doska RB 12,5 mm	m ²	-210,820	7,86	1 657,05
69a		612441240	Vnúť omietka sien podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku vapennosádrová hadká	m ²	210,82	7,86	1 657,05

RIFAGE
CONSTRUCTION
SPOLNOU SPOLICOU

Rifage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hranická 12, 921 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK0282 990

ROZPOČET-zmena č.5, príloha č.10

Súvaha: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Hanelovej
 Objekt: Zásobníka strachy a terasy

Dátum: JKSO

P.Č.	KCV	Kód položky	Stratény popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie				
43		965043341	Búvanie podkladov pod dlažby liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100mm plochy nad 4 m2	m3	6,340	59,19	375,26
15		979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku	t	13,948	5,76	80,34
16		97908112:	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1.km	t	145,023	0,19	27,55
17		979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10m	t	13,948	3,68	51,33
18		979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5m	t	13,948	0,44	6,14
19		979089012	Poplatok za skládanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	13,948	13,98	194,99
			spolu:				735,67

ERFAGE
 CONSTRUCTION
 s.r.o.

Erface Construction Slovenska republika, s.r.o.
 Hranická 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK262021990

[Handwritten signature]

ROZPOČET-zmena č.6, príloha č.11

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia polykliniky v Harajlovej

Objekt:

Vnútročné stavebné úpravy

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCM	Kód položky	Skrátený popis	mJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
31		631313611	Mazanina z betónu prostého tr C 16/20 hr nad 80 do 120mm J2,213/	m3	9,215	102,8	947,30
			spolu:				947,30
43		965043341	Ostatná konštrukcie a práce-búraniu Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, hracom hr.do 100mm; plochy nad 4 m2 -2,200t	m3	9,215	59,19	545,44
58		979011111	Zvlnená doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základňami; Podlažím	t	20,273	4,74	96,09
59		979011121	Zvlnená doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,273	5,11	103,60
60		979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	20,273	5,76	116,77
61		979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	189,923	0,19	36,09
62		979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	20,273	3,68	74,60
63		979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,273	0,44	8,92
64		979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na nariadených skládkach	t	20,273	13,98	283,42
			spolu:				264,92
65		999281111	Presun hmôt pre opravu a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov vyššie do 25 m	t	20,393	5,24	106,86
			spolu:				106,86
			caľkom:				2 310,09

EIFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

EIFAGE Construction Slovenská republika, s.r.o.
Právná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK210215894

ROZPOČET-zmena č.7, príloha č.12

Stavba:
Objekt:

Rekonštrukcia a modernizácia polydimny v Handlovej
Vnútorne stavebné úpravy

Dátum:
JKSO:

P.č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	JM	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		775	Podlahy povlakové				
96	775	776321190	Pokládka dvlakových podlah: z marmolea v plocho vrátane soklíkov	m ²	65,300	2,28	148,88
97	284	2841291500	Podlahovina marmoleum hr.2,5mm	m ²	67,259	13,11	881,77
96a		7763211100.1	Pokládka elektrostaticky vodivej podlahy	m ²	65,300	2,28	148,88
97a		2841291500.1	Antistaticka, elektrostaticky vodiva uzemnená podlahová krytina	m ²	67,259	13,11	881,77

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKO, S.R.O.

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 25240655 - IČ DPH: SK2020216394



ROZPOČET-zmena č.9, príloha č.15

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polykliniky v Handlovej
 Objekt: SO 91.2 Zdravotníckanika

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Stručný popis	mJ	množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		725	Zdravotníckanika - zariadenovacie práce					
70		725219A01	Montáž umývadla bez výfukovej armatúry z bieleho diurnitu na sicutky dc murva	ks	1,00	12,41	12,41	
71		6420135330	Sanitárna keramika JIKA MIO umývadlo obj. č 810712 55 sm+príslušenstvo	ks	1,00	24,08	24,08	
73		725219601	Montáž stĺpa umývadla-západková uzáverka	ks	1,00	1,55	1,55	
							-	38,04

EFFAGE
 CONSTRUCTION
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Effage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hrančák 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2320219894

ROZPOČET-zmena č.10, príloha č.17

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polyimínový v Handlovej
 Objekt: Zatepenie fasády

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KOM	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		757	Konštrukcia doplnkové kovové				
36		767631101	Hliníkové vstučné jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom otvárateľ do interiéru /pol.č 10/L Výpisu výplni otvorov SO 01/	ks	-1.000	886.00	- 886.00
			spolu:				- 886.00
							- 886.00



EFFAGE
 CONSTRUCTION
SPRÁVNA IPRISNA

Effage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hranická 12, 921 05 Bratislava
 IČO: 33740655 - IČ DPH: SK2020219891

ROZPOČET-zmena č.11a, príloha č.19

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polykliniky v Handlovej
 Objekt: Vnútroštruktúrna opravu

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
22		61464153	Vnútroštruktúrna oprava stropov HASIT na ochranu proti RTG žiareniu.				
28		612467063	miešanie strojné, nanášanie ručné hr.30 mm	m2	23,80	122,31	- 2 910,98
			Vnútroštruktúrna oprava stien HASIT na ochranu proti RTG žiareniu.				
			miešanie strojné, nanášanie ručné hr.30 mm	m2	51,46	122,31	- 6 294,07
		99	spolu.				- 9 205,05
65		999281111	Presun hmot				
			Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov				
			vyšky do 25 m	t	37,451	5,24	- 39,04
			spolu:				

celkom:

- 9 244,09



EIFFAGE
 CONSTRUCTION
 SLOVENSKO, s.r.o.

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hraničná 12, 911 05 Bratislava
 IČO: 35740655 IČ DPH: SK202021984

ROZPOČET-zmena č. 11b, príloha č.22

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polykliniky v Handlovej
 Objekt: Vnútorné stavebné úpravy

Dátum:
 JKSO:

P.č.	KCN	Kód položky	Stručný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		766	Konštrukcie stolárske				
80		766661472	Montáž dverového krídla kompletiz. otváračec s olovenou vložkou.				
			jednokridlové	ks	-5,000	9 14	45 70
81		6146011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60-80x197 cm s olovenou vložkou hr 1.5mm	ks	-5,000	47,26	236,30
			spolu:				282,00



EIFFAGE
 CONSTRUCTION
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hrančičná 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740555 - IČ DPH: SK2020219374

ROZPOČET-zimena č. 116, príloha č.25

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčnej v Hanzelovej

Objekt:

Vnútorné stavebné úpravy

Zdravotechnika

1

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCM	Kód položky	Skratý popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
		3	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárkami				
2		310279841	Samonosný preklad PORFIX, šířky 150mm, výšky 250mm, dĺžky 1000mm	m3	3,553	55,580	30,74
6		317166151	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150mm	ks	1,000	7,460	7,46
14		342273150	Spolu:	m2	6,468	13,880	89,78
		6	Úpravy povrchov, podlahy, obačenie				127,68
21		611464125	Vnútorná omietka stropov H-ASIT, vápennocementová, jemná štruktúrovňa, nanášanie ručné, zn. 600hr.5mm	m2	23,800	5,690	135,42
23		612465112	Príprava podkladu, prednáštrak BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 4mm	m2	51,460	4,080	209,96
25		612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5cm	m2	102,920	4,740	487,84
27		612467054	Vnútorná omietka stien H-ASIT, vápennocementová, jemná štruktúrovňa, miešanie strojné, nanášanie ručné, zn. 600, hr. 5mm	m2	51,460	5,450	280,46
31		631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm	m3	1,593	102,800	163,76
32		631362021	Výstuž mazanin z betónov /z kameňiva/ a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	l	0,060	1,230,530	73,83
			Spolu:				1,351,27

EIFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKO

EIFAGE Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 15740653 - IČ DPH: SK2020219894

4

№	№	Objekt	Jednotka	Objem	Objem	Objem	Objem
38	953991121	Ostatné konštrukcie a práce: búranie Dodenie a osadenie príchytky do steny z tehál alebo z mákčenc kameňa, vonk. profil príchytky 10-12mm	ks	9,000	0,630		5,04
39	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných, alebo dutých hr. do 150 mm. - 0,19600t	m2	13,398	1,090		14,60
40	962032231	Búranie muriva nad základového z tehál pálených, vápencosietkových, cementových na maľtu -1,90500t	m3	0,189	19,580		3,70
43	965043341	Búranie podkladov pod dlažby liatych dlažieb a mazanín, betón s poťahom, teracom hr. do 100mm, plochy nad 4m2 -2,20000t	m3	1,593	59,190		94,29
44	965081712	Búranie dlažieb bez podklad. lôžka z xyblit alebo keramických dlaždíc hr. do 10mm -0,02000t	m2	15,934	1,630		25,97
46	967031733	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akukolvek maľtu hr. do 150mm -0,27500t	m2	0,458	12,520		5,73
49	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,08200t	m2	7,289	2,650		19,32
58	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,533	4,740		35,71
59	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,533	5,170		38,49
60	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,533	5,760		43,39
61	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	75,330	0,190		14,31
62	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	7,533	3,680		27,72
63	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	7,533	0,440		3,31
64	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach spolu:	t	7,533	13,980		105,31
65	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25m spolu:	t	12,676	5,24		66,42
							60,62

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hlavné 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

100	781	Dokončovacia práca a obklady											
	781445057	Montáž obkladov stien z obkladáčiek hutných, keramických do trepu, škar Ceresit CE 300x200mm	m ²	3,420	11,360	38,85							
101	5976582700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200mm	m ²	3,488	13,110	45,73							
102	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 2m	t	0,085	16,030	1,36							
	784	spolu:				85,94							
104	784452271	Dokončovacie práce - maľby maľby z maľarských zmesí Primalex Superex, Farmal jednofarebné dvojnás výšky do 3,80m	m ²	75,260	0,830	62,47							
	713	spolu:				62,47							
	713	Zdravotechnika											
1	713482301	Izolácia tepelná											
2	2837741534	Montáž trubíc izolačných hr. 15mm, vnút. priemer 18mm izolácia TUBOLIT hr. 15mm, potrubie DN 15	m	8,000	0,650	5,20							
3	713482302	Montáž inštic izolačných hr. 15mm, vnút. priemer 22mm	m	8,000	0,380	3,04							
4	2837741547	Izolácia TUBOLIT hr. 15mm, potrubie DN 20	m	12,000	0,710	8,52							
	721	spolu:				16,84							
13	721171504	Zdravotech. vnútorná kanalizácia											
14	721171505	Potrubie z rúr PE GEBERT 56/3 odpadné pripojné Potrubie z rúr PE GEBERT 63/3 odpadné pripojné	m	3,000	6,640	19,92							
17	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pr. pojavacieho do D75 0, 00210	m	4,000	6,880	27,52							
18	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1 8	m	2,000	0,160	0,32							
28	721290111	Ostatné-skúška tesnosti kanalizácie	ks	4,000	1,140	4,56							
29	721290822	Vnútros. avenskové premiestnenie vyčúraných hmôt vnút. kan. vodovodne do 100m z budov vysokých do 12m	m	7,000	0,320	2,24							
30	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,050	25,660	1,28							
		spolu:				18,440							
						0,92							
						58,76							

EIFFAGE
CONSTRUCTION

SEKCIJA ZA GRAĐEVINARSTVO I
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
Dobrovoljno društvo građevinskih
inženjera i arhitekata
Eiffage Construction d.o.o. Beograd
Branikova 12, 821 05 Branikava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK20204198

31	723	Zdravotechnika-vnútorný vodovod										
32	722130211	Potrúbie z rúr AL-PEX 16"2-plasthlinik+tvorokly	m	4 000	6 030	24,12						
38	722130212	Potrúbie z rúr AL-PEX 20"2-plasthlinik+tvorokly	m	12 000	6 070	72,84						
39	722190401	Vyvecenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	4 000	3 030	12,12						
40	722229101	Montáž ventilu výtokového výpusť odvodňov DN 15	ks	2 000	1 830	3,66						
62	425700300	Gulový ventil IDEAL FF DN 15	ks	2 000	1 240	2,48						
63	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	16 000	0 660	10,56						
64	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	16 000	0 420	6,72						
	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12m	t	0 060	18 440	0,92						
		spolu:				133,42						
70	725	Zdravotechnika-zariadenie prechmeľ										
71	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	1 000	12 410	12,41						
73	6420135330	Sanitárna keramika JIKA MJO umývadlo obj.č.870712 55 cm-príslušenstvo	ks	1 000	24 080	24,08						
74	725219601	Montáž sifna umývadla+zápach uzáverka	ks	1 000	1 550	1,55						
75	725241112	Montáž vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900mm	ks	1 000	17 280	17,28						
88	56223359000	Sanit. technika Wagnerplast Sprch vaničky trieda EKO	ks	1 000	59 380	59,38						
89	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou turkou G 1/2	ks	2 000	2 480	4,96						
92	5511534400	Rohový gulový ventil chróm DN 15	ks	2 000	1 130	2,26						
93	725829600	Montáž batérie umývadlových do jedného otvoru, pátkových	ks	1 000	4 120	4,12						
96	5514677860	Umývadlová batéria IDEAL STANDART CERASPRINT NEW 3739 AA	ks	1 000	49 430	49,43						
97	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	1 000	4 820	4,82						
98	5514513100	Batéria sprchová IDEAL STANDART CERASPRINT NEW 3745 AA	ks	1 000	41 160	41,16						
99	725869204	Montáž zápachovej uzáverky pre zariadenie predmetu drezová	ks	2 000	2 200	4,40						
102	5516170300	Uzávierka zápachové I 1022 D 50	ks	2 000	4 290	8,58						
	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12m	t	0 050	18 440	0,92						
		spolu:				239,38						



Handwritten signature

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hranická 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219854

13			Príprava pre klimatizačné jednotku						
	721171504		Potrúbe z rúr PE GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	m	9,000	6,640		59,76	
18	721194105		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1,8	ks	2,000	1,140		2,28	
28	721290111		Oslatiné-skrúška tesnosť kanalizácie v objektoch vodou dc DN125	m	9,000	0,320		2,88	
			spolu:					64,92	
			celkom:					2 039,89	



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hranitná 12, 821 02 Bratislava
 IČO: 35740653 IČ DPH: SK020219N3

ROZPOČET zmena č.12, príloha č.28

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia pohľadnice v Handlovej
 Objekt: vnútorné stavebné úpravy

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KON	Kód položity	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
69		763	Konštrukcie - črevostavby Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30mm, doska RB 12,5 mm	m2	-56,300	7,86	- 442,52
70		998763303	Presun hmôt pri sadrokartónovej konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	-0,957	26,21	25,08
			spolu:				- 467,60

EIFFAGE
 CONSTRUCTION
 STAVBAREKONSTRUKCIA

Eiffage Construction Slovensko s.r.o.
 Hlavná 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 13740655 · IČ DPH: SK20-212190000



ROZPOČET-zmena č.13, príloha č.29

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt:

Vnútorné stavebné úpravy

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Stručný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		735	Konstruktív stolárske				
71		76621*100	Montáž a dodávka madla dreveného vrátane pevrchovej úpravy	m	19 600	1,95	38,22

LIFFAGE
CONSTRUCTION
s.r.o.

LiFFAGE Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hrabkova 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35749655 - IČ DPH: SK 202219894



ROZPOČET-zmena č.15, príloha č.33

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčnej v Handlovej

Objekt:

Vnútorné stavebné úpravy

Vnútorné stavebné úpravy

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Stručný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vnútorné stavebné úpravy				
		771	Podlahy z dlaždíc				
45		597643900	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom lica úprava 1 A 200x100x8 3 la	m2	7,653	18,08	138,37
46a		597643900.1	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom lica úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	7,653	18,08	138,37
			Vnútorné stavebné úpravy				
		771	Podlahy z dlaždíc				
90		771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných keramických do tmelu, rovné 200x100mm, výška 100mm	m	-36,92	2,35	-86,762
90a		771445014.1	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných keramických do tmelu, rovné 300x300mm, výška 100mm	m	36,92	2,35	86,762

ESTAGE
CONSTRUCTION
S.R.O.

Estage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hrabčinská 17, 821 05 Bratislava
IČO: 3540655 - IČ DPH: SK202021989

ROZPOČET-zmena č. 16, príloha č.34

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia počítačiny v Handlovej
 Objekt: Elektroinštalácia

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Stratény popis	MJ	hmnožstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom:
1	2	3	4	5	6	7	8
			Elektroinštalácia				
			Časvetlenie				
			svetidlo kazetové RELAX XTF PV IP65 4x18W	ks	57,000	90,21	5 141,97
			vonkajšie svetidlo so senzorom L 870 S/871 S	ks	2,000	54,12	108,24
			svetidlo stropné QUADRO ASN PAR FSD/FSDH 2G11 2x24W	ks	96,000	23,66	1 891,56
			svetidlo stropné plast-H OPAL FDH G5 2x35W	ks	92,000	27,64	2 542,88
			svetidlo kazetové RELAX XTP PV 2x35W IP 65	ks	20,000	104,14	2 082,80
			svetidlo nástenné vyrých IP 65, 50230 CORSO	ks	66,000	14,67	968,22
			spolu:		303,000		13 735,67
			svetidlo kazetové RELAX XTP PV IP65 4x18W	ks	61,000	90,21	5 502,81
			vonkajšie svetidlo so senzorom L 870 S/871 S	ks	2,000	54,12	108,24
			svetidlo stropné QUADRO ASN PAR FSD/FSDH 2G11 2x24W	ks	5,000	28,65	143,30
			svetidlo stropné plast-H OPAL FDH G5 2x35W	ks	19,000	27,64	525,16
			svetidlo nástenné vyrých IP 65, 50230 CORSO	ks	27,000	14,67	396,09
			svetidlo MODUS i podhľadové	ks	216,00	28,56	6 190,56
			Greenlux 2xAXL PV 16	ks	33,000	14,67	484,11
			spolu:		363,000		13 350,27
			celkom:				819,90

EFFRAGE
 CONSTRUCTION
 s.r.o.

Príloha Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Hraničná 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740653 - IČ DPH: SK212219994



Rekapitulácia:		ks	61,00	namiesto	57,00
	svetidlo kazetové RELAX XTP PV IP65 4x18W	ks			
	svetidlo stropné QUADRO ASM PAR TSD/FSDH 261° 2x24W	ks	5,00	namiesto	50,00
	svetidlo MODUS / podhrádové	ks	61,00		
	svetidlo stropné plast-H OPAL FDH G5 2x35W	ks	19,00	namiesto	92,00
	svetidlo MODUS / podhrádové	ks	73,00		
	svetidlo kazetové RELAX XTP PV 2x35W IP 65	ks		namiesto	20,00
	svetidlo nástenné vrtých IP 65, 50230 CORSO	ks	27,00	namiesto	66,00
	Greenlux 2xAXL PV 16	ks	33,00		
	svetidlo MODUS / podhrádové	ks	6,00		
	Náviac:				
	svetidlo MODUS / podhrádové	ks	76,00		
			303,00		303,00

scotu:

EIFFAGE
CONSTRUCTION

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hrabovská 12, 801 03 Bratislava
IČO: 25740655 - IČ DPH: SK202021963



ROZPOČET-zmena č.17, príloha č.36

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Avariový vodovod, elektroinštalácie

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	KON	Kód položky	Siratený popis	mJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	Zemná práca				
		130201001	Výkop rýhy horn. t: 3 ručne	m3	61,000	16,72	1 019,92
2		130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti inž. sietí	m3	61,000	7,57	461,77
			spolu:				1 481,69
			Elektroinštalácie				
			kábel AYKY 3x120+70	m3	540	3,51	1 895,40
			spolu:				1 895,40
			celkom:				3 377,09

RIFPAGE
CONSTRUCTION
STAVBY A VEŠKÁ

Rifpage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Haničová 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 38746655 - IČ DPH: SK202021989

ROZPOČET zmena č.20, príloha č.42

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia politikality v miestovalej
 Objekt: Vnútorné stavebné úpravy

Dátum:
 JKSO:

P C	KON	Kód položky	Stručný popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		766	Konštrukcie stolárskate				
73		6117103106	Dvere vnútorné, laminátové M10, plné, voššina, š. 60, 70, 80, 90cm	ks	118,000	87,45	10 319,10
73		6117103108	Dvere vnútorné, laminátové M10, plné, voššina, š. 60, 70, 80, 90cm	ks	53,000	87,45	4 634,85
73a		6117103108.1	Dvere plné so zvukovou izoláciou 32 dB	ks	32,000	87,45	2 798,40
73b		6117103108.2	Dvere plné so zvukovou izoláciou 27 dB	ks	33,000	87,45	2 885,85
					118,000		10 319,10

SIFPAGE
 CONSTRUCTION
 s.r.o.

Sifpage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Iľančná 12, 921 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

SÚHRNNÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU SPOLU

Názov stavby

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - príloha č.2 k dodatku č.2 ZoD:Príloha B2 ZoD

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

SNP 26. 972 51 Handlová

Objednávateľ

Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.

IČO

IČ DPH

Projektant

Ing Dušan Homola - Full House, Previdza

Zhotoviteľ

Eiffage Construction SR, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Ing Gula

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 MSV	Dodávky	267 843,91	8 Práca nadčas	13 Zasad. slaveniska	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	384 403,00	10 Kultúra pamiatka	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž		11	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	105 095,66		17 Ostatné	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
RM (r. 1-6)		757 342,57	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS			21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	2 439,94

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19, 22	759 782,51
24 DPH 20,00 % z 759 782,51	151 956,50
25 Cena s DPH (r. 23-24)	911 739,01

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľúčová doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA SPOLU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt:

JKSO:

Objednavateľ: Nemocnica s poliklinikou Handlová
Zhotoviteľ: EIFFAGE Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Celková cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5
1	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	617 759,51	123 551,90	741 311,41
2	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY	142 023,00	28 404,60	170 427,60
	Celkom	759 782,51	151 956,50	911 739,01



EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Uzaničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SR20:0219894

SUHRNNY KRYCI LIST ROZPOCTU Po ZMENE

Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
 Názov objektu:
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **SNP 26, 972 51 Handlová**

Objednávateľ: **Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica, s.r.o.**
 Projektant: **Ing. Dušan Homola full house**
 Zhotoviteľ: **Eiffage Construction SR, s.r.o.**

IČO:
 IČ DPH:
 Dňa:

Rozpočet číslo: **Spracoval**
Ing. Gula

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady : EUR

A Základné rozp. náklady		B	C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 MSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-9)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		455,80

Projektant
 Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ
 Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	617 759,51
24 DPH 20,00 % z 617 759,51	123 551,90
25 Cena s DPH (r. 23-24)	741 311,41

Zhotoviteľ
 6.10.2019

Pečiatka
EIFFAGE CONSTRUCTION
 Eiffage Construction Slovenská republika
 Hrančička 12, 923 02 Bratislava
 IČO: 4740695 - IČ DPH: SK2020219894

E Prípochty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Zväzava doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +-	0,00

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt:

JKSU:

Objednávateľ: Memocnica s poliklinikou Handlová

Zhotoviteľ: Eiffigs Construction SR, s.r.o.

Datum:

Kod	Popis	Celková cena bez DPH
1	2	3
1	Stavebná časť	456 298,19
	Zateplenie fasády	146 705,83
	Zateplenie strechy a terasy	48 449,31
	Sanácia suterénu	64 702,89
	Vonkajšie stavebné úpravy	22 433,55
	Vnútorné stavebné úpravy	184 006,31
2	Zdravotechnika	37 441,85
3	Vykurovanie	21 159,00
4	Plynoinštalácia - domový plynovod+odberné zariadenie	6 720,80
5	Areálový vodovod-napojenie nadzemného hydrantu	3 541,98
6	Plynová kotolňa	14 435,00
7	Elektroinštalácia	78 161,69
	<u>Celkom</u>	<u>617 759,51</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU PO ZMENE

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie fasády	EČO	
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica, s.r.o.	Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
Projektant	Ing. Dušan Hornola-full house	IČO	
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
			0,00		0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnosť podl.	14	Mimosťav. doprava
			0,00		0,00%
3 REV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
			0,00		0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
			0,00		0,00%
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
					0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7 ZRM (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 146 705,83	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
				146 705,83	
				178 341,17	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA		26 Dodávky objednávateľa	
9.10.2014		Eiffage Construction Slovenská republika		27 Kľúčová doložka	
		Mlynská 12, 821 05 Bratislava		28 Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis		IČO: 45 20655 - IČ DPH: SK20201989A		0,00	
				0,00	
				0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polície v Handlovej

Objekt: Zateplenie fasády

Objednávateľ: Nemocnica Handlova 2. Súkromná nemocnica, s r. o.

Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s r. o.

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Ďalší	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV			78 484,69
2	Zakladanie			22 714,72
3	Zvislé a komplementné konštrukcie			6 232,40
5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			28 753,73
9	Ostatné konštrukcie a práce-bíranie			20 197,96
99	Presun hmôt HSV			564,25
PSV	Práce a dodávky PSV			68 211,14
704	Konštrukcie kempingové			49,27
707	Konštrukcie doplnkové kovové			68 161,87
	Celkom			146 705,83

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Zateplenie fasády

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	K.C.N.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práca a dodávky HSV

							78 484,63
2 Zakladanie							22 714,72
1 014	279311111		Odstránenie statickej poruchy na prístavbe hlavnej budovy podchytenie základov v dĺžke cca 5m a sanácia irhlin v základe a v murive a práce s tým spojené	súbor	1,000	22 714,72	22 714,72
3 Zvislé a komnatné konštrukcie							8 232,60
2 014	310278841		Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami	m3	1,014	63,43	64,32
3 014	310279841		Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murivo nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm	m3	4,805	55,58	255,95
4 011	314292018		Dvojplášťový nerezový komín DN 180	m	10,000	569,62	5 696,20
5 014	317944311		Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,398	542,54	215,93
3 Úpravy povrchov, poťahy, osadenia							28 765,75
6 014	622422321		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hrubých	m2	1078,050	3,06	3 298,83
7 014	622463257		Ľistenie fasády flakovou vodou	m2	1078,050	0,98	1 056,49
8 011	622464234		Vonkajšia omietka stien silikónová tenkovrstvová základ a ryhovaná 2 mm	m2	1078,050	6,12	6 597,67
9 011	625250150		Kontaktný zatepľovací systém FASADEN UNIVER BAU KLASIK ostiení, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	25,400	14,85	377,19
10 011	625250155		Kontaktný zatepľovací systém FASADEN UNIVER BAU KLASIK, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	182,480	24,11	4 399,59
11 011	625252026		Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm FASADEN UNIVER BAU KLASIK (EPS) - natkacie koivy	m2	632,950	16,60	10 506,97
12 011	625252040		Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm FASADEN UNIVER BAU KLASIK (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	121,810	16,60	2 018,73
13 011	625252326		Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm FASADEN UNIVER BAU MINERÁL (MW) - natkacie koivy	m2	23,220	20,54	476,94
14 011	625252340		Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm FASADEN UNIVER BAU MINERÁL (MW) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	1,930	17,28	33,35
9 Ostatné konštrukcie a práce-údržava							20 197,96
15 003	941941032		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1434,065	3,06	4 388,24
16 003	941941192		Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2868,130	1,92	5 506,81

17	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1434,065	1,92	2 753,40
18	011	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	624,542	1,18	736,96
19	011	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , okenný profil s páskou APU - APU 6 / 2,5 m	m	623,990	2,84	1 772,13
20	011	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde	m	159,045	1,57	249,70
21	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,518	1,09	0,56
22	013	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	19,734	1,41	27,82
23	013	967031732	Príkresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akýchkoľvek maľtu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	2,300	2,62	6,03
24	013	971033561	Vybúranie otvorov v muríve tohl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,831	29,71	24,69
25	013	971033651	Vybúranie otvorov v muríve teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	5,879	20,28	119,23
26	013	975021311	Podchyt. nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva 450-600 mm	m	20,700	104,84	2 170,19
27	013	978036171	Otlčenie sfachtených a pod. omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, 0,04500t	m2	1078,050	0,75	808,54
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,793	5,76	361,69
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	565,143	0,19	107,38
30	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,793	3,68	231,08
31	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	125,587	0,44	55,26
32	013	979089012	Poplatok za skladovanie skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	62,793	13,98	877,85
		99	Presun hmôt NSV				584,25
33	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	111,498	5,24	584,25
		PSV	Práca a dodávky PSV				65 211,14
		754	Konštrukcie klampiarste				49,27
34	734	764443210	Uprava skrine hlavného uzáveru vody na fasáde	ks	1,000	49,01	49,01
35	764	998734202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarste v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,050	5,24	0,26
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				60 161,87
36	767	767631101	Montáž, dodávka a demontáž výplní otvorov na fasáde vrátane nutných murárskych prác a likvidácia pôvodných otvorov	súb or	1,000	64 635,69	64 635,69
37	767	767832100	Montáž a dodávka prevádzkového rebríka s ochranným košom do muríva vrátane povrchovej úpravy	m	5,750	569,62	3 275,32
38	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	11,500	1,19	13,69
39	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	80,500	0,74	59,57

40 767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t	6,010	29,55	177,60
--------	-----------	--	-------	-------	--------

Čelkom

146 705,83

KRYCI LIST ROZPOCTU PO ZMENE


Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie strechy a terasy	EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica, s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	
		Ing. Gula	
		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vodičské rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. stavoniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRM (r. 1-3)	12	DM (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-16)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Počiatka
Zhotoviteľ	 Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Hranická 12, 821 05 Bratislava IČO: 35740655, IČ DPH: S-26207198
Dátum a podpis	

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22
	48 449,31
24	DPH: 20,00 % z 48 449,31
	9 689,86
25	Cena s DPH (r. 23-24)
	58 139,17

E Prípochy a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa
	0,00
27	Kľzavá doložka
	0,00
28	Zvýhodnenie + -
	0,00

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Služba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Zatepienie strechy a terasy

JKSO

Objednávateľ: Nemocnica Handlova 2, Súkromná nemocnica, s.r.o.
 Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV			
3	Zvážia a kompletne konštrukcie			9 179,11
0	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			296,95
3	Osadenie konštrukcie a práce-búranie			2 779,99
99	Presun hmot HSV			5 995,04
PSV	Práce a dodávky PSV			106,53
712	Kroviče striech			39 270,20
713	Kroviče tepelné			16 121,54
762	Konštrukcia tesniace			10 419,44
764	Konštrukcia klampiarstva			5 670,92
767	Konštrukcia doplnkové kovové			6 595,28
	<u>Celkom</u>			<u>473,02</u>
				<u>48 449,31</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Zateplenie strechy a terasy

Dátum:
 JKSC:

P.C.	KCN	Rôd položky	Skratečný popis	MJ	množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSM Práca a dodávky HSM

3 172,19

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

296,95

1 011	311275511	Múry nosné z tvárnic z pórobetónu s P+D a kapsou hr. 250 PKB 490x250x250	m3	4,130	71,90	296,95
-------	-----------	--	----	-------	-------	--------

3 Úpravy povrchov, podlahy, ozačenie

2 779,59

2 011	625891050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	13,200	20,59	271,79
-------	-----------	---	----	--------	-------	--------

3 014	629401112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klerapiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	42,460	2,39	101,48
-------	-----------	---	---	--------	------	--------

4 014	632451441	Doplnenie cementového poteru stropu nad II.NP s odhadovanou plochou oca 20% z plochy celkovej (s dodaním hmôt) hr. do 40 mm	m2	140,000	9,29	1 300,60
-------	-----------	---	----	---------	------	----------

5 011	632921942	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 50x50 cm na sucho, terče z PVC výška 25 - 70 mm	m2	44,000	25,13	1 105,72
-------	-----------	--	----	--------	-------	----------

9 Ostatná konštrukcia a práca-búranie

5 986,01

6 014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	662,790	0,14	92,79
-------	-----------	--	----	---------	------	-------

7 011	953943121	Kotvenie dreveného prvku pri odkvape pomocou závitovej tyče na chemickú kotvu	ks	65,000	3,60	234,00
-------	-----------	---	----	--------	------	--------

8 013	962031132	Búranie prečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	131,150	1,09	142,95
-------	-----------	--	----	---------	------	--------

9 013	962032231	Búranie múry nadzakladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu - 1,90500t	m3	1,950	19,58	38,18
-------	-----------	---	----	-------	-------	-------

10 013	962032314	Búranie pískov tehlových na akúkoľvek maltu - 1,80000t	m3	0,520	19,54	10,32
--------	-----------	--	----	-------	-------	-------

10a	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlaždíc a mazanín, betón s poterom, hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,340	59,19	375,26
-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

11 013	966043121	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vyložených do 250 mm hr. do 150 mm, -0,05300t	m	187,350	7,92	1 483,81
--------	-----------	--	---	---------	------	----------

12 013	979011201	Plastový skiz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	25,20	252,00
--------	-----------	---	---	--------	-------	--------

13 013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	2,23	11,15
--------	-----------	---	---	-------	------	-------

14 013	979011232	Demontáž skizu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	6,38	95,70
--------	-----------	--	---	--------	------	-------

15 013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	123,728	5,76	712,67
--------	-----------	---	---	---------	------	--------

16 013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1286,453	0,19	244,43
--------	-----------	---	---	----------	------	--------

17 013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	123,728	3,68	455,32
--------	-----------	--	---	---------	------	--------

18 013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	267,598	0,44	117,74
--------	-----------	---	---	---------	------	--------

19 013	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	123,728	13,98	1 729,72
--------	-----------	--	---	---------	-------	----------

99 Presun hmot HSM

106,53

20 014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajšíc plášťov výšky do 25 m	t	20,330	5,24	106,53
--------	-----------	--	---	--------	------	--------

PSV Práca a dodávky PSV

38 270,20

712 Izolácie striech

15 121,54

21 711	712300831	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	700,720	0,54	378,39
--------	-----------	---	----	---------	------	--------

22 711	712300834	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	2802,880	0,07	196,20
--------	-----------	---	----	----------	------	--------

23	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st za studena natom penetračným	m2	1400,000	0,36	490,00
24	711	1116376600	Lak antiočivý ALP 5 PENETRAT 5 v spreji	l	0,360	973,15	353,76
25	711	712341559	Zhotovenie povlak krytiny striech plochých do 10st pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	700,000	2,19	1 533,00
26	626	6245239500	Pasy ťažké asfaltové Footpad N 40	m2	805,520	4,67	3 800,36
27	711	7123/1801	Zhotov. povlak krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi foliou PVC položenou voľne	m2	700,000	2,19	1 533,00
28	285	2800106200	Fólia SIKAPLAN Hydroizolačná fólia strešná 15 G. Gúľenie 20x800 m2, svetlosčerné, rozmer 2x20m	m2	700,000	4,80	3 339,77
29	285	2800106800	Fólia SIKAPLAN Hydroizolačná fólia strešná SÓMA 11 Typ: Trakai SÓMA 1.5mm, balenia 2150000 m2, bežové, rozmer 2x20m	m2	49,260	6,34	309,50
30	711	712391171	Zhotov. povlak krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad vrstvy	m2	720,560	1,31	943,83
31	711	712391172	Zhotov. povlak krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	44,000	6,93	304,92
32	680	6800013001	Geotextília netkaná polypropylénové Terratex 01 300	m2	502,790	0,86	708,73
33	711	712391175	Dodávka a montáž kotviacich páskov	m	71,680	2,76	197,84
34	711	712391176	Zhotov. povlak krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	2800,000	0,41	1 148,00
35	711	712871801	Zhotov. povlak krytiny striech vytlahtnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC položenou voľne	m2	20,560	5,29	108,76
36	711	712971801	Montáž štrkovej lišty	m	19,000	5,39	102,41
37	283	2832401000	Štrková tvarovaná ašfa rozmer: 30/60/1000 mm x horekovej oceľ. vrstvené orliakov pre technické kotviace diaľky na hrube	ks	20,000	5,31	106,20
38	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,340	28,03	121,65
713 Izolácie tepelné							10 418,44
39	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1400,000	0,77	1 078,00
40	283	2837603601	ISOVER Spodná dosky EPS 100S Penový polyisocyanat EPS	m3	78,020	73,70	6 141,73
41	283	2837603422	ISOVER ROOF 100S Penový polyisocyanat EPS hybrid polyisocyanat hrúbka 100 mm	m3	714,000	5,37	3 823,78
42	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,910	27,33	79,53
762 Konštrukcie tesárske							5 870,82
43	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez plochy 120 - 224 cm2, 0 01400t	m	1941,150	1,47	2 853,49
44	762	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez plochy 288 - 450 cm2, -0 03200t	m	256,650	2,06	528,70
45	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	665,600	1,00	665,60
46	762	762354803	Demontáž strešných odvetráčov, otvorov	ks	4,000	21,07	84,28
47	762	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy do 120 cm2	m	27,000	6,20	167,40
48	762	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	92,800	7,48	692,65
49	680	6801521500	Hranol smrekový 1 400-600x140x140-200a	m3	2,219	263,36	584,69
50	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinco, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	2,040	16,45	33,56
51	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,550	40,87	63,35
764 Konštrukcie klempárske							6 585,28
52	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	25,200	0,91	22,93

53	764	764323830	Demontáž odkvapov na strochách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	22,000	0,70	15,40
54	764	764351810	Demontáž žlabov podokvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	22,000	0,68	14,96
55	764	764351820	Demontáž žlabov podokvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 400 mm, -0,00390t	m	124,900	0,80	99,92
56	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30st., -0,00009t	ks	175,000	0,49	85,75
57	764	764352800	Demontáž žlabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, 0,00280t	m	7,800	0,57	4,45
58	764	764359810	Demontáž kotlika kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,97	1,94
59	764	764359820	Demontáž kotlika oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	1,95	15,60
60	764	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	124,900	0,80	99,92
61	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	25,600	0,90	23,04
62	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	42,500	0,57	24,23
63	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	6,000	1,16	6,96
64	764	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, 0,00160t	ks	4,000	0,65	2,72
65	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, 0,00226t	m	10,600	0,57	6,04
66	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	5,000	0,80	4,00
67	764	764711192	Montáž oplechovania záveternej lišty rš 400 mm	m	14,000	5,43	76,02
68	136	1361041000	Záveterná lišta RŠ 400mm z poplastovaného plechu	m	14,000	5,37	75,18
69	136	1361041400	Klambový prvok z Pz plechu hr. 3mm s chránenou výškou 140-200mm	m	14,000	5,57	78,08
70	764	764721192	Montáž oplechovania odkvapov cez rš 250 mm	m	112,000	4,02	450,24
71	136	1361041800	Odkvap z poplastovaného plechu RŠ 330mm	m	112,000	12,55	1405,96
72	764	764731192	Montáž oplechovania atík cez rš 300 mm	m	40,000	6,04	241,60
73	136	1361042000	Atičný plech poplastovaný RŠ 330mm	m	40,000	10,59	423,60
74	764	764752111	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 100 mm	m	23,000	4,18	96,14
75	553	5535097210	Rúra odpadová Ø 60mm z Pz plechu farbená	m	13,900	6,74	93,62
76	553	5535097100	Rúra odpadová Ø 80mm z Pz plechu farbená	m	10,900	6,70	73,03
77	553	5535097210	Objímka rúry Ø60mm do muriva	ks	10,000	5,43	54,30
78	553	5535097110	Objímka rúry Ø80mm do muriva	ks	6,000	2,35	14,10
79	764	764752112	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 120 mm	m	54,000	4,71	254,34
80	553	5535097110	Rúra odpadová Ø 120mm z Pz plechu farbená	m	54,000	10,55	570,60
81	553	5535097110	Objímka rúry Ø120mm do muriva	ks	36,000	1,79	64,38
82	764	764752131	Montáž odpadného kolena D do 100 mm	ks	4,000	4,71	18,84
83	553	5535097110	Koleno odpadového odbočenia z Pz plechu farbená Ø60mm	ks	4,000	5,73	22,92
84	764	764762111	Montáž žlabov podokapných	m	118,500	2,32	274,92
85	553	5535097100	Žlab podokvapový polkruhový d200mm z Pz plechu farbený RŠ 400mm	m	48,000	5,53	265,44
86	553	5535097100	Žlab podokvapový polkruhový d125mm z Pz plechu farbený RŠ 250mm	m	12,000	5,67	68,04
87	553	5535097100	Žlab podokvapový polkruhový d100mm z Pz plechu farbený RŠ 250mm	m	7,000	6,07	42,49
88	553	5535097110	Roh žlabový z Pz plechu farbený A žlab d200mm	ks	2,000	17,63	35,26
89	553	5535097110	Kul žlabový z Pz plechu farbený s žlabu Ø120mm	ks	1,000	17,63	17,63
90	764	764762112	Montáž hákov podokapných	ks	119,000	0,90	107,10
91	553	5535097100	Žlabový hák z Pz plechu farbený pre žlab d125mm	ks	98,000	3,89	381,02
92	553	5535097200	Žlabový hák z Pz plechu farbený pre žlab d125mm	ks	6,000	2,88	17,28

93	553	5535037107	Žlabový nálek z Pz plechu farbený pre žlab d: 90mm	ks	13,000	2,02	34,24
94	764	764762113	Montáž čela žlabu podokapného	ks	12,000	1,60	19,20
95	553	5535037101	Čela žlabové z Pz plechu farbené pre žlab d: 90mm	ks	5,000	2,07	10,35
96	553	5535037201	Čela žlabové z Pz plechu farbené pre žlab d: 126mm	ks	2,000	2,22	4,44
97	553	5535037100	Čela žlabové z Pz plechu farbené pre žlab d: 100mm	ks	4,000	2,11	8,44
98	764	764762122	Montáž spojov žlabov s tmelením	ks	25,000	1,59	39,75
99	764	764762131	Montáž kotlíka	ks	10,000	2,39	23,90
100	553	5535037106	Kotlík žlabový z Pz plechu farbený 400x100mm	ks	5,000	4,42	22,10
101	553	5535037206	Kotlík žlabový z Pz plechu farbený 230x60mm	ks	2,000	5,54	11,08
102	553	5535037102	Kotlík žlabový z Pz plechu farbený 200x80mm	ks	2,000	3,44	6,88
103	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,260	49,75	62,69
767 Konštručné doplnkové kovové							473,02
104	767	767161110	Montáž dodávka a výroba zábradlia rovného s výplňou z tahokovu vrátane povrchovej úpravy s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	19,000	21,79	414,01
105	767	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky výšky do 1 m	m	19,000	2,40	45,60
106	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,380	35,29	13,41

Galkom

48 449,31

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Sanácia suterónu	EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Gula	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vodičské rozpočtové náklady	
1 MSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. stavcniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRM (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-16)
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Sučet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DI4 20,00 % z 54 702,59	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		Eiffage Construction		26 Dodávky objednávateľa	
6/10/2019		Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.		27 Kľúčová doložka	
		Pačiarová 12, 821 05 Bratislava		28 Zvyhodnenie + -	
Dátum a podpis		IČO: 35700659 - IČ DPH: SK20219892			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polifunkčnej v hantolovej
 Objekt: Sanácia cukrerénu

JKSO:

Objednávateľ: Nemcoonica Handlová 2. sukromná nemcoonica s r o
 Zhotoviteľ: Ertage Construction SR, s r o.
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Ročník	Cena celkom	Hĺbkosť celkom	Sur celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práca a dodávky HSV			49 481,74		
2	Zakladanie			37 333,12		
6	Újirevy porovňov, podiatly, oesadenia			12 066,76		
69	Pracun hnoú HSV			61,85		
PSV	Práce a dodávky PSV			5 220,85		
711	kozšola proti voúe a vlnkosti			4 074,46		
783	Dokozšovacia práca - nátery			1 146,39		
	<u>Celkom</u>			<u>54 702,59</u>		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia politikiníky v Handlovej
 Objekt: Sanácia autorénu

Datum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kod položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkové	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práca a dodávky HSV

40 421,74 59 379,30

2 Zakladanie

1.002	281601211		Injektovanie infúzných ciol	m	493,956	0,91	37 333,12	44 799,75
2.585	5856102700		inžinierska klasa injekcie	m	493,956	6,55	449,50	539,40
3.002	281811111		Vŕtanie dier do tehlového muriva d 12mm	m	493,956	9,16	38 259,79	46 229,79
							4 624,63	5 429,58

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 066,76 14 460,11

4.011	612465135		Vnútroštruktúrna omietka stien MEM Iso Putz, miešanie strojne, nanášanie ručne, jedrová hr. 2 cm	m2	370,018	6,02	2 227,51	2 673,01
5.011	612465138		Vnútroštruktúrna omietka stien jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 3 mm	m2	370,018	4,71	1 742,78	2 091,34
6.014	622463110		Príprava podkladu, sanačný špic Sontzbewurf, pod omietky stien cementový pokrytie 100 %	m2	370,018	3,38	1 132,28	1 358,71
7.014	622463255		Neutralizácia muriva náterom Antisulfat	m2	370,018	2,17	802,94	963,53
8.015	622903111		Očistenie nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	370,018	3,61	1 336,76	1 602,91
9.011	631319121		Posyp penetrácie podláh kremičitým pieskom	m2	517,060	0,78	403,77	484,52
10.585	5856112600		Granzspann - kremičitý piesok	m2	517,060	0,74	383,07	459,58
11.011	632477403		Samonivelizačná podl. hmota Niboplan pružná stierka na vnútorné použitie hr. 5 mm	m2	517,660	6,04	3 126,67	3 752,00
12.011	633451514		Fabiön z malty Spermortel	m	300,000	3,04	912,00	1 094,40

69 Presun hmôt HSV

81,53 98,23

13.014	999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,622	5,24	81,86	98,23
--------	-----------	--	---	---	--------	------	-------	-------

PSV Práca a dodávky PSV

5 220,55 6 265,02

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

4 074,43 4 889,35

14.711	711111231		Pružná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti: stierka K11 flex schlamm , tepl. podklad, zvislá	m2	370,018	10,92	4 040,60	4 848,72
15.711	998711202		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,110	30,50	33,88	40,63
							1 146,39	1 375,67
16.783	783851217		Nátery epoxidové podláh Nibogrund E30	m2	366,260	3,13	1 146,39	1 375,67

Celkom

54 702,58 65 643,11

KRYCI LIST ROZPOCTU PO ZMENE

Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**

Názov objektu: **Vontajčie stavebné úpravy**

JKSD:

EČO:

Miesto: **SNP 28, 972 51 Handlová**

Objednávateľ: **Nemocnica Handlová 2 súkromná nemocnica s r.o.**

Projektant: **Ing. Dušan Homola full house**

Zhotoviteľ: **Eiffage Construction SR, s.r.o.**

IČO	IČ DPH

Rozpočet číslo: Spracoval: **Ing. Gula**

Dňa:

Morné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	18 331,61	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevncj podl.	0,00	14	Mimicstav. doprava	0,00%	0,00
3	PGV	Dodávky	3 473,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"S"	Dodávky	628,56				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 433,55	12	DP (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-16)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:


Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka:

Pečiatka:


EIFFAGE
CONSTRUCTION
 SLOVENSÁ REPUBLIKA
 Eiffage Construction Slovenská republika
 Pírančová 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	22 433,55
24	DPH 20,00 % z 22 433,55	4 486,71
25	Cena z DPH (r. 23-24)	26 920,26

E Prípochy a odpochy		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčové doložka	0,00
28	Zvyhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia požiarniky v Handlovej

Objekt: Vonkajšie stavebné úpravy

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, súkromná nemocnica s.r.o.

Zhotoviteľ: Efrage Construction SR, s.r.o.

Dátum:

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práca a dodávky HSV			18 331,01
1	Zámná práca			4 559,43
5	Komunikácie			2 559,33
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			4 530,23
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0 124,93
99	Presun hmoty HSV			447,09
PSV	Práca a dodávky PSV			3 473,38
767	Konštrukcia doplnkov kovová			2 907,93
771	Podlahy z dielca			280,51
783	Dokračovanie práce - nátery			684,91
M	Práca a dodávky M			628,56
43-M	Montáž oceľových konštrukcií			628,56
	Celkom			22 433,95

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia poškodených v Handlovej
 Objekt: Vonkajšie stavebné úpravy

Datum:
 JKSO:

P.Č	KCM	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

18 331,61

1

Zemné práce

4 638,43

1.221	113107131		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m ²	78,420	16,80	1 317,46
2.221	113205111		Výrhovanie betónových tvaroviek odvodňovacieho žľabu	m	4,700	3,11	14,62
3.001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	21,400	4,82	103,15
4.001	122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	21,400	0,82	17,55
5.001	132211101		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	33,227	47,60	1 581,61
6.001	132211119		Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	33,227	9,52	316,32
7.001	162201102		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	33,227	1,00	33,23
8.001	162701105		Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	54,627	2,19	119,63
9.001	167101101		Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	33,227	3,74	124,27
10.001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	54,627	0,49	26,77
11.001	171209002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,773	8,04	906,69
12.001	175101201		Obsyp okolo objektov riečnym valúnom	m ³	0,429	18,94	8,13

5

Komunikácie

2 859,33

13.221	564861111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	30,500	5,16	157,38
14.221	596911112		Kladenie zámkovej dlažby hr 6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	96,500	13,10	1 264,15
15.692	5522902300		Betónova zámková dlažba hr 6 cm sivá (základný prvok)	m ²	101,325	14,19	1 437,80

8

Úpravy povrchov, pocišťny, osadenie

4 330,23

16.014	622454521		Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladených	m ²	156,456	9,04	1 414,36
17.014	622463255		Sanácia betonových konštrukcií hydrofóbny náter Siloxan STI creme	m ²	156,456	2,17	339,51
18.015	622903111		Očist., nosného muríva alebo betonu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m ²	156,456	3,61	564,81
19.011	631313711		Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m ³	11,244	113,09	1 271,58
20.011	631319123		Príplatok za použitie prísady Haftemulsion Konzentrat do betónu pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm	m ³	11,244	21,18	238,15
21.011	631362021		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,408	1 229,95	501,82

9

Ostatné konštrukcie a práce-džranie

3 124,93

22.221	916561111		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	115,200	4,52	520,70
--------	-----------	--	---	---	---------	------	--------

23	592	5922902340	Ošrubník parkový 100/20/5 cm, tiva	ks	116,353	3,38	393,27
24	221	919736111	Rozanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	72,100	13,01	938,02
25	011	953943113	Osadenie plastového pivničného svetlíka ACO MARKANT	ks	1,000	6,75	6,75
26	553	5530100140	Svetlík 725x100x40, rošt pozink. tehokov, pochádzajúci ACO obj. z 35904	ks	1,000	200,09	200,09
27	011	959791112	Montáž odvodňovacieho žlabu ACO Euroself	m	13,000	3,84	49,92
28	592	5923010706	Žlab EuroSelf s liatinovým roštom z PVC, nérubkom odtok DN100 bez ochrany hrany sva spodný odtok dl. 100 cm, svetla výška šírka 10cm, ACO obj. z 35706	ks	13,000	54,17	704,81
29	013	961021311	Odstránenie kameňa neinvazívnou metódou pomocou CEVAMIT -tu	súb or	1,000	569,61	569,61
30	013	962031132	Búranie priechodov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm. -0,19600t	m2	23,101	1,09	25,18
31	013	952042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,762	62,00	109,24
32	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	10,380	5,83	60,52
33	013	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,129	61,16	7,89
34	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	17,069	43,68	745,57
35	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	68,186	4,74	323,20
36	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,186	5,76	392,75
37	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	625,108	0,19	118,77
38	013	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	68,186	13,98	953,24
		99	Presun hmôt HSV				447,69
39	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	85,437	5,24	447,69

PSV Práce a dodávky PSV

3 473,35

767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 507,96

40	767	767161110	Montáž, dodávka a výroba zábradlia rovného, s vypňov z tahokovu vrátane povrchovej úpravy s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	85,000	21,78	1 851,30
41	767	767590830	Demontáž vonkajšej ocelevej rampy	m2	40,500	9,64	390,42
42	767	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m	m	90,000	2,40	216,00
43	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,700	29,55	50,24

771 Podlahy z dlaždíc

389,51

44	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	6,562	15,36	100,79
45	771	771416034	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité 200x100 mm, výška 100 mm	m	10,700	3,34	35,74
46	597	5976439000	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom: lica úprava 1 A 200x100x8 3 la	m2	0,000	18,08	0,00
46a	597	5976439000	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom: lica úprava 1 A 300x300x8 3 la	m2	7,653	18,08	138,37
47	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,190	29,51	5,61

783		Dokončovacie práce - nátery				684,91	
48	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	82,420	0,82	67,58
49	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	82,420	7,49	617,33

M Práce a dodávky M

628,56

43-M		Montáž oceľových konštrukcií				628,56	
50	943	430831002	Spätná montáž vonkajšej oceľovej rampy	m2	40,500	16,52	628,56

Celkom

22 433,55

KRYCI LIST ROZPOCTU PO zmene

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Vnútroštruktúrne úpravy	EČO	
		Miesto	SNP 26, 9/2 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica s r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Viedľajšie rozpočtové náklady			
1 NSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné	0,00%	0,00
	Montáž			18	VRM z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12	DM (r. 8-9)	19	VRM (r. 13-18)		0,00
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	Pečiatka	D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPI 20,00 % z 184 006,91
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			
Dátum a podpis		E	Prípočty a odpočty
		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľúčové doložka
		28	Zvýhodnenie + -


EIFFAGE
CONSTRUCTION
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 Eiffage Construction Slovenská republika
 Hranicná 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 35710655 - IČ DPH: SK20202199

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Vnútrošné stavebné úpravy

JKSO:

Objednávateľ: Memonica Handlová 2 Súkromná nemocnica s.r.o.
 Zhotoviteľ: Ertage Construction SR, s.r.o.
 Dátum:

Kod	Popis	Decímka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV			60 391,77
3	Zvislý a kompletný konštrukcia			7 446,25
4	Vodorovné konštrukcie			610,26
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			32 772,26
9	Ostatné konštrukcie a práce-kuranie			18 136,54
99	Prasun hrdel HSV			1 226,43
PSV	Práce a dodávky PSV			111 871,34
762	Konštrukcie oceľové			252,31
763	Konštrukcie - drevozetačky			87 036,54
765	Konštrukcie stálarok			14 493,17
767	Konštrukcie oplotkové kovové			2 449,09
771	Podlahy z dlaždíc			2 791,94
773	Podlahy povlakové			21 469,33
791	Dokončovacia práca a obklady			9 041,96
794	Dokončovacia práca - maľby			4 289,10
M	Práce a dodávky M			11 743,80
Celkom				184 006,91

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Vnútroštruktúrne úpravy

Dátum:
JKSO

PC	KCN	Kód položky	Stratený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HŠV Práca a dodávky HŠV

60 302,77

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

7 446,26

1 014	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m3	0,700	63,43	44,40
2 014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m3	18,793	55,58	1 044,51
3 011	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	0,810	87,09	70,54
4 011	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	11,000	7,27	79,97
5 011	317166132	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	4,37	8,74
6 011	317166151	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	13,000	7,46	96,98
7 011	317166152	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	5,000	8,80	44,00
8 011	317166153	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	9,000	10,65	95,85
9 014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hráv do č. 12	t	0,814	542,54	441,63
10 014	340239233	Zamurovanie otvorov pi do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Porfix hr. 100 mm	m2	5,110	16,29	83,24
11 014	340239235	Zamurovanie otvorov pi do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Porfix hr. 150 mm	m2	18,110	20,88	378,14
12 011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,030	1 250,71	37,62
13 011	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr 100 mm	m2	41,300	16,14	666,58
14 011	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr 150 mm	m2	313,700	13,88	4 354,16

4 Vodorovné konštrukcie

810,26

15 011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	1,992	93,54	186,33
16 011	411354211	Debnenie stropov (stratené) debničkovými vložkami	m2	15,640	11,52	180,17
17 011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	0,090	1 223,49	110,11
18 011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr.C 16/20	m	7,200	7,79	56,09
19 011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,440	11,39	16,40
20 011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,440	2,83	4,08
20a 11	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie dielcu (SO spoj. chodba pol. č.43)	m2	4,500	8,21	36,95
20b 11	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie dielcu (SO spoj. chodba pol. č.44)	m2	4,500	2,47	11,12
20c 11	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie (SO spoj. chodba pol. č.45)	m2	4,500	3,38	15,21
20d 11	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie (SO spoj. chodba pol. č.46)	m2	4,500	0,96	4,32

20e	221	564861111	Podklad zo štrikodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm (vonk. St. úpr. Pol č. 13)	m2	36,720	5,16	189,48
-----	-----	-----------	--	----	--------	------	--------

8

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 773,28

21	011	611464125	Vnútrotná omietka stropov HASIT, vápennocementová, jemná štuková, miešanie strojné, nanášanie ručné zn. 600, hr. 5 mm	m2	47,600	5,69	270,84
22	011	611464153	Vnútrotná omietka stropov HASIT na ochranu proti RTG žiareniu, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 30 mm	m2	0,000	122,31	0,00
23	011	612465112	Príprava podkladu, prednáštriek BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 4 mm	m2	693,710	4,08	2 830,34
24	011	612465115	Príprava podkladu, prednáštriek BAUMIT - Betonkontakt, pod omietky vnút. stien, zvýšenie príľnavosti náteru	m2	3,150	0,66	2,08
25	011	612465136	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrova hr. 1,5 cm	m2	742,020	4,74	3 517,17
26	011	612465138	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 4 mm	m2	642,250	4,71	3 025,00
27	011	612467054	Vnútrotná omietka stien HASIT, vápennocementová, jemná štuková, miešanie strojné, nanášanie ručné zn. 600, hr. 5 mm	m2	102,920	5,46	560,91
28	011	612467063	Vnútrotná omietka stien HASIT na ochranu proti RTG žiareniu, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 30 mm	m2	0,000	122,31	0,00
29	015	622903111	Očistenie nosného muriva alebo betónu múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	384,040	3,61	1 386,38
30	015	622903112	Očistenie podláh od zvyškov lepidla po odstránení PVC podlahy	m2	1318,860	3,61	4 761,08
31	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. rad 80 do 120 mm	m3	19,838	102,80	2 039,35
32	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,394	1 230,53	484,83
33	011	632477401	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, štrčka 20 MPa, na vnútrotné použitie, ozn. 060, hr. 3 mm	m2	1342,660	6,29	8 445,33
34	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5 m ²	ks	122,000	9,49	1 157,78
35	553	6533194000	Zárubňa oceľová povrchovo upravená 80-90x137x10cm	ks	122,000	21,86	2 665,70
36	011	642945111	Osadenie oceľovej zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokridlové do 2, 5 m ²	ks	9,000	162,58	1 463,22
37	553	6533190100	Zárubňa oceľová vrátane povrchovej úpravy 80-90x137x10cm protipožiarne	ks	9,000	18,03	162,27

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 136,34

38	014	953991121	Dodanie a osadenie prichytky do steny z tuhého alebo z mäkkého kameňa, vonk. profil prichytky 10-12 mm	ks	68,000	0,63	42,84
39	013	962031132	Búranie priechok z tuhých pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm. -0,19600t	m2	430,718	1,09	469,48
40	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	13,864	19,58	271,46
41	013	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu pretablikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	1,050	86,84	91,18
42	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	29,980	5,83	174,78
43	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m3	19,879	59,19	1 176,64
44	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylot., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	140,034	1,63	228,26

45	013	967031732	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	6,670	2,62	17,48
46	013	967031733	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - 0,27500t	m2	1,256	12,52	15,75
47	013	967031734	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	2,420	10,84	26,23
48	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	142,000	0,38	53,96
49	013	968063456	Vytváranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	244,339	2,65	647,50
50	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehál plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	0,430	29,71	12,78
51	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehál plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	6,850	20,28	138,92
52	013	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic vci plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, - 0,16500t	m2	42,340	2,87	121,52
53	013	974031164	Vysekávacie ryhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	19,200	4,87	93,50
54	013	975021311	Podchyt nadzakladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 450-600 mm	m	12,000	104,84	1 258,08
55	013	975032341	Podchyt priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva 150-300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	30,000	39,20	1 176,00
56	013	978011191	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	678,520	2,51	1 703,09
57	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	288,210	2,73	786,81
58	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	271,327	4,74	1 286,09
59	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	271,327	5,11	1 386,48
60	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	271,327	5,76	1 662,84
61	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2546,631	0,19	483,86
62	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	271,327	3,68	998,48
63	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	271,327	0,44	119,38
64	013	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	271,327	13,98	3 793,15
		99	Presun hmôt nSV				1 226,43
65	014	909281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	234,052	5,24	1 226,43

PSV Práca s dodávkou PSV

111 871,34

762 Konštrukcie tesárske

292,31

66	762	762841812	Demont. podblijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, - 0,04000t	m2	226,600	1,29	292,31
----	-----	-----------	---	----	---------	------	--------

763 Konštrukcie - drevostavby

57 069,54

67	763	763138035	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm	m2	1220,000	27,10	33 062,00
68	763	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opätovanie, - 0,01803t	m2	140,200	2,33	326,67
69	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr. konštrukcie 30 mm, doska RB 12,5 mm	m2	2579,580	7,86	20 275,50
69a		612441240	Vnútrotná omietka stien, podkladu, muriva a pod v podlaží a v schodisku vápennosádrová hladká	m2	210,820	7,86	1 657,05
70	763	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	67,353	26,21	1 765,32

766		Konštrukcie stolárske				14 483,17	
71	766	766211100	Montáž a dodávka madla dreveného vrátenu povrchovej úpravy	m	60,400	1,95	117,78
72	766	766681112	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	118,000	4,68	552,24
73	611	6117103106	Dvere vnútorné laminované M15, plne voštiná s 60, 70, 80, 90cm	ks	53,000	87,45	4 634,85
73a	611	6117103106.1	Dvere plne so zvukovou izoláciou 52 dB	ks	30,000	87,45	2 728,40
73b	611	6117103106.2	Dvere plne so zvukovou izoláciou 27 dB	ks	33,000	87,45	2 985,85
74	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého protipožiar, jednokridlových, š do 800 mm bez príezoru	ks	9,000	7,66	68,94
75	611	6116400400	Drevené plne požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne, EW C30/D1 80x197 cm, biela farba	ks	1,000	267,83	267,83
76	611	6116400700	Drevené plne požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne, EW C30/D1 80x197 cm, biela farba	ks	1,000	267,72	267,72
77	611	6116400800	Drevené plne požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne, EW C45/D1 80x197 cm, farba biela	ks	1,000	317,79	317,79
78	611	6116400900	Drevené plne požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne, EW C30/D3 80x197 cm, farba biela	ks	1,000	267,72	267,72
79	611	6116401000	Drevené plne požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne, EI 30, EW 309Ga197 cm, farba biela	ks	5,000	379,67	1 898,35
80	766	766661472	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého s olovenou vložkou, jednokridlové	ks	0,000	9,14	0,00
81	611	6116511700	Dvere vnútorné masívne plne jednokridlové 80-90x197 cm s olovenou vložkou hr. 1.5cm	ks	0,000	47,29	0,00
82	766	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz, dokovanie samozašvárača na oceľovú zárubňu	ks	9,000	6,98	62,82
83	640	6451661200	Samozašvárač	ks	9,000	64,30	758,70
84	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,350	28,71	96,18
767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 409,06	
85	767	767181110	Montáž, dodávka a výroba oceľového zábradlia rovného a výplňou z tahokovu vrátane povrchovej úpravy, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	10,000	21,79	217,90
86	767	767631101	Montáž okna plastového v interiéry	m	7,000	8,82	61,74
87	611	6114100100	Plastové okno interierové 2500x1000mm s jedným krídlom, OS rozsekaní 500x1000mm	ks	1,000	42,05	42,05
88	767	767631102	Montáž a dodávka hliníkovej prosklenej steny 2000x2500mm s dverami 2x bočným svetlíkom a 1x nadsvetlíkom FW C30/D3	ks	1,000	2 113,99	2 113,99
89	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,380	35,29	13,41
771		Podlahy z dlaždíc				2 791,04	
90	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	0,000	2,35	0,00
90a		771445014.1	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x300 mm, výška 100 mm	m	36,920	2,35	86,76
91	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	105,100	7,14	750,41
92	607	6078412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom bez úprav 1 A 300x300x10 mm	m2	110,370	17,21	1 909,79
93	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,800	16,03	44,88
776		Podlahy poviakové				21 468,33	

94	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	1452,500	0,29	421,23
95	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0.00100t	m2	1162,000	0,90	1 045,80
96	775	776521100	Pokládka povlakových podláh z marmolea v ploche vrátane soklíkov	m2	1277,360	2,28	2 912,38
96a		776521100.1	pokládka elektrostaticky vodivej podlahy	m2	65,300	2,28	148,88
97	264	2841281900	Podlahovina marmoleum hr. 2,5mm	m2	1190,101	13,11	15 651,60
97b		2841281900.1	Antistatická elektrostaticky vodivá uzemnená podlah krytina	m2	67,252	13,11	881,77
98	264	2841284900	Podlahovina z PVC	m2	167,580	6,57	1095,42
99	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,430	13,49	73,25
781 Dokončovacie práce a obklady							9 041,83
100	771	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmeľu škar Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	359,750	11,36	4 086,76
101	327	5076662000	Obkladačky keramické glazovaná sornokovobné hľadka B 300x200 ls	m2	350,042	12,11	4 239,55
102	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,015	16,03	144,51
784 Dokončovacie práce - maľby							4 358,10
103	784	784441010	Maľby v priestoroch suterénu paropriopustné Britux vrátane penetrácie	m2	639,100	2,45	1 565,80
104	784	784452271	Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarbné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	3243,740	0,83	2 692,30
M Práce a dodávky M							11 743,80
33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							11 743,80
105	933	330100001	Dodávka a montáž schodiskovej plošiny umiestnenej v priestore existujúceho schodiska z l.n.p. na II.n.p.	ks	1,000	11 743,80	11 743,80

Čelkom

184 006,91

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Zdravotnícka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica s.r.o

Zhotoviteľ: Eifage Construction SR, s.r.o.

Dátum:

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Šír' celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práca a dodávky PSV			37 441,85		
713	izolácie tepelné			1 319,02		
721	Zdravotn. vnútorná kanalizácia			4 078,32		
722	Zdravotnícka - vnútorný vodovod			14 117,07		
725	Zdravotnícka - zriazd. prádlnéy			16 883,54		
733	Dotčnčvacie práco - náteny			994,00		
				<u>37 441,85</u>		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Zdravotníctva

Dátum:
 JKSO:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Ivnožstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
P3V		Práce a dodávky P3V				37 441,85
713		Izolácie tepelné				1 319,02
1	713482301	Montáž trubíc Izolačných nr. 15 mm, vnút. priemer 18 mm	m	608,000	0,65	395,20
2	2637741534	Izolácia TUBOLIT nr. 15mm, potrubie DN 15	m	608,000	0,38	231,04
3	713482302	Montáž trubíc Izolačných nr. 15 mm, vnút. priemer 22 mm	m	390,000	0,71	276,90
4	2637741547	Izolácia TUBOLIT nr. 15mm, potrubie DN 25	m	390,000	0,14	54,60
5	713482303	Montáž trubíc Izolačných nr. 15mm, vnút. priemer 26 mm	m	102,000	0,79	80,58
6	2637741352	Izolácia TUBOLIT nr. 15 mm, potrubie DN 25	m	102,000	0,91	92,62
7	713482304	Montáž trubíc Izolačných nr. 15 mm, vnút. priemer 35 mm	m	52,000	0,85	44,20
8	2637741000	Izolácia TUBOLIT nr. 15mm, potrubie DN 32	m	52,000	1,67	86,84
9	713482306	Montáž trubíc Izolačných nr. 15mm, vnút. priemer 52 mm	m	23,000	0,97	22,31
10	2637741590	Izolácia TUBOLIT nr. 15mm, potrubie DN 50	m	23,000	1,04	23,92
11	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,575	18,45	10,61
721		Zdravotn. vnútorná kanalizácia				4 078,32
12	721171409	Potrubie z rúr PE GEBERIT 125/4, 9 odpadné zvislé	m	12,000	22,91	274,92
13	721171504	Potrubie z rúr PE GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	m	197,000	6,64	1 308,08
14	721171505	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	11,000	6,88	75,68
15	721171506	Potrubie z rúr PE GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	m	78,000	8,35	651,30
16	721171508	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	39,000	10,74	418,86
17	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0, 00210	m	104,000	0,16	16,64
18	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upavenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	90,000	1,14	102,60
19	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upavenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	23,000	1,68	38,64
20	721221141	Montáž zápachová uzávierka HL21- odvod kondenzu v kotolni	ks	1,000	16,27	16,27
21	0910171000	uzavierka zápachová HL 21	ks	1,000	3,32	3,32
22	721242115	Montáž, cistiaca tvarovka	ks	1,000	36,68	36,68
23	7807303000	PVC-U cistiaca tvarovka kanalizácie s uzavretím 110mm	ks	1,000	5,52	5,52
24	721242118	Montáž, lapač střešných splavenin z PVC	ks	8,000	47,27	378,16
25	0922901500	Lapač střešných splavenin PVC	ks	8,000	55,86	446,88
26	721242803	Demontáž lapača střešných splavenin DN 100 0,02113t	ks	8,000	2,12	16,96
27	721274103	Montáž ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	8,000	18,68	149,44
28	721290111	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	337,000	0,32	107,84
29	721290822	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,423	25,66	10,85
30	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,062	18,44	19,58
722		Zdravotníctva - vnútorný vodovod				14 917,07
31	722130211	Potrubie z rúr AL-PEX 16*2-plasthlinik+tvarovky	m	869,000	6,03	5 240,07
32	722130212	Potrubie z rúr AL-PEX 20*2-plasthlinik+tvarovky	m	390,000	5,07	2 367,30
33	722130213	Potrubia z rúr AL-PEX 26*3 -plasthlinik+tvarovky	m	102,000	9,35	953,70
34	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	52,000	10,21	530,92
35	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink bezšvík.bežných-11 353 0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	23,000	14,31	329,13

36	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	425,000	0,91	386,75
38	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	335,000	3,03	1 015,05
39	722229101	Montáž ventilu vytokového, výpusť., odvodňov. DN 15	ks	14,000	1,83	25,62
40	722291000	Gulový ventil IDEAL FF DN 15	ks	14,000	1,24	17,36
41	722229102	Montáž ventilu vytokového, výpusť., odvodňov. DN 20	ks	84,000	2,52	211,68
42	722291004	Gulový ventil IDEAL FF DN 20	ks	94,000	1,78	169,52
43	722229103	Montáž ventilu vytokového, výpusť., odvodňov. DN 25	ks	10,000	0,87	8,70
44	722291000	Gulový ventil IDEAL FF DN 25	ks	90,000	2,45	244,00
45	722229104	Montáž ventilu vytokového, výpusť., odvodňov. DN 32	ks	5,000	0,88	4,40
46	722291000	Gulový ventil IDEAL FF DN 32	ks	4,000	4,52	19,52
47	722229106	Montáž ventilu DN 50	ks	1,000	1,07	1,07
48	4816902200	Vykurovanie - armatúra ventilu pre napojenie vykurovacej sústavy DN 50	ks	1,000	11,15	11,15
49	722231282	Montáž armatúry, tlakové meracie DN 20	ks	1,000	2,62	2,62
50	3680000370	Manometer U-BROUKA	ks	1,000	7,43	7,43
51	722231283	Montáž armatúry filter na vodu DN 25	ks	1,000	3,17	3,17
52	4220071810	Filter s vlnkou DN 25	ks	1,000	17,73	17,73
53	722239102	Montáž ventilu priameno poisteného DN 20	ks	1,000	1,41	1,41
54	4945000640	Poisňový ventil TUBY SAM (SV) DN 20	ks	1,000	4,95	4,95
55	722239104	Montáž ventilu poisteného DN 32	ks	1,000	1,82	1,82
56	3610000433	Spätný ventil DN 32	ks	1,000	5,36	5,36
57	722254114	Montáž požiarne príslušenstvo, hydrantová skriná vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	súb	5,000	59,89	299,45
58	6651321000	Hydrant nádržový nevyjak DN 25, q=0,544/min s príslušenstvom	m	5,000	1,22	5,10
59	722263415	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchopežného DN 20	ks	34,000	5,27	179,18
60	3882210100	Vodomer WFK 30 D080 Qn 1,5 DN 20 pre SV	ks	17,000	15,66	266,22
61	3882210500	Vodomer WFK 30 D080 Qn 1,5 DN 20 pre TV	ks	17,000	15,66	266,22
62	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 436,000	0,66	947,76
63	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 436,000	0,42	603,12
64	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,282	18,44	208,04

123

Zdravotechnika - zariadenie, prístroje

16 933,44

65	725119305	Montáž záchoda kombinovaného	súb	17,000	13,87	235,76
66	6420135730	Sanitárna keramika JIKA MIO klozet obj. č. 823716 + príslušenstvo	ks	15,000	95,48	1 527,60
67	6420136050	Sanitárna keramika JIKA MIO klozet so zvýšenou výškou obj. č. 824715 + príslušenstvo	ks	1,000	71,60	71,60
68	725129201	Montáž pisoáru z bieleného diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	7,000	7,48	52,36
69	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM piscar obj. č. 843070 antivandal + príslušenstvo	ks	7,000	57,97	405,79
70	725219401	Montáž umyvadla bez vytokovej armatúry z bieleného diturvitu na skrutky do muriva	súb	52,000	12,41	645,32
71	6420136330	Sanitárna keramika JIKA MIO umyvadlo obj. č. 810712 55 cm + príslušenstvo	ks	51,000	24,08	1 228,08
72	6420136430	Sanitárna keramika JIKA MIO zdrenkova umyvadlo 64 cm, obj. č. 813714 + príslušenstvo	ks	1,000	19,05	19,05
73	725219601	Montáž stĺpa umyvadla + zápach uzavierka	súb	52,000	1,55	80,60
74	725241112	Montáž vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000	17,28	34,56
75	362233000000 0	Sanit. technika vlognoplást Sprch. vaničky-idea EKO (polystyr nosič, sifon) URAN BOX 90x90x12	ks	2,000	59,38	118,75
76	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez vytokovej armatúry z bieleného diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	21,000	12,47	261,87
77	362233000000 0	Drez heranový 600mm	ks	21,000	18,19	381,09
78	725332320	Montáž vylevky bez vytokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	3,000	10,57	31,71

79	3420137930	Sanitarna keramika JIKA MIRA výievka DN C 85104 B	ks	3,000	82,51	247,83
80	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	súb	2,000	2,89	5,78
81	725122813	Demontáž pisoára	súb	1,000	2,12	2,12
82	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry	súb	16,000	1,90	30,40
83	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry	súb	7,000	2,07	14,49
84	725330820	Demontáž výievky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho poirubia	súb	1,000	3,00	3,00
85	725590812	Vnútrostav. premiesnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,592	23,48	13,90
86	725819201	Montáž ventilu automatického pre pisoár	súb	7,000	2,10	14,70
87	5514710470	Automatizovaný pisoárový splachovač AP15 4K1 nepriaci zapoj. ZAS 80/12l	ks	7,000	172,51	1 240,57
88	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	162,000	2,48	401,76
89	5517534410	Prílohy guľový ventil DN15	ks	162,000	1,13	182,06
90	725829201	Montáž batérie drezovej chromovanej	ks	21,000	3,38	70,98
91	5514643580	Batéria batéria IDEAL STANDARD GERASPRINT NEW B 3742 AA	ks	21,000	294,54	6 195,34
92	725829500	Montáž batérie umyvadlových od jednotného otvoru, pakových	ks	52,000	4,12	214,24
93	5514877600	Umyvadlova batéria IDEAL STANDARD GERASPRINT NEW 3739 AA	ks	52,000	49,43	2 570,36
94	725829501	Montáž batérie umyvadlových nástenných pakových	ks	3,000	4,29	12,87
95	5514880920	Výtokové armatúry MIDL MIDL 100 nástenná batéria	ks	3,000	102,76	308,28
96	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	4,82	9,64
97	5514513100	Batéria sprchovej IDEAL STANDARD GERASPRINT NEW B 3745 AA	ks	2,000	41,16	82,32
98	725869204	Montáž zápachovej uzavierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	23,000	2,20	50,60
99	5510170300	Uzavieračka zapalovača 1 1023 D 50 mm	ks	23,000	4,29	98,67
100	725989101	Montáž dvierok plastových	ks	17,000	0,14	2,38
101	6420134720	Lištník a plastová 300 x 300 mm - vodomeria zostáva v ambulanciách	ks	17,000	2,01	34,19
102	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,698	18,44	31,31
783		Dokončovacie práce - nátery				996,00
103	783424140	Nátery kov.potr. a armatur syntet. do DN 50 mm farby biely dvojnas. so základným náterom	m	1 420,000	0,70	994,00

CELKOM

37 441,85

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Názov objektu: Vykurovanie
 Názov častí:

JKSO
 EČO
 Miesto: SNP 26, 972 51 Handlová
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromná nemocnica, s.r.o.
 Projektant: Ing. Dušan Homola-full house
 Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Gula

Dňa

Nieme a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Viedľajšie rozpočtové náklady			
1 MSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. stavoniska	0,00%	0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podi	14	Mimosiav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "PP"	Dodávky			17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)	21 159,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00
			0,00				

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

EIFFAGE
CONSTRUCTION
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 Eiffage Construction Slovenská republika
 Hranická 12, 821 05 Bratislava
 IČO: 3740655 - IČ DPH: SK2020219804

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 159,00
24	DPH 20,00 % z 21 159,00	4 231,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 390,80

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Vyturovanie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromná nemocnica s.r.o.
 Zhotoviteľ: Elite Construction SR, s.r.o.
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Množstvo	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Stĺc celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV			21 100,00		
712	izolácie tepelné			1 193,17		
733	Ústredná kúrenie, rozvodné potrubie			6 757,57		
734	Ústredné kúrenie, armatúry.			3 128,56		
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			9 352,42		
783	Dokončovacie práce - nátery			737,30		

Celkom

21 100,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia poškodených v Handlovej
 Objekt: Vykurovanie

Datum:
JKSO

P.Č.	Kód položky	Prpis	WJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práca a dodávky PSV

21 159,00 25 390,75

713 Izolácie tepelné

1 193,17 1 431,50

1	713482301	montáž trubíc izolačných hr. 20 mm, vnút.priemer 18 mm	m	465,000	0,35	302,25	362,70
2	283774154	izolácia trubice Armisolom hr. 20mm, potrubie DN 18	m	474,300	0,39	183,27	216,23
3	713482302	montáž trubíc izolačných hr. 20 mm, vnút.priemer 22 mm	m	292,000	0,71	207,32	248,78
4	283774157	izolácia trubice Armisolom hr. 20mm, potrubie DN 20	m	292,000	0,34	40,88	49,06
5	713482303	montáž trubíc izolačných hr. 20mm, vnút.priemer 26 mm	m	68,000	0,79	53,72	64,46
6	283774158	izolácia trubice Armisolom hr. 20mm, potrubie DN 25	m	58,000	0,91	51,89	62,26
7	713482304	montáž trubíc izolačných hr.20 mm, vnút.priemer 35 mm	m	98,000	0,85	83,30	99,96
8	283774159	izolácia trubice Armisolom hr. 20mm, potrubie DN 30	m	98,000	1,07	103,86	124,39
9	713482305	montáž trubíc izolačných hr.20 mm, vnút.priemer 42 mm	m	19,000	1,01	18,19	23,03
10	283774162	izolácia trubice Armisolom hr. 20mm, potrubie DN 40	m	18,000	0,40	7,60	9,32
11	713482306	montáž trubíc izolačných hr.20 mm, vnút.priemer 52 mm	m	32,000	0,97	31,04	37,25
12	283774165	izolácia trubice Armisolom hr. 20mm, potrubie DN 50	m	32,000	1,04	33,28	39,04
13	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,478	18,45	8,82	10,58

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 757,57 8 109,08

14	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rurok závitových do DN 15	m	306,180	0,34	104,10	124,92
15	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rurok závitových nad 15 do DN 32	m	479,000	0,36	172,44	206,93
16	733111103	Potrubie z rúr AL-PEX 18*2 plasthliník+tvárovky	m	536,000	5,04	2 701,44	3 241,73
17	733111104	Potrubie z rúr AL-PEX 20*2 plasthliník+tvárovky	m	292,000	5,56	1 629,36	1 955,23
18	733111105	Potrubie z rúr AL-PEX 26*3 plasthliník+tvárovky	m	68,000	6,92	470,56	564,67
19	733111106	Potrubie z rurok závitových oceleových bezšvových bežných DN 32	m	92,000	8,38	770,96	925,15
20	733111107	Potrubie z rurok závitových oceleových bezšvových bežných DN 40	m	19,000	9,45	179,55	215,46
21	733111108	Potrubie z rurok závitových oceleových bezšvových bežných DN 50	m	32,000	11,80	377,60	453,12
22	733190107	tlaková skúška potrubia z oceleových rurok závitových	m	1 039,000	0,20	207,80	249,36
23	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	7,089	20,28	143,76	172,51

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

3 128,54 3 750,25

24	734209101	montáž závitovej armatúry DN 15	KS	68,000	0,44	29,92	35,90
25	991740307	Ventil vypúšťací DN 15	KS	68,000	1,35	77,14	92,57
26	991090322	Učtový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom DN 15	KS	4,000	2,26	9,06	10,80
27	991740333	Učtový kohút DN 15 s vypúšťaním	KS	6,000	2,40	14,40	17,23
28	734209104	montáž závitovej armatúry DN 20	KS	44,000	0,45	19,80	23,76
29	991090323	Učtový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom DN 20	KS	38,000	2,70	102,60	122,17
30	991740334	Učtový kohút DN 20 s vypúšťaním	KS	6,000	2,72	16,32	19,58
31	734209105	montáž závitovej armatúry DN 25	KS	2,000	0,51	1,02	1,22
32	991090324	Učtový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom DN 25	KS	2,000	4,53	9,06	10,87
33	734209106	montáž závitovej armatúry DN 32	KS	4,000	2,05	8,20	9,84
34	991090325	Učtový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom DN 32	KS	2,000	6,67	13,34	16,01
35	991740335	Učtový kohút DN 32 s vypúšťaním	KS	2,000	6,85	13,70	16,57
36	734209112	montáž závitovej armatúry s 2 zavlnami do G 1/2	KS	110,000	1,30	143,00	171,60
37	992896119	Dýzosa tlaková 3000, plastová	KS	110,000	10,86	1 194,60	1 433,52
38	734221413	montáž elektrických tlakových prístrojov	KS	61,000	6,22	379,42	455,30
39	388500000	Elektronický merací teplo SIE-ME-NS-WH-30L	KS	58,000	17,78	1 032,24	1 203,69
40	388500000	Elektronický merací teplo SIE-ME-NS-WH-30L s prístrojov	KS	3,000	10,78	32,34	38,81
41	734251124	montáž vent. potrubí DN 20	KS	1,000	45,00	45,00	54,00
42	991090326	Potrubie vent. 1047, DN 20 (skladba podľa) DN 20	KS	1,000	4,30	4,30	5,16
43	734291210	montáž mci na vodu DN 25	KS	1,000	6,54	6,54	7,85
44	991090327	Potrubie DN 25	KS	1,000	4,97	4,97	5,96
45	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,078	20,16	1,57	1,88

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

9 352,42 11 222,90

46	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	ks	110,000	1,76	193,60	232,32
47	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	17,000	5,04	85,68	102,62
48	484539020	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 800x700	ks	17,000	42,58	723,96	874,75
49	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	48,000	5,49	263,52	316,22
50	484540030	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 600x800	ks	1,000	55,01	54,01	54,81
51	484540040	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 800x700	ks	3,000	58,70	176,10	140,88
52	484540050	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 600x800	ks	2,000	63,31	126,62	151,91
53	484540060	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 800x800	ks	18,000	69,00	1 224,00	1 465,80
54	484540070	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 600x1000	ks	12,000	72,61	871,32	1 046,02
55	484540080	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 800x1000	ks	13,000	77,33	1 005,29	1 206,35
56	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	32,000	5,92	189,44	227,33
57	484540090	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 800x1200	ks	21,000	68,71	1 442,91	1 924,00
58	484540100	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 600x1300	ks	4,000	74,38	297,52	361,35
59	484540110	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 800x1300	ks	3,000	79,18	237,54	284,38
60	484540120	Vykurovacie telesa doskové, panelové 22VK 900x1300	ks	2,000	119,42	238,84	277,07
61	735159310	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm	ks	6,000	6,60	39,60	47,52
62	484540130	Vykurovacie telesa doskové, panelové 33VK 600x1200	ks	6,000	114,50	687,00	821,40
63	735159320	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500mm	ks	5,000	7,06	35,30	42,36
64	484540140	Vykurovacie telesa doskové, panelové 33VK 600x1200	ks	2,000	111,94	223,88	269,56
65	484540150	Vykurovacie telesa doskové, panelové 33VK 600x1300	ks	2,000	116,58	233,16	281,42
66	484540160	Vykurovacie telesa doskové, panelové 33VK 900x1300	ks	1,000	157,18	157,18	188,59
67	735159330	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	ks	2,000	8,11	16,22	19,46
68	484540170	Vykurovacie telesa doskové, panelové 33VK 900x1500	ks	1,000	168,42	168,42	201,21
69	735191910	Napušenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	144,690	0,20	28,94	34,73
70	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies	ks	440,000	0,17	74,80	89,76
71	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	371,250	0,33	122,51	147,01
72	735890802	Vnútrosiaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	4,016	20,70	83,13	99,76
73	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 8 do 12 m	t	3,758	20,28	76,21	91,45
763 Dokončovacie práce - nátery							727,30
74	783424140	Nátery kov potrubia symet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	1 039,000	0,70	727,30	872,73

Collego

21 159,00

25 299,80


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Plynoinštalácia - domový plynovod + odberné zariadenie	EČO	
Názov časti		miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica, s.r.o.	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vozňajúce rozpočtové náklady			
1 KSV	Dodávky	2 391,65	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	4 329,15	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Uzemné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky				17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		6 720,80	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS			21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		6 720,80	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 6 720,80		1 344,16	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		8 064,96	
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípočty a odpočty			
Zhotoviteľ		 EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA		26 Dodávky objednávateľa		0,00	
Dátum a podpis		Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Právna 12, 021 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2077217825		27 Kizavá doložka		0,00	
				28 Zvyšovanie + -		0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia pitelárny v Handlovej
 Objekt: Plynoinštalácia - domový plynovod + odborné zaťaženie
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromná nemocnica, s.r.o.
 Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
 Dátum:

Kód	Popis	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práca a dodávky HSV			2 321,65		
1	Zemné práce			355,16		
3	Plynoinštalácia - komínové teleso			368,13		
4	Vodorovná konštrukcia			158,59		
3	Rúrové vedenie			387,05		
9	Oskázné konštrukcie			129,94		
99	Práca a dodávky HSV			311,58		
PSV	Práca a dodávky PSV			4 323,15		
722	Plynovod			3 274,06		
737	Konštrukcie doplnkové kovové			55,27		
753	Dokončovacia práca - nátery			100,30		
	Celkom			6 720,80		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Plynoinštalácia - domový plynovod + odberné zariadenie

Časť:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Handlová

Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s r o

JKSO

EČO

Spracoval Ing Gula

Dátum

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						2 391,65	2 869,99
1	Zemné práce					695,16	834,19
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,400	13,13	425,41	510,49
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	32,400	3,71	120,20	144,24
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,570	0,49	2,24	2,69
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,600	6,82	147,31	176,77
3	Plynoinštalácia - komínové teleso					698,13	837,76
5	311101213	Prestupy v muroch pre zhotovenie prieduchov a rozvody potrubia - plyn	ks	4,000	2,70	10,80	12,96
6	314293018	Komínové teleso SCHIDEL ICS d 180, dl. 10m montáž + dodávka	m	0,000	68,32	0,00	0,00
7	4849104040	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo rúra dymovodu D 80	ks	4,000	15,22	60,88	73,06
8	4849102900	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo spaľinová kaskáda D 150 dl.15m	ks	1,000	526,99	526,99	632,39
9	4849103280	Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo koleno dymovodu 87st D 80	ks	4,000	11,39	45,56	54,67
10	314295763	Krycia hlavica komína	ks	1,000	53,90	53,90	64,68
4	Vodorovné konštrukcie					168,59	202,31
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,800	15,61	168,59	202,31
8	Rúrové vedenie					387,85	465,42
12	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rurok priemeru 90 mm	m	38,000	0,48	18,24	21,89
13	2861131200	HDPE rúry tlakové pre plyn- DN 90x8,2	m	38,760	2,95	114,34	137,21
14	2861668800	Prechodka oc/PE DN 80/DN 90	ks	2,000	56,78	113,56	136,27
15	2861380400	Chránička z PVC DN 160	m	6,000	15,52	93,12	111,74
16	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC	m	38,000	0,29	11,02	13,22
17	899721113	Montáž vystražnej folie zita plyn	m	38,000	0,69	26,22	31,46
18	2830002000	Folia zita	m	39,140	0,29	11,35	13,62
9	Ostatné konštrukcie					129,94	155,93
19a	953941516	Kotviaci systém pre potrubie LARF	sub	1,000	20,27	20,27	24,32
20a	953942421	Montáž mreží pre otvory výdych a prívod spaľín	sub	2,000	8,37	16,74	20,09
21a	4297100001	Krycia mriežka 200 x200 mm	ks	1,000	4,15	4,15	4,98
22a	4297100037	Krycia mriežka 300 x300 mm	ks	1,000	5,65	5,65	6,78
23a	4297002769	Protidažďová žalúzia z pozinkovaná 200x200 mm	ks	1,000	28,83	28,83	34,60
24a	4297002779	Protidažďová žalúzia z pozinkovaná 300 x 300 mm	ks	1,000	54,30	54,30	65,16
99	Presun hmôt HSV					311,98	374,38
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,332	13,97	311,98	374,38
PSV Práce a dodávky PSV						4 329,15	5 194,98
723	Plynovod					3 274,08	3 928,90
26	723150303	Potrubie z ocelových rurok hladkých čiernych DN 15	m	15,000	8,68	130,20	156,24
27	723150304	Potrubie z ocelových rurok hladkých čiernych DN 20	m	8,000	9,62	76,96	92,35
28	723150305	Potrubie z ocelových rurok hladkých čiernych DN 25	m	23,000	9,99	229,77	275,72
29	723150305	Potrubie z ocelových rurok hladkých čiernych - odvzdušnenie DN 25	m	9,000	8,68	78,12	93,74
30	723150312	Potrubie z ocelových rurok hladkých čiernych DN 50	m	7,000	12,55	87,85	105,42
31	723150314	Potrubie z ocelových rurok hladkých čiernych DN 80	m	82,000	20,63	1 691,66	2 029,99
32	723150317	Akumulačné potrubie DN 150	m	2,500	38,22	95,55	114,66
33	723150367	Oceľová chránička DN 50	m	1,000	9,52	9,52	11,42
34	723150372	Oceľová chránička - oceľová rúra DN 125	m	1,000	27,28	27,28	32,74
35	723150373	Oceľová chránička DN 150	m	1,000	45,43	45,43	54,52
36	723190907	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	144,000	0,64	92,16	110,59
37	723190909	Uradná tlaková skúška potrubia - plyn	ks	1,000	5,71	5,71	6,85

38	723229102	Montáž plynovodné armatúry DN 15 - zostava ventilov na odvzdušňovacom potrubí	súb	4,000	2,30	9,20	11,04
39	5513442600	Guľový kohút plynový DN15 (5x 2,0)	ks	10,000	3,33	33,30	39,96
40	5512726600	VE 4300 DN 15	ks	5,000	1,72	8,60	10,32
41	723232123	Montáž plynovodné armatúry DN 20	súb	4,000	6,40	25,60	30,72
42	5513442800	Spotrebiteľový uzáver - guľový kohút plynový DN 20	ks	4,000	5,09	20,36	24,43
43	723234101	Montáž príslušenstva v HOU - plyn	súb	1,000	76,10	76,10	91,32
44	3570304400	Skríňa kovová na fasádu vetraná	ks	1,000	15,11	15,11	18,13
45	2731000100	Izolačný spoj DN 80	ks	1,000	258,22	258,22	309,86
46	3199300942	Zátka DN 15	ks	1,000	1,87	1,87	2,24
47	3194153400	Nátrubok DN 15	ks	1,000	0,27	0,27	0,32
48	5518200088	Guľový uzáver na plyn DN 80	ks	1,000	198,35	198,35	238,02
49	723239102	Montáž armatúry zavítrovej DN 20	ks	1,000	2,56	2,56	3,07
50	3885000370	Manometer 0-600KPa	ks	1,000	7,43	7,43	8,92
51	998723202	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,587	29,55	46,90	56,28
767 Konštrukcie doplnkové kovové						954,27	1 145,12
52a	767199201	Montáž VZ I potrubia	m	8,000	11,30	90,40	108,48
53a	4298100801	Stvornížne potrubie VZ I 200x200 mm, 300x300 mm	m	8,000	107,98	863,84	1 036,61
54a	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	29,55	0,03	0,04
783 Dokončovacie práce - nátery						100,80	120,96
55	783424140	Nátery kov.potrubia dvojnas. so základným náterom	m	144,000	0,70	100,80	120,96
Celkom						6 720,80	8 064,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Areálový vodovod - napojenie nadzemného hydrantu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2 Súkromná nemocnica s.r.o.

Zhotoviteľ: Effrage Construction SR, s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7

MSV Práca a dodávky MSV

- 1 Zemné práce
- 4 Vodovodná konštrukcia
- 8 Rúrova vedenie
- 99 Presun hmôt MSV

3 547,50
 600,39
 95,41
 2 489,28
 156,30

Celkom

3 547,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Areálový vodovod - napojenie nadzemného hydrantu

Dátum:

JKSO

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
HSV		Práce a dodávky HSV				3 541,98
1		Zemné práce				800,99
1	130201001	Výkop ryhy horn. tr.3 ručne	m3	26,260	16,72	439,07
2	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti ing. sieti	m3	26,260	7,57	198,79
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,920	6,82	163,13
4		Vodorovné konštrukcie				95,41
4	451573111	Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,520	15,61	86,17
5	452111141	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope	ks	2,000	2,22	4,44
6	5922763100	Betonový blok	ks	2,000	2,40	4,80
8		Rúrové vedenie				2 489,28
7	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	1,000	0,63	0,63
8	2861107400	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody PE 100 / PN 10 110 x 6,6	ks	1,090	14,52	15,83
9	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	23,000	0,74	17,02
10	2861130000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 140 x 8,3	m	25,070	6,58	164,96
11	722190901	Zaslepenie potrubia hydrantu	ks	1,000	1,11	1,11
12	3194831100	Príruba zaslepovacia D 125 mm - zaslepene potrubie	ks	1,000	13,22	13,22
13	891261111	Montáž prepojenie a napojenie armatur nadzemného hydrantu	sub	1,000	36,91	36,91
14	3199107433	Vodárenské armatúry 1kus 125/125 HAWLE č. 8510	ks	1,000	156,67	156,67
15	3194900163	Vodárenské armatúry úsporná príruba pre PE-potrubia DN 100 / 125 Hawle s.r.o.	ks	1,000	172,89	172,89
16	4222520070	Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 125 Hawle s.r.o.	ks	1,000	128,13	128,13
17	1619535000	Príruba D 100 mm	ks	1,000	1,50	1,50
18	2731002720	E lemový nákrúžok D90	ks	1,000	0,34	0,34
19	3194900085	PP príruba DN 125	ks	2,000	59,01	118,02
20	3199104034	Vodárenské armatúry FFR-kus redukcia DN 125/100 Hawle s.r.o.	ks	3,000	46,46	139,38
21	3199107206	Vodárenské armatúry koleno 90° s pätkou DN 100 č.5049 Hawle s.r.o.	ks	1,000	53,85	53,85
22	2861618900	Elektrovarovkové koleno 90°	ks	2,000	37,44	74,88
23	891267211	Montáž zemnej súpravy, hydrantu - nadzemný DN 100	ks	2,000	11,19	22,38
24	4229126119	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická. RD=2.0-2.50 m DN 100 Hawle s.r.o.	ks	1,000	29,70	29,70
25	4229150018	Vodárenské armatúry poklop č. 1750 + platňa č. 3481 Hawle s.r.o.	ks	1,000	43,42	43,42
26a	4227365010	Vodárenské armatúry nadzemný hydrant H4 DN 150 Hawle s.r.o.	ks	1,000	1 217,81	1 217,81
27	722211815	Demontáž hydrantu nadzemného DN 125	ks	1,000	3,48	3,48
28	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	23,000	0,28	6,44
29	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku oceľovom - 2x lom	ks	2,000	3,56	7,12

30	5534644100	Štípek z ocelevej rúrky DN 100 mm	ks	3,000	14,39	43,18
31	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	28,000	0,29	8,12
32	899721113	Montáž vystražnej fólie biela - vodovod	m	27,000	0,69	18,63
33	2830002000	Foia biela	m	27,810	0,26	7,08

99 Presun hmôt HSV

156,30

34	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hĺbené z rur z plast., hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope	t	11,188	13,97	156,30
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

Spolu

3 541,98

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
 Názov objektu: **Kotolňa**
 Názov časti:

JKSO
 EČO
 Miesto: **SNP 26. 9/2 51 Handlová**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: **Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica, s r.o.**
 Projektant: **Ing. Drišan Homola-full house**
 Zhotoviteľ: **Eiffage Construction SR, s r.o.**

Dňa

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Gula

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	5	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRH (r. 1-3)	14 272,79	12	DR (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		163,21
Objektant: Dátum a podpis Objednávateľ: Dátum a podpis Zhotoviteľ:				D) Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 14-22 24 DPH 20,00 % z 14 436,00 25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Pečiatka  Eiffage Construction Slovenská republika Hrabovská 7, 821 05 Bratislava IČO: 35746655 - IČ DPH: SK2020219894				E) Prípochy z odpocchy 26 Dodavky objednávateľa 27 Kľúčová doložka 28 Zvýhodnenie +			
				14 436,00 2 887,20 17 323,20 0,00 0,00 0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Kotolňa

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromná nemocnica, s.r.o.

Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práca a dodávky PSV			14 272,79		
731	Ústredné kúrenie, kotolňa			8 077,82		
732	Ústredná kúrenie, strojovňa			4 370,34		
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			675,08		
734	Ústredné kúrenie, armatúry			1 088,65		
783	Dokončovacia práca - nátery			50,00		
OST	Ostatné			153,21		
				14 436,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
 Objekt: Kotelňa

Dátum:
 JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV		Práca s ústredňou PSV				14 272,79	17 127,35
731		Ústredné kúrenie, kotelňa				6 077,82	0 393,38
1	731249212	Montáž kotlov na plyn	súb	1,000	88,65	88,65	106,38
2	4847871373	Vykurovacia technika VISSMANN kotol VITODENS 200 W/WR2C 4x 45kW plyn horák obj.č. WR2C 223	ks	1,000	6 022,76	6 022,76	7 326,63
3	4849103223	VISSMANN prísušensťvo hydraulická kaskáda 4 kotlove zariadenie + centrálné skupiny pod kotlo obj.č. Z005794	ks	1,000	1 845,76	1 845,76	2 216,19
4	4849103020	VISSMANN prísušensťvo spaľinová kaskáda 4-6 D 50mm obj.č. Z24042	ks	1,000	36,85	36,85	44,22
5	4849103630	VISSMANN neutralizačné zariadenie N 70 obj.č. Z264169	ks	1,000	55,90	55,90	67,06
6	4849103530	VISSMANN neutralizačný grahovať (obj.)	ks	1,000	27,36	27,36	32,83
7	99A731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,083	20,55	1,71	2,05
732		Ústredné kúrenie, strojovňa				4 370,84	5 344,77
8	732111120	Montáž rozdeľovač, zberáč vykurov. okruhov	ks	1,000	45,39	45,39	54,47
9	4846103420	VISSMANN rozdeľovač DN 50 2 násobný obj.č. 9566746	ks	1,000	530,87	530,87	636,51
10	4846103360	VISSMANN prísušensťvo kónusová striežareň pre rozdeľovač DN40 DN 50 obj.č. 9566676	ks	1,000	68,50	68,50	81,40
11	732219365	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojaleho objemu 1 000 l	súb	1,000	221,55	221,55	266,86
12	4849104270	Vykurovacia technika VISSMANN prísušensťvo zásobník Vitoloc 100-V (typ GVA) obj.č. Z004946	ks	1,000	2 029,38	2 029,38	2 447,36
13	732331515	Montáž nádob expanzná tlaková objemu 50 l	súb	4,000	48,64	194,56	233,47
14	4846206200	Nádob expanzná VITOCSET R 50	ks	4,000	37,21	148,84	181,49
15	4849103630	VISSMANN ventily s prísušensťvom pre expanznú nádobu obj.č. 9572212	ks	4,000	17,62	70,08	84,10
16	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 25	súb	4,000	2,31	9,24	11,09
17	4765150122	Čerpadlo DAB elektronické EVOSTA 40-70/180 - otv. TUV	ks	1,000	90,68	90,68	108,10
18	4765150100	Čerpadlo elektronické DAB E.VOSTA/150/180/150	ks	2,000	186,84	373,68	450,82
19	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 32	súb	1,000	5,19	5,19	6,23
20	4765150119	Čerpadlo elektronické DAB E.VOSTA/110/220/320	ks	1,000	379,53	379,53	455,47
21	99B732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,383	20,55	7,87	9,44
733		Ústredné kúrenie, rozvodná potrubie				675,08	811,03
22	733113115	Zhotovenie prepoj potrubia k zariadeniu DN25 TUV, SV	ks	2,000	3,07	6,14	7,37
23	733113116	Zhotovenie prepoj potrubia k zariadeniu DN 32 cirkulácia	ks	1,000	4,72	4,72	5,66
24	733113118	Zhotovenie prepoj potrubia k zariadeniu DN 50 - vykurovací okruh	ks	1,000	7,03	7,03	8,44
25	733121111	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 25	m	10,000	5,20	52,00	62,40
26	733121114	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 32	m	10,000	5,66	56,60	67,92
27	733121117	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 50	m	25,000	9,94	248,50	298,20
28	733121119	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 60	m	25,000	10,82	270,50	324,60
29	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	70,000	0,29	20,30	24,36
30	99B733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,491	20,55	10,09	12,11
736		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 089,65	1 307,58
31	734111410	Montáž ventil uzavierač DN 65	ks	1,000	9,97	9,97	11,96
32	5518200114	Štirový uzavier. príslušenstvo DN 65	ks	1,000	29,79	29,79	35,56
33	734212113	Montáž ventil oúvzdusňovač automatický DN 15	ks	3,000	4,64	13,92	16,70
34	5517521200	Automatický oúvzdusňovač ventil (obj.č. 15)	ks	3,000	2,92	8,76	10,51
35	734231216	Montáž gurovy konút DN 32	ks	5,000	8,48	42,40	50,88
36	5517521214	Štirový konút DN 32	ks	5,000	7,43	37,20	44,64
37	734241218	Montáž spauťva klapka DN 50	ks	1,000	13,66	13,66	16,39

38	001000000	Spätna klapka DN 50	KS	1,000	26,29	26,29	26,29	26,29
39	734231218	montáž guľový kohút DN 50	KS	4,000	16,01	16,01	64,04	76,85
40	001050000	Guľový kohút DN 50	KS	4,000	17,62	17,62	70,49	84,39
41	734241210	montáž spätna klapka DN 32	KS	1,000	7,64	7,64	7,64	9,17
42	001000000	Spätna klapka DN 32	KS	1,000	8,99	8,99	8,99	10,70
43	734291110	montáž ventil vypustiaci DN 15	KS	5,000	3,27	3,27	16,35	19,62
44	001040000	ventil vypustiaci DN 15	KS	5,000	1,88	1,88	9,40	9,96
45	734291210	montáž filter závitový úkaloovací DN 32	KS	1,000	6,54	6,54	6,54	7,85
46	001010000	filter úkaloovací závitový DN 32	KS	1,000	19,41	19,41	19,41	23,20
47	734291210	montáž filter závitový úkaloovací DN 50	KS	1,000	9,97	9,97	9,97	11,96
48	001010000	filter úkaloovací závitový DN 50	KS	1,000	62,26	62,26	62,26	74,70
49	734291210	montáž filter závitový úkaloovací DN 80	KS	1,000	11,85	11,85	11,85	14,22
50	001010000	filter úkaloovací závitový DN 80	KS	1,000	119,73	119,73	119,73	139,70
51	734295114	Montáž zmiešavacia armatúra - trojcestný zmiešavač DN 40	ks	1,000	48,85	48,85	48,85	58,62
52	4649102970	VIESSMANN príslušenstvo 3-cestný zmiešavač, od 6 7002770	KS	1,000	190,40	190,40	190,40	228,18
53	4649103480	VIESSMANN doplnková sieťka pre jeden vykurovací okruh, obj 6 7406810	KS	1,000	136,57	136,57	136,57	166,26
54	1019101000	Vykurovacie technika, znáčková vady LUIS WATER 1 20	KS	1,000	46,07	46,07	46,07	55,28
55	734411111	montáž teplomeru	KS	1,000	9,32	9,32	9,32	11,18
56	3007201100	teplomer 0-200°C, tlakový od 1 MPa	KS	1,000	7,04	7,04	7,04	8,45
57	734411121	montáž manometru	KS	1,000	12,45	12,45	12,45	14,94
58	3005000370	manometer 0-0,02 MPa	KS	1,000	7,43	7,43	7,43	8,92
59	990734201	Presun rímsy pre armatúry v úkalooci výšky od 6 m	L	0,077	20,55	20,55	1,58	1,90
783 Dočončovanie práce - nátery							58,00	70,56
60	783424240	nátery kov poitr a armatúr syntet. od DN 50 mm jednonás. ix email a základný náter	m	70,000	0,84	0,84	58,80	70,56
OSV Ostatné							163,21	195,85
61	1111000	tlakové skúšky, technika, oodkušacie zariadenia	KPI	1,000	163,21	163,21	163,21	195,85

Spolu

14 436,30

17 323,28

KRYCI LIST ROZPOCTU PO ZMENE

Názov stavby: **Rakonstrukcia a modernizacia polikliniky v Handlovej**
 Názov objektu: **Elektroinštalácia**
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **SNP 26, 972 51 Handlová**
 IČO: IČ DPH:

Objednávateľ: **Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica, s.r.o.**
 Projektant: **Ing Dušan Homola-full house**
 Zhotoviteľ: **Eiffage Construction SR, s.r.o.**

Rozpočet číslo: Spracoval: **Ing. Gula**

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Ďalšie rozpočtové náklady		
1	MSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%	0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%	0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%	0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00%	0,00
6	Montáž			18	VRM z rozpočtu	0,00
7	ZRM (r. 1-5) 77 869,10	12	DN (r. 8-11)	19	VRM (r. 13-16)	0,00
20	H7S	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady	292,59
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	78 161,69
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 78 161,69	15 632,34
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	93 794,03
Zhotoviteľ		EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA		E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Hraničná 12, 821 03 Bratislava IČO: 495740635 - IČ DPH: 20219894		26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Klzáva doočka	0,00
				28	Zvýhodnenie +	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia púlkilníky v Handlovej

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO

Objedávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromná nemocnica, s r.o.
 Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s r.o.
 Dátum:

Kod	Popis	Dodávka	Merná	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce u dodávky M			77 839,10		
	zaimné práce					
21-M	Elektroinštalácia			4 481,66		
21-M	Vzdušná uzemňovacia sústava			35 972,13		
21-M	Núdzové osvetlenie			1 113,80		
21-M	Štruktúrovaná kabeľnica			1 182,20		
21-M	Kamerový systém - NEOPRÁVNIENÝ NÁKLAD			10 527,53		
21-M	Bleskozvod			3 871,30		
21-M	Osvetlenie			1 622,58		
OSI	Ostatné			15 067,78		
				282,59		

Celkom

78 161,69

ROZPOČET

NÁZOV A Miesto Stavby	projekt "Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej za účelom zvýšenie kvality ambulantnej starostlivosti a prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u osôbni skupiny 5"					
INVESTOR	Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.					
Kód činnosti	Popis položky	Počet	M.J.	Cena ječn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	Zemné práce				461,77 €	554,12 €
130201001	výkop rýhy horn tr 3 ručne	61	m3	16,72	1 010,92 €	1 223,90 €
130001101	príplatek k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti inž. Sieti	61	m3	7,57		
D	Elektroinštalácia				35 072,13 €	43 103,65 €
D	rozdávčač RIS - skriňa poistková, nožová, typ SR3	1	ks	267,78 €	267,78 €	321,34 €
M	montáž rozvádzača RIS	1	ks	30,00 €	30,00 €	46,80 €
D	nožové poistky 160A	3	ks	1,86 €	5,58 €	6,70 €
D	nožové poistky 120A	6	ks	1,86 €	11,16 €	13,39 €
M	montáž nožových poistiek	9	ks	0,23 €	2,07 €	3,56 €
D	rozdávčač HR - Distribox, OCZ, 2200x1600x600mm + výzorový (DIN listy, zbernica, vývody, svorky, ...) oceľová skriňa s podstavcom pre napravnú sústavu TN-S, in 250A, 400V 50Hz	2	ks	3 224,15 €	6 448,30 €	7 737,96 €
M	montáž rozvádzača HR	2	ks	52,00 €	104,00 €	124,80 €
D	hlavný istič DEON typ BD250A + spúšť a kontakty, MODEION	1	ks	73,98 €	73,98 €	88,78 €
D	hlavný istič DEON typ BD160A + spúšť a kontakty, MODEION	1	ks	82,55 €	82,55 €	99,06 €
M	montáž ističa typu DEON	2	ks	1,55 €	3,10 €	4,68 €
D	Záložový zdroj s príslušenstvom, požiadavka E1, 3 hod, 10 RVA	1	ks	7 638,30 €	7 638,30 €	9 165,96 €
M	montáž záložného zdroja	1	ks	130,01 €	130,01 €	156,01 €
D	kábel AYKY 3x120 + 70	602	m	3,51 €	2 113,02 €	2 535,62 €
M	montáž a uloženie kábla AYKY 3x120 + 70 vrátane zapojenia do svorkovnice a uloženia do žlabov	62	m	0,85 €	52,70 €	63,24 €
D	kábel CYKY 5x35	29	m	9,78 €	283,02 €	340,34 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY 5x35 vrátane zapojenia do svorkovnice a uloženia do žlabov	29	m	0,78 €	22,62 €	27,14 €
D	zvodič bleskových prúdov 4P, DEHN 900222	1	ks	57,24 €	57,24 €	68,69 €
M	montáž zvodiča na DIN listu	1	ks	6,50 €	6,50 €	7,90 €
D	elektromer na DIN listu 4P, 3f, SCHrack DIZ M-BUS	17	ks	141,28 €	2 401,76 €	2 882,11 €
M	montáž elektromera na DIN listu	17	ks	6,56 €	110,50 €	132,60 €
D	istič B25/3	18	ks	5,51 €	99,18 €	119,02 €
M	montáž prvku 3P na DIN listu	18	ks	1,95 €	35,10 €	42,12 €
D	istič B4/3	1	ks	6,80 €	6,80 €	8,16 €
M	montáž prvku 3P na DIN listu	1	ks	1,95 €	1,95 €	2,34 €
D	prúdový chránič 40/3+N/30mA	1	ks	14,77 €	14,77 €	17,72 €
M	montáž prvku 3P na DIN listu	1	ks	1,95 €	1,95 €	2,34 €
D	istič B16/1	8	ks	1,89 €	11,34 €	13,61 €
M	montáž prvku 1P na DIN listu	8	ks	1,30 €	7,80 €	9,36 €
D	istič B10/1	23	ks	2,19 €	50,37 €	60,44 €
M	montáž prvku 1P na DIN listu	23	ks	1,30 €	29,90 €	35,88 €
D	plastová rozvodnica 18 modulov, SCAME, Domino	14	ks	38,74 €	541,36 €	617,23 €
M	montáž plastovej rozvodnice 18 modulov	14	ks	13,00 €	182,00 €	218,40 €
D	plastová rozvodnica 32 modulov, SCAME, Domino	3	ks	12,48 €	37,44 €	44,93 €
M	montáž plastovej rozvodnice 32 modulov	3	ks	26,00 €	78,00 €	93,60 €
D	prepät'ová ochrana triedy B-C	17	ks	61,17 €	1 039,89 €	1 247,87 €
M	montáž prvku 3P na DIN listu	17	ks	1,95 €	33,15 €	39,78 €
D	istič 25/3/B	17	ks	2,41 €	40,97 €	48,16 €
M	montáž prvku 3P na DIN listu	17	ks	1,95 €	33,15 €	39,78 €
D	prúdový chránič 16/1+N/30mA s istením B	51	ks	17,04 €	869,04 €	1 042,85 €
M	montáž prvku 1P na DIN listu	51	ks	1,30 €	66,30 €	79,56 €
D	prúdový chránič 10/1+N/30mA s istením B	32	ks	20,67 €	661,44 €	793,73 €
M	montáž prvku 1P na DIN listu	32	ks	1,30 €	41,60 €	49,92 €
D	kábel CYKY-J 3x2,5	2670	m	0,42 €	1 121,40 €	1 345,68 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY-J 3x2,5	2670	m	0,19 €	507,30 €	608,76 €
D	kábel CYKY-J 3x1,5	3150	m	0,27 €	850,50 €	1 020,60 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY-J 3x1,5	3150	m	0,18 €	568,50 €	716,20 €
D	kábel CYKY-J 5x0	850	m	1,78 €	1 521,50 €	1 825,80 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY-J 5x0	850	m	0,32 €	272,00 €	326,40 €
D	kábel NYHXFE 180/E90 5x10	85	m	5,69 €	369,85 €	443,62 €
M	montáž a uloženie kábla NYHXFE 180/E90 5x10	85	m	0,45 €	29,25 €	35,10 €
D	jednotľavá zásuvka zapustená, dvojnásobná, 230V, 16A, pod omietku + kľučka	108	ks	1,12 €	120,96 €	145,15 €
M	montáž zásuvky 1f	108	ks	1,30 €	140,40 €	168,48 €
D	ventilátor DS	1	ks	270,85 €	270,85 €	325,02 €
M	montáž ventilátora	1	ks	3,25 €	3,25 €	3,90 €
D	klimatizačná jednotka (vonkajšia + vnútorná)	1	ks	1 692,83 €	1 692,83 €	2 031,40 €
M	montáž klimatickej jednotky (vonkajšia a vnútorná)	1	ks	3,25 €	3,25 €	3,90 €
D	káblový žlab OBO 300x100	20	m	11,35 €	227,00 €	272,84 €
M	montáž kovového káblového žlabu	20	m	1,63 €	32,60 €	39,12 €
D	káblový žlab CABLOFIL 150x100	225	m	11,67 €	2 625,75 €	3 150,90 €
M	montáž drôteného žlabu	225	m	1,17 €	263,25 €	315,50 €
D	úchyt OBO GRIP	1800	ks	0,19 €	342,00 €	410,40 €
M	montáž uchytov	1800	ks	0,32 €	576,00 €	691,20 €
M	Sekanie drážky pre uloženie káblov 30 - 50mm	324	m	1,30 €	421,20 €	505,44 €

M	prerez murvom o hrúbke 15cm - tvrdo pálené tehly	55	ks	2,00 €	91,00 €	109,20 €
M	prerez murvom o hrúbke 30cm - tvrdo pálené tehly	20	ks	3,57 €	71,40 €	85,68 €
M	prerez murvom o hrúbke 45cm - tvrdo pálené tehly	22	ks	3,90 €	85,80 €	102,96 €
M	prerez murvom o hrúbke 60cm - tvrdo pálené tehly	3	ks	3,90 €	11,70 €	14,04 €
M	prerez murvom o hrúbke 100cm - tvrdo pálené tehly	2	ks	5,20 €	10,40 €	12,48 €
	Ostatné :				222,56 €	304,11 €
M	uviedenie zariadení do prevádzky	1	ks	39,00 €	39,00 €	46,80 €
M	revízia správa	1	ks	253,59 €	253,59 €	304,31 €
D	Vnútorná uzemiačiacia sústava				1 143,89 €	1 330,67 €
D	ekvipotenciálna svorkovnica	7	ks	1,35 €	9,45 €	11,34 €
M	montáž ekvipotenciálnych prípojnice, pripojenie vodičov	7	m	6,50 €	45,50 €	54,60 €
D	kábel CYA 35	85	m	1,96 €	166,60 €	199,92 €
M	montáž kábla CYA 35	85	m	0,26 €	22,10 €	26,52 €
D	kábel CYA 18	252	m	0,95 €	239,40 €	287,28 €
M	montáž kábla CYA 18	252	m	0,25 €	65,52 €	78,62 €
D	kábel CYA 6	252	m	0,35 €	88,20 €	105,84 €
M	montáž kábla CYA 6	252	m	0,13 €	32,76 €	39,31 €
D	Bernard Cu pásik 16mm	138	m	0,62 €	85,56 €	102,67 €
M	montáž Bernard pásika a príslušenstva	138	m	2,60 €	358,80 €	430,56 €
D	Núdzové osvetlenie				1 182,20 €	1 418,84 €
D	núdzové svietidlo Emergency 2/15, 5	10	ks	45,15 €	451,50 €	541,80 €
M	montáž núdzového svietidla vrátane osadenia a zapojenia	10	ks	4,87 €	48,70 €	58,44 €
D	kábel NXHXFE 180/E90 3x1,5	550	m	1,04 €	572,00 €	686,40 €
M	montáž kábla NXHXFE 180/E90 3x1,5	550	m	0,20 €	110,00 €	132,00 €
D	Struktúrované kábeláže				10 527,43 €	15 833,00 €
D	kábel FTP 4P Cat.6A, tieneny, LSOH	8250	m	0,65 €	5 362,50 €	6 435,00 €
D	zásuvka dátová 2xRJ45/s, tienena, Cat. 6A komplet, na omietku	60	ks	9,95 €	597,00 €	716,40 €
D	kryt (rámik k zásuvke 80x80mm)	60	ks	1,35 €	81,00 €	97,20 €
D	stojan 19" výška 42HU 19"/0x800x800mm	1	ks	384,00 €	384,00 €	460,80 €
D	dátový prepínací panel 24xRJ45/s, tieneny, 1HU, Cat. 6A, čierny	5	ks	101,43 €	507,15 €	608,58 €
D	telefónny prepínací panel 50xRJ45/v, 1HU, Cat. 2	2	ks	61,51 €	123,02 €	147,62 €
D	19" perforovaná poica 350mm, 4U, so zadnými podperami	1	ks	13,77 €	13,77 €	16,52 €
D	19" držiak patch káblov plastový, 1U, (univerzálne vodítko prepajov)	8	ks	9,66 €	84,36 €	101,23 €
D	prepínací kábel RJ45/RJ45 - 1,5m, tieneny, LSOH	60	ks	2,65 €	159,00 €	190,80 €
D	prepínací kábel 502 RJ45/RJ45 - 5m, netieneny, ľadý, PVC	60	ks	2,65 €	159,00 €	190,80 €
D	napájacia lišta 230V-50Hz s prepínacovou ochranou ACAR, 1HU	1	ks	26,08 €	26,08 €	31,30 €
D	napájacia lišta 230V-50Hz PUII II, 1HU	1	ks	26,08 €	26,08 €	31,30 €
D	uzemiačiacia svorka pre stojan	1	ks	2,65 €	2,65 €	3,18 €
D	aktívny prvok switch 24 portový	2	ks	67,71 €	135,42 €	162,50 €
D	telekomunikačná rozvodná stĺna 100 pár	1	ks	202,87 €	202,87 €	243,44 €
D	kábel SYKY Y 50x2x0,5	100	m	3,01 €	301,00 €	361,20 €
D	záložný zdroj UPS 3000VA	1	ks	1 129,54 €	1 129,54 €	1 355,45 €
D	bateriový pack k UPS	1	ks	557,16 €	557,16 €	668,59 €
D	router	1	ks	35,21 €	35,21 €	42,25 €
D	server	1	ks	3 385,65 €	3 385,65 €	4 062,78 €
M	konektovanie príj. bodu	120	ks	0,98 €	117,60 €	141,12 €
M	konektovanie prípojného bodu patchpanel	120	ks	0,98 €	117,60 €	141,12 €
M	meranie príj. bodu 1P kábeláže	120	ks	1,95 €	234,00 €	280,80 €
M	montáž do uchytov OMO Cap	3000	ks	0,13 €	494,00 €	592,80 €
M	montáž zásuvky	60	ks	1,63 €	97,80 €	117,36 €
M	inštalácia kábla	8250	m	0,20 €	1 650,00 €	1 980,00 €
M	montáž patch panelov, organizérov do DR	14	ks	5,53 €	77,42 €	92,90 €
M	montáž dátového rozvádzača + usporiadanie káblov a zariadení	1	ks	195,01 €	195,01 €	234,01 €
M	montáž SYKY Y 50x2x0,5	100	m	0,65 €	65,00 €	78,00 €
M	prerez murvom o hrúbke 15cm - tvrdo pálené tehly	39	ks	2,60 €	101,40 €	121,68 €
M	prerez murvom o hrúbke 30cm - tvrdo pálené tehly	12	ks	3,57 €	42,84 €	51,41 €
M	prerez murvom o hrúbke 45cm - tvrdo pálené tehly	12	ks	3,90 €	50,70 €	60,84 €
M	prerez murvom o hrúbke 60cm - tvrdo pálené tehly	3	ks	3,90 €	11,70 €	14,04 €
M	prerez murvom o hrúbke 100cm - tvrdo pálené tehly	2	ks	5,20 €	10,40 €	12,48 €
D	Kamerový systém - NEOPRAVNEBNÝ NÁKLAD				3 874,30 €	4 845,56 €
D	interiérová kamera SONY SKC-2312P	6	ks	33,91 €	203,46 €	244,15 €
D	exteriérová kamera SONY XCV 4/12 IR66	9	ks	142,15 €	1 279,35 €	1 535,22 €
M	montáž kamery vrátane osadenia a zapojenia	15	ks	3,90 €	58,50 €	70,20 €
D	televízna zásuvka I GRAND Valena	3	ks	7,52 €	22,56 €	27,07 €
M	montáž TV zásuvky	3	ks	1,63 €	4,89 €	5,87 €
D	CYKY 2x1,5	780	m	0,26 €	198,00 €	234,00 €
M	montáž kábla CYKY 2x1,5	780	m	0,20 €	156,00 €	187,20 €
D	kábel VCCKY 4 8	780	m	0,27 €	210,60 €	252,72 €
M	montáž kábla VCCKY 4 8	780	m	0,78 €	608,40 €	730,08 €
D	BNC konektor	30	ks	1,09 €	32,70 €	39,24 €
M	montáž BNC konektora	30	ks	0,65 €	19,50 €	23,40 €
D	F konektor	30	ks	1,09 €	32,70 €	39,24 €
M	montáž F konektora	30	ks	0,65 €	19,50 €	23,40 €
D	záznamové zariadenie DVR 77191 200	1	ks	556,87 €	556,87 €	668,24 €
M	montáž záznamového zariadenia	1	ks	19,50 €	19,50 €	23,40 €

D	monitor SKK-R17WU1-II	1	ks	384,72 €	384,72 €	461,66 €
MI	montáž monitora	1	ks	6,50 €	6,50 €	7,80 €
D	HDD Seagate 1TB 32MB ST31000524NS	1	ks	47,55 €	47,55 €	57,06 €
MI	montáž HDD	1	ks	13,00 €	13,00 €	15,80 €
D	Bleskosvod				1 322,58 €	1 947,10 €
D	svorka okapová SO	8	ks	0,43 €	3,44 €	4,13 €
MI	montáž okapovej svorky SO	8	ks	0,65 €	5,20 €	6,24 €
D	svorka meracia SZ	8	ks	0,56 €	4,40 €	5,28 €
M	montáž meracej svorky SZ	8	ks	0,93 €	7,84 €	9,41 €
D	límacia tyč JP30 FeZn 2,5cm, 3m	5	ks	6,37 €	31,85 €	38,22 €
MI	montáž límacej tyče JP30	5	ks	6,50 €	32,50 €	39,00 €
D	určiak JD límacej tyče	5	ks	5,60 €	28,00 €	33,60 €
MI	montáž určáka JD	5	ks	0,65 €	3,25 €	3,90 €
D	drôt Al MGSI 0,8cm	400	m	0,96 €	380,00 €	456,00 €
M	montáž vodiča, prichytenie na podpory, pripojenie	400	m	0,20 €	80,00 €	96,00 €
D	lano AlFe 0,6cm	120	m	0,48 €	57,60 €	69,12 €
M	montáž AlFe lana	120	m	0,20 €	24,00 €	28,80 €
D	podpera vedenia PV21 betónová	220	ks	0,49 €	107,80 €	129,36 €
M	osadenie podpery vedenia	220	ks	0,98 €	215,60 €	258,72 €
D	svorka krížová	50	ks	0,32 €	16,00 €	19,20 €
MI	montáž krížovej svorky	50	ks	0,56 €	28,00 €	33,60 €
D	svorka spájacia SS	60	ks	0,17 €	10,20 €	12,24 €
M	montáž spájacej svorky	60	ks	0,63 €	37,80 €	45,36 €
D	prenájom plošiny	1	ks	543,40 €	543,40 €	652,08 €
D	Osvetlenie				16 097,78 €	19 317,31 €
D	svetlo kazetové RELAX XTP PV IP65 4x18W	61	ks	90,21 €	5 502,81 €	6 603,37 €
MI	montáž svetla vrátane osadenia a zapojenia	61	ks	4,55 €	276,55 €	331,22 €
D	vonkajšie svetlo so senzorom I 870 S/871 S	2	ks	64,12 €	128,24 €	153,89 €
MI	montáž svetla vrátane osadenia a zapojenia	2	ks	4,55 €	9,10 €	10,92 €
D	svetlo stropné QUADRO ASN PAR I SD/SDH 2G11 2x24W	5	ks	28,66 €	143,30 €	171,96 €
MI	montáž svetla vrátane osadenia a zapojenia	5	ks	4,55 €	22,75 €	27,30 €
D	svetlo stropné plast-H OPAL FDIH G5 2x35W	19	ks	27,64 €	525,16 €	630,19 €
M	montáž svetla vrátane osadenia a zapojenia	92	ks	4,55 €	418,60 €	502,32 €
D	svetlo kazetové RELAX XTP PV 2x35W IP65	0	ks	104,14 €	0,00 €	0,00 €
MI	montáž svetla vrátane osadenia a zapojenia	27	ks	4,55 €	122,85 €	147,42 €
D	svetlo nástenné vrtých IP 65, 50230 CORSO	27	ks	14,67 €	396,09 €	475,31 €
MI	montáž svetla vrátane osadenia a zapojenia	66	ks	4,55 €	300,30 €	360,36 €
D	jednoduchý nástenný spínač 1, 10A, 230V-, IP44	87	ks	0,85 €	73,95 €	88,74 €
MI	montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	87	ks	4,55 €	395,85 €	475,02 €
D	striedavý senový nástenný spínač 1,5, 10A, 230V-, IP44	32	ks	5,51 €	176,32 €	211,58 €
MI	montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	32	ks	4,55 €	145,60 €	174,72 €
D	striedavý nástenný spínač 1,5, 10A, 230V-, IP44	12	ks	0,97 €	11,64 €	13,97 €
MI	montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	12	ks	4,55 €	54,60 €	65,52 €
M	sekanie diažky pre uloženie káblov 30 50mm	393	m	1,50 €	510,90 €	613,08 €
D	svetlo MODUS I podhľadové	216	ks	28,66 €	6190,56 €	7428,67 €
D	svetlo GREEN LUX 2*AXL PV 16	33	ks	14,67 €	484,11 €	580,83 €

Dodávka materiálu a prác spolu				73 131,59	83 791,03	
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--

SUHRNNY KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY	JKSO	
Názov objektu		ĽČO	
		Miesto	SNP 26 972 51 Handlová
		ĽČO	ĽČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola - Full-House, Prievidza		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočít číslo Spracoval		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	H3V Dodávky	46 031,36	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	P3V Dodávky	79 153,30	10 Kulturna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	14 854,20			17 Ostatné	0,00
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRM (r. 1-6)	140 038,86	12 DM (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	H2S		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	1 984,14

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	Eiffage Construction Slovenská republika Bratislava IČO: 35740635

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	142 023,00
24	DPH 20,00 % z 142 023,00	28 404,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	170 427,60
E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

Eiffage Construction Slovenská republika
 Bratislava
 IČO: 35740635 IČ DPH: SKS-23410802

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia politického v Handlovej

Objekt:

JKSO

Ojednatel: Nemocnica s poliklinikou Handlova
 Zhotovitel: Effrage Construction SR, s.r.o.
 Datum:

Kód	Popis	Celková cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5
1	Spojovacia chodba - riavaková časť	99 024,00	19 724,80	118 748,80
2	Odtučovač tukov - spojovacia chodba	4 062,00	992,40	5 054,40
3	Stavbné úpravy -CO kryt-archiv	32 787,00	6 559,40	39 346,40
4	Vnútorý vodovod -CO kryt-archiv	1 655,00	331,00	1 986,00
5	Vykurovanie -CO kryt-archiv	1 379,00	275,80	1 654,80
6	Elektrifikácia -CO kryt-archiv, spojovacia chodba	2 807,00	521,40	3 328,40
Celkom		142 023,00	28 404,60	170 427,60

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY

JKSO

Názov objektu

Spojovacia chodba - stavebná časť

EČO

Miesto

SNP 26, 972 51 Handlová

Objednávateľ

Nemocnica Handlová 2 Súkromná nemocnica, s.r.o.

IČO

IČ DPH

Projektant

Ing. Dušan Holomota-full house

Zhotoviteľ

Eiffage Construction SR s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Ing. Gula

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zanad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Uzemné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-5)	12	DN (r. 9-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 46635 - IČ DPH: SK2020219894

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	98 624,00
24	DPH 20,00 % z 98 624,00	19 724,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	118 348,80

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka s.7.6.	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY
 Objekt: Spojovacia chodba - stavebná časť

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromná nemocnica, s.r.o.

Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

Dátum:

JKSO:

Kód	Popis	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súčet celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			20 621,96		
1	Zemné práce			2 706,62		
2	Zakladanie			3 283,70		
3	Zväčš a kompletné konštrukcie			3 756,03		
4	Vodorovné konštrukcie			729,50		
5	Komunikácie			426,06		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			6 241,19		
9	Ostatné konštrukcie a práca-búranie			2 116,03		
99	Presun hmôt HSV			1 356,80		
PSV	Práce a dodávky PSV			66 754,86		
711	Isolácie proti vode a vlhkosti			1 329,09		
712	Isolácie stiech			3 329,06		
713	Isolácie typové			1 980,19		
721	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia			430,14		
762	Konštrukcie tesárske			4 219,25		
763	Konštrukcie - drevosťavby			232,75		
764	Konštrukcie kľamplarske			5 791,70		
766	Konštrukcie stolárske			1 266,37		
767	Konštrukcie doplnkové kovové			44 631,97		
771	Podlahy z dlaždíc			2 290,73		
M	Práce a dodávky M			12 247,20		
43-M	Montáž oceľových konštrukcií			12 247,20		
	Celkom			98 624,00		

ROZPOČET

Súvaha: Rekonštrukcia a modernizácia polykliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY
 Objekt: Spojovacia chodba - stavebná časť

JKSO

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo ostatím	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

NSV Práce a dodávky NSV

20 521,95

1 Zemné práce

2 706,62

1	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1.5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	30,00	30,00
2	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1.5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	1,000	56,66	56,66
3	113107141	Oostrárenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vistry do 50 mm, -0,09800t	m2	50,000	1,65	82,50
4	113107142	Oostrárenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 130 mm, -0,18100t	m2	28,560	3,08	87,96
5	113203111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z diažobných kociek, -0,11500t	m	56,700	1,31	74,28
6	113307112	Oostrárenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr 100-200mm, -0,24000t	m2	30,000	1,91	57,30
7	121101111	Oostrárenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	38,130	0,73	27,83
8	132201101	Výkop ryny do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	62,985	13,13	826,99
9	132201109	Hĺbenie rýn šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	62,985	3,71	233,67
10	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	40,880	1,00	40,88
11	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 10000 m	m3	42,545	2,19	93,17
12	167101101	Makladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	20,440	3,74	76,45
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,545	0,49	20,85
14	171209002	ostatné	t	85,090	8,04	684,12
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýn, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,880	1,99	81,35
16	5033718100	Střecha plocha tr. 32 b	t	40,880	5,60	228,91

2 Základanie

3 283,70

17	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,936	65,09	711,82
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz sietí KARI	t	0,398	800,46	318,58
19	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	39,818	56,59	2 253,30

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

3 758,03

20	310217851	Úprava konštrukcie schodiska po vybúraní rampy	súbor	1,000	318,58	318,58
21	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,203	63,43	12,88
22	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,381	55,58	21,18
23	311101213	Presúpy v múroch z betonu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2	m	0,900	2,70	2,43
24	2861103500	Kompletné riny PVC-U hľadké s hrdkom 250x 0,2x1000mm	ks	1,010	13,90	14,03
25	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	11,627	88,19	1 025,39
26	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	2,060	90,57	186,57
27	311275533	Murivo nosné z tvárníc PORFIX hľadké nr. 300 NSiW 500x250x250	m3	0,270	85,26	23,02
28	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	8,056	66,28	533,89
29	311361107	Debnenie nadzákladových múrov. obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	6,400	6,87	43,97

30	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	6,400	2,49	15,94
31	311351152	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	48,230	11,90	573,94
32	311351153	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	48,230	3,45	166,39
33	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,704	707,65	498,19
34	317166104	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	3,000	21,01	63,03
35	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr C 20/25	m3	0,210	69,95	14,69
36	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,400	14,14	19,80
37	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,400	4,68	6,52
38	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,018	810,16	14,58
39	342273050	Priečky PORFIX 500x250x50 hr.50 mm	m2	2,294	7,27	16,68
40	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	13,175	13,88	182,87
41	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	3,100	1,31	4,08

4 Vočorovná konštrukcia

720,60

42	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	4,400	68,26	300,34
43	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	18,960	8,21	155,66
44	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	18,960	2,47	46,83
45	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 5 kpa zhotovenie	m2	14,960	3,38	50,56
46	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 5 kpa odstránenie	m2	14,960	0,96	14,36
47	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,229	707,65	162,05

5 Komunikácia

625,00

48	564811112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 130 mm	m2	16,800	2,31	38,81
49	564861112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 210 mm	m2	11,760	3,50	41,16
50	573111112	Postreč asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cesného v množstve 1,00 kg/m2	m2	33,600	0,32	10,75
51	577142132	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení II.tr. protišmykový (PAB) z kameniva s plynuou čiarou zrnitosti hr.60mm	m2	16,800	6,08	102,14
52	577142212	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ARJ), stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	16,800	5,99	100,63
53	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150 mm	m2	11,760	7,29	85,73
54	313952770	Ručič Kar. popísaná 6*100*8*50 mm	m2	14,172	3,25	45,96

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6201,19

55	612465112	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky vnúť stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	1,020	4,08	4,16
56	612465136	Vnúťomná omietka stien, vápno-cementová, ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	1,020	4,74	4,83
57	612465138	Vnúťomná omietka stien, vápenná biela, jemná štruková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	32,903	4,71	154,97
58	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	31,883	2,19	69,82
59	613473180	Príplach za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany stĺpov a pilierov (meria sa v m dĺ.)	m	9,300	1,64	15,25
60	622464151	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová ryhovaná stredozrná	m2	79,204	8,39	664,52
61	622466141	Šterka vonkajších stien vyrovnávacia, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.3 mm	m2	3,095	4,56	41,47
62	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	9,095	2,19	19,92
63	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámo s prikolvením, hr. izolantu 80 mm	m2	93,652	24,11	2 257,95
64	625252336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm minerálna vlna - natlákanie kotvy	m2	90,460	20,54	1 858,05
65	625252340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm minerálna vlna zateplenie ostenia okien a dverí	m2	23,220	17,28	401,24

66	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém hr 10cm bez omietky	m2	15,600	15,92	248,35
67	631346121	Mazanina z betónu ľahkého polystyrenového LC 0,7 D 0,9 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,840	48,69	89,59
68	631346321	Mazanina z betónu ľahkého polystyrenového LC 0,7 D 0,9 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,748	42,17	411,07

9 Ostatné konštrukcie a práco-búranie **2 113,03**

69	917862111	Osadenie chodník obrub betón stojateho s bočnou oporou z betónu prosieho tr C 10/12, 5 do lôžka	m	10,000	4,04	40,40
70	5922925100	Plastický obrubník celový bez skosova 100x20x15 cm farba sivá	ks	10,100	7,96	80,30
71	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	14,500	2,75	39,88
72	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,200	4,33	48,50
73	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	58,000	4,11	238,38
74	1361041000	Kotvica platňa 200x250x10mm	ks	54,000	6,37	343,98
75	13610410301	Kotvica platňa 240x280x12mm	ks	4,000	7,55	30,20
76	953945111	Lišta rohová	m	10,300	1,52	15,66
77	962084131	Búranie priečok doskových, sadrových, sadiokartónových hr do 100 mm, -0,10000t	m2	7,482	1,76	13,17
78	965043341	Odstránenie betónovej rampy	súbo r	1,000	144,76	144,76
79	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,02000t	m2	7,600	1,06	8,06
80	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maľtu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	0,780	2,62	2,04
81	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maľtu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	0,780	10,84	8,46
82	968061117	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1,5 m2	ks	2,000	0,45	0,90
83	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvorneho krídla do 2 m2	ks	2,000	0,38	0,76
84	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,38	0,38
85	968062367	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	4,320	2,31	9,98
86	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	20,000	0,94	18,80
87	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,832	2,65	15,45
88	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	40,000	3,25	130,00
89	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,274	4,74	143,50
90	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,274	5,76	174,38
91	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	272,457	0,19	51,77
92	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	30,274	3,68	111,41
93	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	121,092	0,44	53,28
94	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	30,274	13,98	423,23

99 Práca s hmotami HŠV **1 350,50**

95	999281111	Práca s hmotami pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	259,446	5,24	1 359,50
----	-----------	---	---	---------	------	----------

PŠV Práca a dodávky PŠV **35 754,85**

711 Izolácie proti vode a vlhkosti **1 323,09**

96	711211051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota K 11 Flex Schlamme grau vodotrvná	m2	115,560	6,55	756,92
97	711212051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota K11 flex Schlamme grau zvislá	m2	84,768	6,55	555,23
98	998711101	Práca s hmotami pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,438	24,97	10,94

712 Izolácie sárečn **3 328,66**

99	712331101	Zhotovenie povlakov, krytiny striech plochých do 10 st., pásmi samolepiacimi	m2	144,600	2,61	362,95
100	6263321722	Pás hydroizolačný, samolepiace modifikované pásky Aluplan ALE 30 RSK, podkladový pás rozm. 10 x 1 cm. Bisscher&Joffman	m2	766,790	8,30	1 580,21
101	712371801	Zhotov. povlak, krytiny striech plochých do 10st termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	144,600	2,19	316,67
102	712391171	Zhotov. povlak krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochranej textilie podklad. vrstvy	m2	148,665	1,31	194,75
103	6930651300	Ochr. textilie nátkene polypropylénová Tharalex do 300	m2	153 537	0,66	100,28
104	712391175	Zhot. povlak, krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. textilie prípev. kotv. páskami	m	10,000	2,76	27,60
105	712391176	Zhotov. povlak, krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	600,000	0,41	246,00
106	712871801	Zhotov. povlak, krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	4,065	5,29	21,50
107	6533190500	Hydroizolačná fólia atšesná TPO	m2	156,505	3,06	500,57
108	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakov krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	4,767	22,91	109,21

715 Izolácie tepelné

1 980,19

109	713112111	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad voľne	m2	52,800	1,01	53,33
110	6314151600	Náklad SPU hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	37,025	30,57	1 131,86
111	6314151610	Náklad SPU hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	38,830	31,46	526,47
112	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtni	m2	23,200	1,98	45,94
113	253755320M	ISOVER PERIMETER Perový polystyrén EPS extrúzný polystyrén hrúbka 75 mm mm obj.hm. 29 kg/m3	m2	19,403	7,86	152,61
114	6314150805	Náklad FKD hrúbky 70 mm, doska z minerálnej vlny	m2	3,797	10,07	40,13
115	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,132	22,59	26,93

721 Zdravotná, vnútorná kanalizácia

430,16

116	721233211	Strešný vtok plastový korogovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 75 mm	ks	2,000	107,05	214,10
117	721233212	Strešný vtok plastový atkový pre ploché strechy s vodorovným odtokom DN 100 mm	ks	2,000	107,66	215,76
118	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	17,86	0,25

762 Konštrukcie tesárske

4 219,25

119	762132135	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zráz	m2	57,875	2,14	123,85
120	5969050090	Drevoštrépkové dosky OSB 3 do vlhkeho prostredia: 25 mm (250x1250mm)	m2	57,420	7,72	443,28
121	5969050053	Drevoštrépkové dosky OSB 3 do vlhkeho prostredia: 18 mm (250x1250mm)	m2	6,129	5,14	31,50
122	762810033	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zráz hr. dosky 15 mm	m2	312,336	7,43	2 320,66
123	762822110	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	269,100	1,44	387,50
124	6019212100	Rezne nličnaté franci akost I-II dĺžka 4 - 6 m	m3	2,865	513,14	610,65
125	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky, impregnácie	m3	2,865	3,12	8,94
126	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,168	40,87	292,67

763 Konštrukcie - drevostavby

292,78

127	763135040	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Line	m2	6,700	40,78	273,23
128	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoguche opláštenie, -0,02106t	m2	7,600	2,23	16,95
129	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,071	36,62	2,60

764 Konštrukcie klampiarske

5 751,70

130	764322231	Montáž oplechovania ukončujúceho klampiarskeho prvku I, z pozinkovaného plechu hr. 2mm na plochých stechách rš 400 mm	m	48,000	2,49	119,52
-----	-----------	---	---	--------	------	--------

131	1361041650	oplechovanie ukončujúceho klampiarskeho pruhu z pozinkovaného plechu hr 2mm r.š. 400mm	m	48,000	12,55	602,40
132	764324502	Oplechovanie z plochu TiZn predzvetraný bridlicovo šedý (SG) vrátane strešného odkvapového systému	komplet	1,000	3 450,86	3 450,86

Cena obsahuje

- Zberný kotlík hranatý 22x22 100 - 2ks
- Zvod o 100 hranatý 6m

Oplechovanie nadokenného pásu

- plech rheinzink hr. 0,8mm r.š. 470mm- 114,1m
- profil č. 2 plech rheinzink hr. 0,7mm r.š. 200mm- 114,1m
- profil č. 1 plech rheinzink hr. 0,7mm r.š. 125mm- 114,1m
- Spojovacie prostriedky - 2300ks

133	764721191	Montáž oplechovania záveternej listy do rš 250 mm	m	116,000	3,22	373,52
134	1361041630	Záveterná listá z poplastovaného (PO) plechu hr. 0,6mm r.š. 200mm	m	116,000	3,72	431,52
135	764731113	Oplechovanie atikových múrov z lakoplastového plechu rš 330 mm	m	40,000	10,84	433,60
136	764731191	Montáž oplechovania múrov do rš 300 mm	m	30,000	4,28	128,40
137	1361041430	Stenná listá z poplastovaného (PO) plechu hr. 0,6mm r.š. 200mm	m	30,000	8,07	242,10
138	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,063	48,71	51,78

765

Konštrukcie stolárske

1 236,37

139	766414143	Montáž a dodávka oblož. stien, stropov a pilierov panelmi z obklad. dosiek SWISSPEARL hr. 8mm	m2	87,986	6,72	591,27
-----	-----------	---	----	--------	------	--------

Cena obsahuje:

Swisspearl platňa hr. 8mm

Kotviaci materiál

Montáž

140	766422343	Montáž a dodávka obloženia podhládov rovných panelmi z obklad. dosiek SWISSPEARL hr. 8mm	m2	116,210	5,26	611,26
-----	-----------	--	----	---------	------	--------

Cena obsahuje:

Swisspearl platňa hr. 8mm

Zavesený montážny rošt

Kotviaci materiál

Montáž

141	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,915	21,90	63,84
-----	-----------	--	---	-------	-------	-------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

€6 631,97

142	767161110	Montáž, dodávka a výroba madla spojovacej chodby fi 50mm, z matnej nerez	m	111,000	21,79	2 418,69
-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

Cena obsahuje dodávku a montáž dvoch madiel nad sebou vo výške 750mm a 900mm od podlahy. Umiestnené budú medzi oceľovými stĺpmi. Vyhotovenie je z nerez oceľ v matnom prevedení.

143	767161120	Dodávka a montáž zábradlia oceľového (doplnenie častí zábradlia schodiska pred vstupom do nemocnice po vybudovaní rampy) vrátane povrchovej úpravy	m	1,500	45,86	68,78
144	767611211	Montáž a dodávka presklených hliníkových stien	komplet	1,000	36 662,72	36 662,72

Cena obsahuje:

Systém: MB-60

Barva konštrukcie: Lak atypický 7016

Použitá sklo

Antello bronz-16- VSG 3 3 f

Kľbový spojovací profil 26 x 2,6 bm

Rozširovací profil 56mm 42 x 2,6 bm

Statický profil 42 x 2,6 bm

Vonkajší AL parapet 150 mm RAL 7016 - 109,66 bm

Montáž AL konštrukcií 617,8 bm + montáž

vonkajších parapetov 109,66 bm

145	767611221	Montáž a dodávka presklených stien s dvojkridlovými automatickými dverami	ks	2,000	2 582,49	5 164,98
-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Cena obsahuje:

podlahové vedenie pre posuvné krídla
 radarový pohybový snímač s infrazávorou, BEA Aktiv8 One on (interier)
 programový prepínač polôh (4 položový)
 kľúčový spínač
 elektromagnetický zámok s núdzovým otváraním zabudovaný v pohone
 pojazďová koľajnica
 posuvné krídla vrátane bočných tesniacich profilov
 blok motora so zdrojom 230 V/50Hz/150W
 blok napájacej elektroniky

146	767996801	Demontáž ocelevej prístupovej rampy do budovy polikliniky	ks	1,000	186,24	186,24
147	998767101	Presun hmôt pre kovové sivebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	10,143	32,59	330,56

77i

Podlahy z dlaždíc

2 290,73

148	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	5,000	2,58	12,90
149	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil bez povrchovej úpravy alebo glaz. hľad. 300x300mm	m2	120,500	7,43	895,32
150	8075498050	Dlaždice keramické protišmykové a mrazuvzdorné 300x300	ks	113,913	11,36	1 290,86
151	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,000	15,83	31,66

88

Práca a dodávky M

12 247,20

43-M

Montáž oceľových konštrukcií

12 247,20

152	430861001	Montáž a dodávka dielov OK spojovacej chodby a portálového prístrešku vrátane povrchovej úpravy	kg	7 560,000	1,62	12 247,20
-----	-----------	---	----	-----------	------	-----------

Celkom

98 624,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Rekonštrukcia a modernizácia poškodených v Handlovej - ZMENA STAVBY

JKSO

Názov objektu

Odtučovač tukov /spojovacia chodba/

EČO

Miesto

SNP 26, 972 51 Handlová

Objednávateľ

Nemocnica Handlová 2, súkromná nemocnica s.r.o.

IČO

IČ DPH

Projektant

Vladimír Haas

Zhotoviteľ

Eiffage Construction SR, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Gula

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	2 977,86	8 Práca nadčas	0,00	13 Zasad. staveniska	0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Územné vplyvy	0,00
3	PSV Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Mimoslav. doprava	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Prevádzk. vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky				17 Osiatné	0,00
6	Montáž				18 VRM z rozpočtu	0,00
7	ZRM (r. 1-3)	2 977,86	12 DM (r. 8-11)		19 VRM (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Osiatné náklady	1 984,14

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: 5K202021989

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	4 962,00
24 DPH 20,00 % z 4 962,00	992,40
25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 954,40

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia politických v Handlovej - ZMENA STAVBY
 Objekt: Odľučovač tukov /spojovacia chodba/

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromná nemocnica, s.r.o
 Zhotoviteľ: Ertage Construction SR, s.r.o
 Dátum:

Kód	Popis	Podpis	Dodávka	Kontáz	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
1	2	3	4	5	6	7	
HSV	HSV				2 977,86		
1	Zemné práce				640,63		
2	Zakladanie				2,33		
3	Zvislé a kompietné konštrukcie				1 124,81		
4	Vodorovné konštrukcie				32,93		
5	Rúrové vedenie				792,71		
99	Presun hmot HSV				478,52		
OST	Ostatný				1 084,14		
Celkom					4 962,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZÁHRA STAVBY

Objekt: Odľučovač tukov /spojovacia chodba/

JKSO

Dátum:

F.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

MSV

MSV

2 377,00

1

Zemné práce

540,63

1	130201001	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	1,350	16,72	22,57
2	133201109	Hĺbenie šacht zapážených i nezapažených. Priplatok k cenám za iepivosť horniny 3	m3	1,350	2,52	3,40
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	12,363	4,66	57,61
4	131201109	Priplatok za iepivosť horniny 3	m3	12,363	0,45	5,56
5	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn 3 od 100 do 1000 m3	m3	15,449	4,33	66,89
6	132201209	Priplatok k cenám za iepivosť horniny 3	m3	15,449	0,43	6,64
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	7,910	1,93	15,27
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	7,910	1,03	8,16
9	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,786	1,00	10,79
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	10,786	3,74	40,34
11	174101101	Zásyp sypaninou so zhuŕnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	19,444	5,80	112,78
12	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,340	5,80	36,77
13	3633119100	Sádkopiesok 0-32 m	t	12,087	5,89	72,13
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,011	6,82	27,36
15	3633113100	Kamenivá predčivka 0-20	t	8,022	6,80	54,55

2

Zalúčanie

2,33

16	215901101	Zhuŕnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	17,921	0,13	2,33
----	-----------	--	----	--------	------	------

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 124,31

17	386942112	Montáž odľučovača tukov, veľkosť T3-T4	ks	1,000	26,61	26,61
18	4242000036	Odľučovače, tuky LTC4	ks	1,000	1 098,20	1 098,20

Cena obsahuje
 1. LTC4 s plastovým poklopom s vhodným uzáverom
 2. Plastová nadstavba v. 1m
 3. Plastový poklop 1220x880mm

4

Vodorovné konštrukcie

36,86

19	4515/2111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,088	18,60	38,86
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

B

Rúrové vedenie

792,71

20	871313121	Montáž potr. z kan. rúr z PVC tesn. gum. krúž. v skl. do 20% DN 150	m	14,970	0,45	6,74
21	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x3,6x1000mm	ks	16,377	5,90	97,09
22	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gum. krúž. presuvka DN 150, DN 200	ks	1,000	1,67	1,67
23	2964201710	PVC-U prechodná šachetová kanalizačná vstreknovacia 160	ks	1,000	2,68	2,68
24	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	5,000	1,10	5,50
25	2863101560	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/16°	ks	1,090	1,55	1,68
26	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	3,270	1,89	6,18
27	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 150/15°	ks	1,000	2,10	2,10
28	894201122	Dno alebo steny šachtí kanalizačných hl. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 26/30	m3	4,088	83,63	341,88
29	894201194	Priplatok k cene za hrúbku dna alebo steny šachty kanalizačnej do 200 mm	m3	4,088	1,06	4,33

30	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC DN 600/160 (DN šachty/DN potr ved), tlak 12,5 t, hl 850 do 1200 mm	ks	1,000	14,40	14,40
31	2866111421	Priestovná šachta TEGRA 600 šachtové dno DN 160 KOVO TRADE	ks	1,010	110,95	117,21
32	2866111430	Priestovná šachta TEGRA 600 tesnenia 600mm KOVO TRADE	ks	2,026	13,56	26,01
33	2866111420	Priestovná šachta TEGRA 600 šachtová nastaviteľná rúra 1600mm KOVO TRADE	ks	1,010	58,63	69,21
34	2866111431	Priestovná šachta TEGRA 600,elektronický adaptér A15-C250 KOVO TRADE	ks	1,010	52,31	57,54
35	4229150010	Podlahy hlavie plastový okliha	ks	1,010	45,26	49,74

99 Prerun hmôt NSV

478,32

36	998276101	Prerun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope	t	34,239	13,97	478,32
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

037 Ústavné

4 506,13

37	OST000001	Rozpojenie existujúceho kanalizačného vedenia a napojenie nového	komplet	1,000	692,55	692,55
38	OST000002	Dočistovanie vnútra starého odlučovača tukov tlakovou vodou a jej vyčerpaním (prvotné čerpanie obsahu odlučovača zabezpečí investor)	komplet	1,000	789,60	789,60
39	OST000003	Dopojenie novej kanalizačnej vetvy do existujúcej betónovej šachty	komplet	1,000	501,99	501,99

Saldo:

4 202,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENÁ STAVBY	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy IČO lary-archív	EČO	
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. síkromná nemocnica s.r.o.	Miesto	SNP 26, 9/2 51 Handlová
Projektant	Ing. Dušan Homola full house	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	22 431,55		8	Práca nadčas 0,00
2	Montáž			9	Boz pevnej podl. 0,00
3	PSV Dodávky	10 365,45		10	Kultúrna pamiatka 0,00
4	Montáž			11	
5	"M" Dodávky				
6	Montáž				
7	ZRM (r. 1-6)	32 797,00		12	DN (r. 8-11)
20	HZS			21	Kompl. činnosť 0,00
				13	Zariad. staveniska 0,00%
				14	Mimostav. doprava 0,00%
				15	Uzemné vplyvy 0,00%
				16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
				17	Ostatné 0,00%
				18	VRN z rozpočtu 0,00
				19	VRN (r. 13-18) 0,00
				22	Ostatné náklady 0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 32 797,00
Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 32 797,00 6 559,40
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 39 356,40
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľzavé doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie - 0,00

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika
Hlavné sídlo: 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740633 - IČ DPH: 5122070219894

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENÁ STAVBY
 Objekt: Stavebné úpravy I/CO kryt-archív/

JK30

Objednávateľ: Nemocnica Handlova 2, Súkromná nemocnica, s.r.o.
 Zhotoviteľ: Ertage Construction SR, s.r.o.
 Dátum:

Kód	Popis	Dotácia	Montáž	Cena celkom	Množnosť celkom	Suma celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			22 431,95		
2	Zakladanie			6 798,00		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia			13 762,20		
9	Ostatné konštrukcie a práce-odbornia			1 608,35		
99	Pracn. hmoti HSV			213,00		
PSV	Práce a dodávky PSV			10 385,48		
797	Konštrukcie doplnkové kovové			807,99		
777	Podlahy zynielické			7 836,20		
783	Dokončovacie práce - maľby			836,17		
784	Dokončovacie práce - maľby			1 195,39		
	Celkom			32 797,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENÁ STAVBY

Objekt: Stavebné úpravy IČO kryt-archív

JKSO:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				22 431,55
2		Zakladania				6 758,00
1	281801211	Injekčovanie infúzných ciol	m	227,343	0,91	206,88
2	5566102700	Infúzna ciola Klesky Injektorima	m	62,203	27,62	1 718,66
3	281811111	Vŕtanie dier do železobetónových stien d 12mm	m	227,343	9,16	2 082,46
3		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				13 763,20
4	216903111	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) betónového podkladu	m2	205,885	17,46	3 594,75
5	612465135	Vnútrotná sanačná omietka Sanierputz WTA, miešanie strojne, nanášanie ručne hr 2,5 cm (steny +strop)	m2	483,834	6,03	2 917,52
6	622463110	Príprava podkladu, sanačný špic Spritzbewurf, pod omietky cementový, pokrytie 100 % (steny +strop)	m2	483,834	3,06	1 480,53
7	622463265	Neutralizácia náterom Antisulfat (steny +strop)	m2	483,834	2,17	1 049,92
8	622903111	Očist., konštrukci pred začatím opráv ručne (steny +strop)	m2	483,834	3,61	1 746,64
9	631319121	Posyp penetrácie podláh krmíčovým pieskom	m2	411,770	0,78	321,18
10	5566112600	Quartzsand - krmíčoví piesok	m2	411,770	0,74	304,71
11	632477403	Samonivelizačná podl. hmota Hliboplan Best pružná stierka na vnútorné použitie hr. 5 mm	m2	205,885	6,04	1 243,56
12	633451514	Fabiön z malty Spermortel	m	300,000	3,04	912,00
13	642945111	Osadenie oceľ zárubní proti pož. dveri s obetňov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	1,000	162,58	162,58
14	952902110	Vysatie betónových povrchov podláh	m2	205,885	0,14	28,82
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 690,35
15	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,38	0,38
16	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvorného krídla do 2 m2	ks	5,000	0,38	1,90
17	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200l	m2	1,000	2,65	2,65
18	978021191	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100l	m2	483,834	3,50	1 693,42
99		Presun hmôt HSV				213,00
19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,648	5,24	213,00
F3V		Práce a dodávky F3V				10 365,45
787		Konštrukcie doplnkové kovové				507,69
20	787646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	1,000	47,41	47,41
21	5574123800	Oceľové pinie na dvere s oceľovými zárubňami jednokrídlové 600x1170 EW60	ks	1,000	458,86	458,86
22	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,047	30,19	1,42
777		Podlahy syntetické				7 636,20
23	777511011	Podlahy zo stierky epoxidovej ABP 463 hr. 2 mm	m2	205,885	34,05	7 010,38
24	777611011	Náter betonovej podlahy penetračný ABP 002	m2	205,885	3,93	809,13
25	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,947	17,62	16,69
783		Dokončovacie práce - nátery				836,17
26	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	13,428	5,49	73,72
27	783222100	Nátery kov stav doplnk konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	13,428	6,03	80,97
28	783226100	Nátery kov stav doplnk konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	13,428	2,76	37,06

29	783851217	Penetrácia podláh Nibogrund E336	m2	205,885	3,13	644,42
784		Dokončovacie práce - maľby				1 185,39
30	784441010	Maľby paroprepustné Britux vrátane penetrácie	m2	483,834	2,45	1 185,39

Celkom:

32 797,00


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY	JKSO	
Názov objektu	Vnútorný vodovod /CO kryt-arcityl/	EČO	
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.	Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
Projektant	Ing. Mária Komisková	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Memó a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vozňafajšle rozpočtové náklady	
1 KSV	Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky	10	Kultúra pamiatka 0,00	15	Úzernné vplyvy 0,00%
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž			18	VRM z rozpočtu 0,00
7 ZRM (r. 1-6)	1 655,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRM (r. 13-18) 0,00
20 HZS		21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 655,00
Objednávateľ		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 1 655,00 331,00
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 986,00
Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kľavá doložka 0,00
		Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Hrančná 12, 821 05 Bratislava IČO: 25740655 - IČ DPH: SK200919894		28	Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia golfinkiny v Handlovej - ZMENÁ STAVBY
 Objekt: Vnútorný vodovod IČO kryt-archiv/

JKSO:

Objedávateľ: Nemocnica Handlová 2 Súkromná nemocnica s.r.o.
 Zhotoviteľ: Effage Construction SR s.r.o
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Množ	Cena celkom	Integrovaný celkom	Sum celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV			1 055,00		
713	Práca lepiť			174,66		
722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod			1 481,04		
783	Dokonšovacie práce - nátery			29,40		
	<u>Celkom</u>			<u>1 655,00</u>		

174,66
 1 481,04
 29,40
1 655,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia poľníckej v Handlovej - ZMENA STAVBY
 Objekt: Vnútny vodovod /CO (ryt-archív)

JKSO:

Dátum:

P.Č.	Kod položky	Popis	Mj.	Množstvo jednotom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				1 655,00
713		Izolácie tepelné				174,56
1	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm vnút. priemer 42-70	m	20,000	1,77	35,40
2	2537741520	AZ FLEX izolácia TUBOLIT trubice 50/20-DG (32) ARK-0056 Armacell AZ FLEX	m	20,000	2,58	51,50
3	713482123	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm vnút. priemer 76-95	m	16,000	1,95	31,20
4	2537741620	AZ FLEX izolácia TUBOLIT trubice 80/20-DG (42) ARK-0059 Armacell AZ FLEX	m	16,000	3,48	55,68
5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	22,60	0,52
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 451,84
6	722130214	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 32	m	4,000	10,21	40,84
7	722130216	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 50	m	16,000	14,32	229,12
8	722130218	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 80	m	22,000	28,98	637,56
9	722211813	Demontáž armatúry prírubovej, vodomér s dvomi prírubami do DN 80. 0 028261	ks	1,000	3,29	3,29
10	722254126	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 (s hydrant. nástavcom a kľúčom)	súb	1,000	273,01	273,01
11	722282152	Montáž vodomera pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	36,15	36,15
12	5518 100305	Armatúry závitová - vodotesivový uzáver vodu 5" 1/4" 6 5125150300	ks	1,000	153,80	153,80
13	722290220	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,000	0,66	2,64
14	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	38,000	1,94	73,72
15	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1,842	0,42	0,77
16	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,809	12,46	10,08
783		Dokončovacie práce - nátery				29,40
17	783424140	Nátery kov. potrubia a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	42,000	0,70	29,40

Galloni

1 655,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie /CO kory-archív/	IČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.		
Projektant	Ing. Mária Komisková		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	
		Ing. Gula	
		Dňa	

Memó a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veľajšie rozpočtové náklady	
1 HŠV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%
2	Montáž	9 Boz. povnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00%
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%
4	Montáž	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	0,00%
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	1 378,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-16)	0,00
20 HZS		21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19, 22	1 378,00
				24 DPH 20,00 % z 1 378,00	275,60
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 653,60
				E Prípočty a odpočty	
				26 Dodávky objednávateľa	0,00
				27 Kľúčová doložka	0,00
				28 Zvyšodnenie +-	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

0.10.2019

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKA REPUBLIKA

Eiffage Construction Slovenská republika
Hlavná 13, 821 05 Bratislava
IČO: 4655 IČ DPH: SK2020219894

D

E

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMLIENA STAVBY
 Objekt: Vytvorenie /CO-izolácie/

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlové 2, Súkromná nemocnica s.r.o.
 Zhotoviteľ: Ertage Construction SR, s.r.o.
 Dátum:

Kód	Popis	Podsk	Práca a dodávky PSV	1	2	3	4	5	6	7
713	Koľčovic tepelná							1 378,00		
733	Ústredná kúrenia, rozvodná potrubie							135,99		
734	Ústredné kúrenie, armatúry.							609,28		
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							84,40		
783	Dokončovacia práca - nátery							487,29		
	<u>Celkom</u>							1 378,00		

Celkom

1 378,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENÁ STAVBY
 Objekt: Vykurovanie /CO kryt-archív/

JKSO:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

1 378,00

713 Izolácie tepelné

135,96

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	53,000	1,58	83,74
2	2837741543	AZ FLEX izolácia TUBOLIT trubice 3220-DG-A (72) ARC-0200 Armaceal AZ FLEX	m ²	18,000	0,32	5,76
3	2837741550	AZ FLEX izolácia TUBOLIT trubice 2513-DIG (110) ARC-0083 Armaceal AZ FLEX	m ²	15,000	0,27	4,05
4	2837741503	AZ FLEX izolácia TUBOLIT trubice 3213-DG (62) ARC-0044 Armaceal AZ FLEX	m ²	28,000	1,35	37,80
5	998719101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,026	22,59	0,59

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

565,25

6	733111213	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 15	m	6,000	7,56	45,36
7	733111214	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 20	m	10,000	7,91	79,10
8	733111215	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 25	m	15,000	10,65	159,75
9	733111216	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 32	m	28,000	12,74	356,72
10	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	53,000	0,29	15,37
11	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,452	26,44	11,95

736 Ústredné kúrenie, armatúry

84,40

12	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	1,30	5,20
13	4228461167	Bypass-3000, priamy, Rn 1/2 x G 3/4, hvez. obj. 6 1306802	ks	4,000	10,80	43,20
14	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	2,05	8,20
15	3517400960	Isolovaný kohút 5/4 s výpuskom	ks	4,000	5,19	20,76
16	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	20,41	0,04

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

452,26

17	735159120	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1980mm	ks	4,000	7,62	30,48
18	4845380850	Vykurovacie teleso ocelové doskové Korad 22K 600x1800 AAA	ks	1,000	114,93	114,93
19	4845380850	Vykurovacie teleso KORAD 22 VK 600x1800 L	ks	1,000	84,67	84,67
20	4845380850	Vykurovacie teleso ocelové doskové Korad 22K 600x1800 AAA	ks	1,000	127,17	127,17
21	4845380950	Vykurovacie teleso KORAD 22 VK 600x1800 L	ks	1,000	82,65	82,65
22	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	24,16	2,39

783 Doťahovacie práce - nátery

37,10

23	783424140	Nátery kov. potrubia a armatúr syntet. do DN 50 mm: farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	53,000	0,70	37,10
----	-----------	--	---	--------	------	-------

CELKOM

1 378,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polykliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY

Objekt: Elektroinštalácia /CO kryt-archiv, spojovacie cihodbe/

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2, Súkromné nemocnica, s.r.o.
Zhotoviteľ: Effage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Množst	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sur celkom
1	2	3	4	5	6	7
	Elektroinštalácia			1 303,21		
	Výkonná uzemňovacia sústava			58,65		
	Nádkové osvetlenie			349,30		
	Osvetlenia			897,84		
	Celkom			2 607,00		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY

Objekt: Elektroinštalácia /CO kryt-archív, spojovacia chodba/

JKSO:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

Elektroinštalácia

1 303,21

1		elektromer na DIN lištu 4P, 3f, SCHRACK DIZ M-BUS	ks	2,000	141,30	282,60
2		montáž elektromera na DIN lištu	ks	2,000	6,50	13,00
3		istič B25/3	ks	2,000	5,51	11,02
4		montáž prvku 3P na DIN lištu	ks	2,000	1,95	3,90
5		istič B16/1	ks	3,000	1,89	5,67
6		montáž prvku 1P na DIN lištu	ks	3,000	1,30	3,90
7		istič B10/1	ks	5,000	2,19	10,95
8		montáž prvku 1P na DIN lištu	ks	5,000	1,30	6,50
9		plastová rozvodnica 18 modulov, SCAME, Domino	ks	2,000	36,74	73,48
10		montáž plastovej rozvodnice 18 modulov	ks	2,000	13,00	26,00
11		prepäťová ochrana triedy B+C	ks	2,000	61,18	122,36
12		montáž prvku 3P na DIN lištu	ks	2,000	1,95	3,90
13		prúdový chránič 25/3+N/30mA	ks	2,000	17,49	34,98
14		montáž prvku 3P na DIN lištu	ks	2,000	1,95	3,90
15		kábel CYKY-J 3x2,5	m	130,000	0,42	54,60
16		montáž a uloženie kábla CYKY-J 3x2,5	m	130,000	0,19	24,70
17		kábel CYKY-J 3x1,5	m	340,000	0,27	91,80
18		montáž a uloženie kábla CYKY-J 3x1,5	m	340,000	0,19	64,60
19		kábel CYKY-J 5x6	m	55,000	1,79	98,45
20		montáž a uloženie kábla CYKY-J 5x6	m	55,000	0,32	17,60
21		jednofázová zásuvka zapustená, dvojnásobná, 230V, 16A, pod omietku + krabica	ks	20,000	1,12	22,40
22		montáž zásuvky 1f	ks	20,000	1,30	26,00
23		úchyt OBO GRIP	ks	200,000	0,19	38,00
24		montáž úchytov	ks	200,000	0,32	64,00
25		Sekanie drážky pre uloženie káblov 30 - 50mm	m	20,000	1,30	26,00
26		prieraz murívom o hrúbke 15cm - tvrdo pálené tehly	ks	2,000	2,61	5,22
27		prieraz murívom o hrúbke 30cm - tvrdo pálené tehly	ks	2,000	3,57	7,14
28		prieraz murívom o hrúbke 60cm - tvrdo pálené tehly	ks	4,000	3,90	15,60
29		Ostatné : uvedenie zariadenia do prevádzky	ks	1,000	33,13	33,13
30		Ostatné : východisková revízna skúška	ks	1,000	111,81	111,81

Vnútoraná uzmeňovacia sústava

56,65

31		kábel CYA 10	m	55,000	0,84	46,20
32		montáž kábla CYA 10	m	55,000	0,19	10,45

Núdzové osvetlenie

349,30

33		núdzové svietidlo Emergency 2715, 5	ks	5,000	45,15	225,75
34		montáž núdzového svietidla vrátane osadenia a zapojenia	ks	5,000	4,87	24,35
35		kábel NXHXFE 180/E90 3x1,5	m	80,000	1,04	83,20
36		montáž kábla NXHXFE 180/E90 3x1,5	m	80,000	0,20	16,00

Osvetlenie

897,84

37		svietidlo nástenné vyrtych IP 65, 50230 CORSO	ks	18,000	14,67	264,06
38		montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	ks	18,000	4,55	81,90
39		svietidlo stropné kazetové SAVIO TBS760/770	ks	13,000	28,96	376,48
40		montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	ks	13,000	4,55	59,15
41		svietidlo stropné plast-H OPAL FDH G5 2x35W	ks	1,000	27,64	27,64
42		montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,000	4,55	4,55
43		jednoduchý nástenný spínač č.1, 10A, 230V~, IP44	ks	6,000	0,85	5,10
44		montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	ks	6,000	4,55	27,30
45		striedavý nástenný spínač č.6, 10A, 230V~, IP44	ks	3,000	0,97	2,91
46		montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	ks	3,000	4,55	13,65
47		sekanie drážky pre uloženie káblov 30 - 50mm	m	27,000	1,30	35,10

Celkom

2 607,00