Príloha č. 1 k ZoD

Projektová dokumentácia stavebnej časti

Projektová dokumentácia stavebnej časti je súčasťou ZoD v elektronickej podobe na priloženom CD.

SUHRNNY KRYCI LIST ROZPOCTU SPOLU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola - Full-House, Prievidza		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Gula	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	275 340,85	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	385 815,24	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	101 103,97					17	Ostatné		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		762 260,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		2 439,94

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	764 700,00
24	DPH 20,00 % z 764 700,00	152 940,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**917 640,00**

E	Prípočty a odpočty

Projektant	Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis	Dátum a podpis	
Pečiatka	Pečiatka	

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA SPOLU

Stavba: Rekoštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt:

JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Handlová
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Celková cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5
1	**Rekoštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**	**622 677,00**	**124 535,40**	**747 212,40**
2	**Rekoštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej - ZMENA STAVBY**	**142 023,00**	**28 404,60**	**170 427,60**
	Celkom	**764 700,00**	**152 940,00**	**917 640,00**

SUHRNNY KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	229 309,49
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	306 661,94
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	86 249,77
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		622 221,20
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		455,80

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	622 677,00
24	DPH 20,00 % z 622 677,00	124 535,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**747 212,40**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekoštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt:

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Handlová
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

JKSO:
Dátum:

Kód	Popis	Celková cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5
1	**Stavebná časť**	**464 834,00**	**92 966,80**	**557 800,80**
	Zateplenie fasády	153 510,00	30 702,00	184 212,00
	Zateplenie strechy a terasy	47 611,00	9 522,20	57 133,20
	Sanácia suterénu	53 558,00	10 711,60	64 269,60
	Vonkajšie stavebné úpravy	24 022,00	4 804,40	28 826,40
	Vnútorné stavebné úpravy	186 133,00	37 226,60	223 359,60
2	Zdravotechnika	36 971,00	7 394,20	44 365,20
3	Vykurovanie	21 159,00	4 231,80	25 390,80
4	Plynoinštalácia - domový plynovod+odberné zariadenie	7 404,00	1 480,80	8 884,80
5	Areálový vodovod-napojenie nadzemného hydrantu	3 703,00	740,60	4 443,60
6	Plynová kotolňa	14 436,00	2 887,20	17 323,20
7	Elektroinštalácia	74 170,00	14 834,00	89 004,00
	Celkom	622 677,00	124 535,40	747 212,40

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**	JKSO	
Názov objektu	**Zateplenie fasády**	EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Gula	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	84 412,86
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	69 097,14
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		153 510,00
	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	153 510,00
24	DPH 20,00 % z 153 510,00	30 702,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**184 212,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Zateplenie fasády

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

JKSO:
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**84 412,86**		
2	**Zakladanie**			**22 714,72**		
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**			**6 232,40**		
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**			**33 247,72**		
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**			**21 633,77**		
99	**Presun hmôt HSV**			**584,25**		
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**69 097,14**		
764	**Konštrukcie klampiarske**			**49,27**		
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**			**69 047,87**		
	Celkom			**153 510,00**		

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Zateplenie fasády**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**84 412,86**	**101 295,42**
	2		**Zakladanie**				**22 714,72**	**27 257,66**
1	014	279311111	Odstránenie statickej poruchy na prístavbe hlavnej budovy podchytenie základov v dlžke cca 5m a sanácia trhlín v základe a v murive a práce s tým spojené	súb or	1,000	22 714,72	22 714,72	27 257,66
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**6 232,40**	**7 478,88**
2	014	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m3	1,014	63,43	64,32	77,18
3	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	4,605	55,58	255,95	307,14
4	011	314292018	Dvojplášťový nerezový komín DN 180	m	10,000	569,62	5 696,20	6 835,44
5	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,398	542,54	215,93	259,12
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**33 247,72**	**39 897,26**
6	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hrubých	m2	1098,692	3,06	3 362,00	4 034,40
7	014	622463257	Očistenie fasády tlakovou vodou	m2	1098,692	0,98	1 076,72	1 292,06
8	011	622464234	Vonkajšia omietka stien silikónová tenkovrstvová základ a ryhovaná 2 mm	m2	1283,964	6,12	7 857,86	9 429,43
9	011	625250150	Kontaktný zatepľovací systém FASADEN UNIVER BAU KLASIK ostení, bez povrchovej úpravy, systém XPS , lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	35,932	14,85	533,59	640,31
10	011	625250155	Kontaktný zatepľovací systém FASADEN UNIVER BAU KLASIK, bez povrchovej úpravy, systém XPS , lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	199,232	24,11	4 803,48	5 764,18
11	011	625252026	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm FASADEN UNIVER BAU KLASIK (EPS) - natĺkacie kotvy	m2	786,172	16,60	13 050,46	15 660,55
12	011	625252040	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm FASADEN UNIVER BAU KLASIK (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	124,464	16,60	2 066,10	2 479,32
13	011	625252326	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm FASADEN UNIVER BAU MINERÁL (MW) - natĺkacie kotvy	m2	22,828	20,54	468,89	562,67
14	011	625252340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm FASADEN UNIVER BAU MINERÁL (MW) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	1,656	17,28	28,62	34,34
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**21 633,77**	**25 960,52**
15	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1592,405	3,06	4 872,76	5 847,31
16	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3184,810	1,92	6 114,84	7 337,81

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Zateplenie fasády**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1592,405	1,92	3 057,42	3 668,90
18	011	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	624,542	1,18	736,96	884,35
19	011	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , okenný profil s páskou APU - APU 6 / 2,5 m	m	623,990	2,84	1 772,13	2 126,56
20	011	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde	m	159,045	1,57	249,70	299,64
21	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,518	1,09	0,56	0,67
22	013	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	19,734	1,41	27,82	33,38
23	013	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	2,300	2,62	6,03	7,24
24	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,831	29,71	24,69	29,63
25	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	5,879	20,28	119,23	143,08
26	013	975021311	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 450-600 mm	m	20,700	104,84	2 170,19	2 604,23
27	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	1098,692	0,75	824,02	988,82
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,722	5,76	367,04	440,45
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	573,504	0,19	108,97	130,76
30	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,722	3,68	234,50	281,40
31	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	127,445	0,44	56,08	67,30
32	013	979089012	Poplatok za skladovanie skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	63,722	13,98	890,83	1 069,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**584,25**	**701,10**
33	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	111,498	5,24	584,25	701,10
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**69 097,14**	**82 916,56**
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**49,27**	**59,12**
34	764	764443210	Úprava skrine hlavného uzáveru vody na fasáde	ks	1,000	49,01	49,01	58,81
35	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,050	5,24	0,26	0,31
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**69 047,87**	**82 857,44**
36	767	767631101	Montáž, dodávka a demotáž výplní otvorov na fasáde vrátane nutných murárskych prác a likvidácia pôvodných otvorov	súb or	1,000	65 521,69	65 521,69	78 626,03

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**

Objekt: **Zateplenie fasády**

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	767	767832100	Montáž a dodávka prevádzkového rebríka s ochranným košom do muriva vrátane povrchovej úpravy	m	5,750	569,62	3 275,32	3 930,38
38	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	11,500	1,19	13,69	16,43
39	767	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	80,500	0,74	59,57	71,48
40	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,010	29,55	177,60	213,12
			Celkom				**153 510,00**	**184 212,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**	JKSO	
Názov objektu	**Zateplenie strechy a terasy**	EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo / Spracoval: Ing. Gula	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	8 443,49
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	39 167,51
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		47 611,00
	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	47 611,00
24	DPH 20,00 % z 47 611,00	9 522,20
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**57 133,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Zateplenie strechy a terasy

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

JKSO:
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**8 443,49**		
3	Zvislé a kompletné konštrukcie			296,95		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			2 779,59		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			5 260,42		
99	Presun hmôt HSV			106,53		
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**39 167,51**		
712	Izolácie striech			16 121,54		
713	Izolácie tepelné			10 419,44		
762	Konštrukcie tesárske			5 670,92		
764	Konštrukcie klampiarske			6 482,59		
767	Konštrukcie doplnkové kovové			473,02		
	Celkom			**47 611,00**		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Zateplenie strechy a terasy

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 443,49**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**296,95**
1	011	311275511	Murivo nosné z tvárnic z pórobetónu s P+D a kapsou hr. 250 PKD 490x250x250	m3	4,130	71,90	296,95
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 779,59**
2	011	625991050	1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 5cm bez omietky	m2	13,200	20,59	271,79
3	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	42,460	2,39	101,48
4	014	632451441	Doplnenie cementového poteru stropu nad II.NP s odhadovanou plochou cca 20% z plochy celkovej (s dodaním hmôt) hr. do 40 mm	m2	140,000	9,29	1 300,60
5	011	632921942	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 50x50 cm na sucho, terče z PVC výška 25 - 70 mm	m2	44,000	25,13	1 105,72
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 260,42**
6	014	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	662,790	0,14	92,79
7	011	953943121	Kotvenie dreveného prvku pri odkvape pomocou závitovej tyče na chemickú kotvu	ks	65,000	3,60	234,00
8	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	131,150	1,09	142,95
9	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,950	19,58	38,18
10	013	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	0,520	19,84	10,32
11	013	966043121	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vyložených do 250 mm hr. do 150 mm, -0,05300t	m	187,350	7,92	1 483,81
12	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	25,20	252,00
13	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	2,23	11,15
14	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	6,38	95,70
15	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	109,780	5,76	632,33
16	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1141,430	0,19	216,87
17	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	109,780	3,68	403,99
18	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	253,650	0,44	111,61
19	013	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	109,780	13,98	1 534,72
		99	**Presun hmôt HSV**				**106,53**
20	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,330	5,24	106,53
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**39 167,51**

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Zateplenie strechy a terasy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		712	**Izolácie striech**				**16 121,54**
21	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	700,720	0,54	378,39
22	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	2802,880	0,07	196,20
23	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	1400,000	0,35	490,00
24	*111*	*1116315600*	*Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch*	*t*	*0,280*	*974,15*	*272,76*
25	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	700,000	2,19	1 533,00
26	*628*	*6283228500*	*Pásy ťažké asfaltované Foalbit S 40*	*m2*	*805,000*	*4,87*	*3 920,35*
27	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	700,000	2,19	1 533,00
28	*283*	*2833100200*	*Fólia SIKAPLAN Hydroizolačná fólia-strešná 15 G,balenie 20/800 m2, svetlošedá, rozmer 2x20m*	*m2*	*758,160*	*4,80*	*3 639,17*
29	*283*	*2833100600*	*Fólia SIKAPLAN Hydroizolačná fólia-strešná SGmaA 1.5mm,Trocal SGmaA 1.5mm,balenie 215/600 m2, béžová, rozmer 2x20m*	*m2*	*49,280*	*5,24*	*258,23*
30	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	720,560	1,31	943,93
31	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	44,000	6,93	304,92
32	*693*	*6936651300*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300*	*m2*	*802,790*	*0,98*	*786,73*
33	711	712391175	Dodávka a montáž kotviacich pásikov	m	71,680	2,76	197,84
34	711	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami	ks	2800,000	0,41	1 148,00
35	711	712871801	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC položenou voľne	m2	20,560	5,29	108,76
36	711	712971801	Montáž štrkovej lišty	m	19,000	5,39	102,41
37	*283*	*2832901000*	*Štrková dierovaná lišta rozmeru 30/60/3000 mm z nerezovej ocele vrátane držiakov pre zachytenie betónovej dlažby na terase*	*m*	*20,000*	*9,31*	*186,20*
38	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,340	28,03	121,65
		713	**Izolácie tepelné**				**10 419,44**
39	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1400,000	0,77	1 078,00
40	*283*	*2837653501*	*ISOVER Spádové dosky EPS 100S Penový polystyrén EPS*	*m3*	*78,020*	*78,72*	*6 141,73*
41	*283*	*2837653422*	*ISOVER ROOF 100S Penový polystyrén EPS extrud polystyrén hrúbka 100 mm*	*m2*	*714,000*	*4,37*	*3 120,18*

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Zateplenie strechy a terasy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,910	27,33	79,53
		762	**Konštrukcie tesárske**				**5 670,92**
43	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	1941,150	1,47	2 853,49
44	762	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	256,650	2,06	528,70
45	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	665,600	1,00	665,60
46	762	762354803	Demontáž strešných odvetracích, otvorov	ks	4,000	21,07	84,28
47	762	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	27,000	6,20	167,40
48	762	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	92,600	7,48	692,65
49	*605*	*6051523800*	*Hranol smrekový 1 400-650x140x140-200a*	*m3*	*2,210*	*263,30*	*581,89*
50	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky,impregnácia	m3	2,040	16,45	33,56
51	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,550	40,87	63,35
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**6 482,59**
52	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	25,200	0,91	22,93
53	764	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	22,000	0,70	15,40
54	764	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	22,000	0,68	14,96
55	764	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 400 mm, -0,00390t	m	124,900	0,80	99,92
56	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	175,000	0,49	85,75
57	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	7,800	0,57	4,45
58	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,97	1,94
59	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000	1,95	15,60
60	764	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	124,900	0,80	99,92
61	764	764430840	nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	25,600	0,90	23,04
62	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	42,500	0,57	24,23

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**

Objekt: **Zateplenie strechy a terasy**

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
63	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	6,000	1,16	6,96
64	764	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	4,000	0,68	2,72
65	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	10,600	0,57	6,04
66	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	5,000	0,80	4,00
67	764	764711192	Montáž oplechovania záveternej lišty rš 400 mm	m	14,000	5,43	76,02
68	*136*	*1361041000*	*Záveterná lišta RŠ 400mm z poplastovaného plechu*	*m*	*14,000*	*6,37*	*89,18*
69	*136*	*1361041400*	*Klampiarsky prvok z Pz plechu hr. 3mm s premenlivou výškou 140-200mm*	*m*	*14,000*	*6,67*	*93,38*
70	764	764721192	Montáž oplechovania odkvapov cez rš 250 mm	m	112,000	4,02	450,24
71	*136*	*1361041800*	*Odkvap z poplastovaného plechu RŠ 330mm*	*m*	*112,000*	*12,55*	*1 405,60*
72	764	764731192	Montáž oplechovania atík cez rš 300 mm	m	40,000	6,04	241,60
73	*136*	*1361042000*	*Atikový plech poplastovaný RŠ 330mm*	*m*	*40,000*	*10,59*	*423,60*
74	764	764752111	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 100 mm	m	23,000	4,18	96,14
75	*553*	*5535097210*	*Rúra dpadová D 60mm z Pz plechu farbená*	*m*	*13,000*	*6,74*	*87,62*
76	*553*	*5535097109*	*Rúra dpadová D 80mm z Pz plechu farbená*	*m*	*10,000*	*8,70*	*87,00*
77	*553*	*5535097211*	*Objímka rúry d80mm do muriva*	*ks*	*10,000*	*5,43*	*54,30*
78	*553*	*5535097212*	*Objímka rúry d60mm do muriva*	*ks*	*8,000*	*2,35*	*18,80*
79	764	764752112	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 120 mm	m	54,000	4,71	254,34
80	*553*	*5535097110*	*Rúra dpadová D 120mm z Pz plechu farbená*	*m*	*54,000*	*10,66*	*575,64*
81	*553*	*5535097111*	*Objímka rúry d120mm do muriva*	*ks*	*36,000*	*1,78*	*64,08*
82	764	764752131	Montáž odpadného kolena D do 100 mm	ks	4,000	4,71	18,84
83	*553*	*5535097114*	*Koleno odpadového potrubia z Pz plechu farbené d80mm*	*ks*	*4,000*	*6,12*	*24,48*
84	764	764762111	Montáž žľabov podokapných	m	112,500	2,32	261,00
85	*553*	*5535097102*	*Žľab pododkvapový polkruhový d200mm z Pz plechu farbený RŠ 400mm*	*m*	*93,000*	*8,63*	*802,59*
86	*553*	*5535097103*	*Žľab pododkvapový polkruhový d125mm z Pz plechu farbený RŠ 280mm*	*m*	*12,000*	*6,67*	*80,04*
87	*553*	*5535097104*	*Žľab pododkvapový polkruhový d100mm z Pz plechu farbený RŠ 250mm*	*m*	*7,500*	*6,37*	*47,78*
88	*553*	*5535097118*	*Roh žľabový z Pz plechu farbený k žľabu d200mm*	*ks*	*1,000*	*17,83*	*17,83*
89	*553*	*5535097117*	*Kút žľabový z Pz plechu farbený k žľabu d200mm*	*ks*	*1,000*	*17,83*	*17,83*
90	764	764762112	Montáž hákov podokapných	ks	115,000	0,90	103,50
91	*553*	*5535097108*	*Žľabový hák z Pz plechu farbený pre žľab d200mm*	*ks*	*94,000*	*3,89*	*365,66*
92	*553*	*5535097208*	*Žľabový hák z Pz plechu farbený pre žľab d125mm*	*ks*	*8,000*	*2,98*	*23,84*

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Zateplenie strechy a terasy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
93	*553*	*5535097107*	*Žľabový hák z Pz plechu farbený pre žľab d100mm*	*ks*	*13,000*	*2,98*	*38,74*
94	764	764762113	Montáž čela žľabu podokapného	ks	12,000	1,60	19,20
95	*553*	*5535097101*	*Čelo žľabové z Pz plechu farbené pre žľab d200mm*	*ks*	*6,000*	*2,61*	*15,66*
96	*553*	*5535097201*	*Čelo žľabové z Pz plechu farbené pre žľab d125mm*	*ks*	*2,000*	*3,23*	*6,46*
97	*553*	*5535097100*	*Čelo žľabové z Pz plechu farbené pre žľab d100mm*	*ks*	*4,000*	*2,61*	*10,44*
98	764	764762122	Montáž spojov žľabov s tmelením	ks	25,000	1,59	39,75
99	764	764762131	Montáž kotlíka	ks	10,000	2,39	23,90
100	*553*	*5535097105*	*Kotlík žľabový z Pz plechu farbený 400/120mm*	*ks*	*6,000*	*6,40*	*38,40*
101	*553*	*5535097205*	*Kotlík žľabový z Pz plechu farbený 280/80mm*	*ks*	*2,000*	*5,84*	*11,68*
102	*553*	*5535097112*	*Kotlík žľabový z Pz plechu farbený 250/60mm*	*ks*	*2,000*	*3,44*	*6,88*
103	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,260	49,75	62,69
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**473,02**
104	767	767161110	Montáž dodávka a výroba zábradlia rovného s výplňou z ťahokovu vrátane povrchovej úpravy s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	19,000	21,79	414,01
105	767	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m	m	19,000	2,40	45,60
106	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,380	35,29	13,41

Celkom **47 611,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Sanácia suterénu	EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing. Gula	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	48 337,15
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	5 220,85
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		53 558,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	53 558,00
24	DPH 20,00 % z 53 558,00	10 711,60
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**64 269,60**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Sanácia suterénu

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

JKSO:
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**48 337,15**		
2	**Zakladanie**			**37 333,12**		
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**			**10 922,17**		
99	**Presun hmôt HSV**			**81,86**		
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**5 220,85**		
711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**			**4 074,46**		
783	**Dokončovacie práce - nátery**			**1 146,39**		
	Celkom			**53 558,00**		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Sanácia suterénu

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**48 337,15**	**58 004,58**
		2	**Zakladanie**				**37 333,12**	**44 799,75**
1	002	281601211	Injektovanie infúznych clon	m	493,955	0,91	449,50	539,40
2	*585*	*5856102700*	*Infúzna clona Kiesey Injektcreme*	*m*	*493,955*	*65,51*	*32 358,99*	*38 830,79*
3	002	281811111	Vŕtanie dier do tehlového muriva d 12mm	m	493,955	9,16	4 524,63	5 429,56
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**10 922,17**	**13 106,60**
4	011	612465135	Vnútorná sanačná omietka stien MEM Iso Putz,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	370,018	6,02	2 227,51	2 673,01
5	011	612465138	Vnútorná sanačná omietka stien, jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.3 mm	m2	370,018	4,71	1 742,78	2 091,34
6	014	622463110	Príprava podkladu, sanačný špric Spritzbewurf,pod omietky stien cementový,pokrytie 100 %	m2	370,018	3,06	1 132,26	1 358,71
7	014	622463255	Neutralizácia muriva náterom Antisulfat	m2	370,018	2,17	802,94	963,53
8	015	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	370,018	3,61	1 335,76	1 602,91
9	011	631319121	Posyp penetrácie podláh kremičitým pieskom	m2	366,260	0,78	285,68	342,82
10	*585*	*5856112600*	*Quorzsand - kremičitý piesok*	*m2*	*366,260*	*0,74*	*271,03*	*325,24*
11	011	632477403	Samonivelizačná podl. hmota Niboplan pružná stierka na vnútorné použitie hr. 5 mm	m2	366,260	6,04	2 212,21	2 654,65
12	011	633451514	Fabión z malty Sperrmortel	m	300,000	3,04	912,00	1 094,40
		99	**Presun hmôt HSV**				**81,86**	**98,23**
13	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,622	5,24	81,86	98,23
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 220,85**	**6 265,02**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**4 074,46**	**4 889,35**
14	711	711111231	Pružná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti stierka K11 flex schlämme , tehl. podklad, zvislá	m2	370,018	10,92	4 040,60	4 848,72
15	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,110	30,50	33,86	40,63
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 146,39**	**1 375,67**
16	783	783851217	Nátery epoxidové podláh Nibogrund E30	m2	366,260	3,13	1 146,39	1 375,67
			Celkom				**53 558,00**	**64 269,60**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**	JKSO	
Názov objektu	**Vonkajšie stavebné úpravy**	EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	19 459,70
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	3 933,74
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	628,56
6		Montáž	
7	**ZRN (r. 1-6)**		24 022,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	24 022,00
24	DPH 20,00 % z 24 022,00	4 804,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**28 826,40**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Vonkajšie stavebné úpravy

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

JKSO:
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**19 459,70**		
1	Zemné práce			5 448,37		
5	Komunikácie			2 859,33		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			4 330,23		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			6 374,08		
99	Presun hmôt HSV			447,69		
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**3 933,74**		
767	Konštrukcie doplnkové kovové			2 507,96		
771	Podlahy z dlaždíc			280,51		
783	Dokončovacie práce - nátery			1 145,27		
M	**Práce a dodávky M**			**628,56**		
43-M	Montáž oceľových konštrukcií			628,56		
	Celkom			24 022,00		

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Vonkajšie stavebné úpravy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**19 459,70**	**23 351,67**
	1		**Zemné práce**				**5 448,37**	**6 538,06**
1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	106,600	16,80	1 790,88	2 149,06
2	221	113205111	Vytrhanie betónových tvaroviek odvodňovacieho žľabu	m	6,110	3,11	19,00	22,80
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	39,000	4,82	187,98	225,58
4	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	39,000	0,82	31,98	38,38
5	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	33,227	47,60	1 581,61	1 897,93
6	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	33,227	9,52	316,32	379,58
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,227	1,00	33,23	39,88
8	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	72,227	2,19	158,18	189,82
9	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,227	3,74	124,27	149,12
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,227	0,49	35,39	42,47
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	144,453	8,04	1 161,40	1 393,68
12	001	175101201	Obsyp okolo objektov riečnym valúnom	m3	0,429	18,94	8,13	9,76
	5		**Komunikácie**				**2 859,33**	**3 431,20**
13	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	30,500	5,16	157,38	188,86
14	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	96,500	13,10	1 264,15	1 516,98
15	*592*	*5922902300*	*Betónová zámková dlažba hr 6 cm, sivá (základný prvok)*	*m2*	*101,325*	*14,19*	*1 437,80*	*1 725,36*
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**4 330,23**	**5 196,28**
16	014	622454521	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladených	m2	156,456	9,04	1 414,36	1 697,23
17	014	622463255	Sanácia betonových konštrukcií hydrofóbny náter Siloxan STI creme	m2	156,456	2,17	339,51	407,41
18	015	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	156,456	3,61	564,81	677,77
19	011	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	11,244	113,09	1 271,58	1 525,90
20	011	631319123	Príplatok za použitie prísady Haftemulsion Konzentrat do betónu pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm	m3	11,244	21,18	238,15	285,78
21	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,408	1 229,95	501,82	602,18
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 374,08**	**7 648,90**
22	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	131,500	4,52	594,38	713,26
23	*592*	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*132,815*	*3,38*	*448,91*	*538,69*
24	221	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	72,100	13,01	938,02	1 125,62

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Vonkajšie stavebné úpravy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	011	953943113	Osadenie plastového pivničného svetlíka ACO MARKANT	ks	1,000	6,75	6,75	8,10
26	*553*	*5530100140*	*Svetlík 125x100x40, rošt pozink ťahokov, pochôdzny ,ACO obj.č.35904*	*ks*	*1,000*	*206,09*	*206,09*	*247,31*
27	011	959791112	Montáž odvodňovacieho žľabu ACO Euroself	m	13,000	3,84	49,92	59,90
28	*592*	*5923010708*	*Žľab EuroSelf s liatinovým roštom s PVC nátrubkom odtok DN100 bez ochrany hrany pre spodný odtok, dl. 100 cm, svetlá výška šírka 10cm ,ACO obj.č.38706*	*ks*	*13,000*	*54,17*	*704,21*	*845,05*
29	013	961021311	Odstránenie kameňa neinvazívnou metódou pomocou CEVAMIT -tu	súb or	1,000	569,61	569,61	683,53
30	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	23,101	1,09	25,18	30,22
31	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	3,017	62,00	187,05	224,46
32	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	15,600	5,83	90,95	109,14
33	013	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,129	61,16	7,89	9,47
34	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,114	43,68	616,50	739,80
35	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	73,550	4,74	348,63	418,36
36	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,550	5,76	423,65	508,38
37	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	674,283	0,19	128,11	153,73
38	013	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	73,550	13,98	1 028,23	1 233,88
		99	**Presun hmôt HSV**				**447,69**	**537,23**
39	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	85,437	5,24	447,69	537,23
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**3 933,74**	**4 720,49**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 507,96**	**3 009,55**
40	767	767161110	Montáž, dodávka a výroba zábradlia rovného, s výplňov z ťahokovu vrátane povrchovej úpravy s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	85,000	21,78	1 851,30	2 221,56
41	767	767590830	Demontáž vonkajšej oceľovej rampy	m2	40,500	9,64	390,42	468,50
42	767	767914810	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m	m	90,000	2,40	216,00	259,20
43	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,700	29,55	50,24	60,29
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**280,51**	**336,61**
44	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	6,562	15,36	100,79	120,95
45	771	771415034	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité 200x100 mm,výška 100 mm	m	10,700	3,34	35,74	42,89

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Vonkajšie stavebné úpravy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	*597*	*5976439000*	*Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom líca úprava 1 A 200x100x8 3 la*	*m2*	*7,653*	*18,08*	*138,37*	*166,04*
47	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,190	29,51	5,61	6,73
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 145,27**	**1 374,32**
48	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	137,818	0,82	113,01	135,61
49	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	137,818	7,49	1 032,26	1 238,71
		M	**Práce a dodávky M**				**628,56**	**754,27**
		43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**628,56**	**754,27**
50	943	430831002	Spätná montáž vonkajšej oceľovej rampy	m2	40,500	15,52	628,56	754,27
			Celkom				**24 022,00**	**28 826,40**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Vnútorné stavebné úpravy	EČO	
		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	61 878,44
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	112 510,76
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	11 743,80
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		186 133,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	186 133,00
24	DPH 20,00 % z 186 133,00	37 226,60
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**223 359,60**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Vnútorné stavebné úpravy

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

JKSO:
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**61 878,44**		
3	Zvislé a kompletné konštrukcie			6 546,83		
4	Vodorovné konštrukcie			512,77		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			38 662,02		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			15 301,55		
99	Presun hmôt HSV			855,27		
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**112 510,76**		
762	Konštrukcie tesárske			292,31		
763	Konštrukcie - drevostavby			57 554,14		
766	Konštrukcie stolárske			14 803,39		
767	Konštrukcie doplnkové kovové			2 449,09		
771	Podlahy z dlaždíc			2 791,84		
776	Podlahy povlakové			21 468,33		
781	Dokončovacie práce a obklady			8 956,02		
784	Dokončovacie práce - maľby			4 195,64		
M	**Práce a dodávky M**			**11 743,80**		
762	Konštrukcie tesárske			11 743,80		
	Celkom			186 133,00		

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Vnútorné stavebné úpravy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**61 878,44**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**6 546,83**
1	014	310278841	murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m3	0,700	63,43	44,40
2	014	310279841	murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m3	7,820	55,58	434,64
3	011	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	0,810	87,09	70,54
4	011	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	7,27	72,70

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Vnútorné stavebné úpravy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
22	011	611464153	Vnútorná omietka stropov HASIT na ochranuproti RTG žiareniu, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 30 mm	m2	23,800	122,31	2 910,98
23	011	612465112	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	642,250	4,08	2 620,38
24	011	612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	3,150	0,66	2,08
25	011	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	639,100	4,74	3 029,33
26	011	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	642,250	4,71	3 025,00
27	011	612467054	vápennocementová, jemná štuková, miešanie strojné, nanášanie ručne zn. 600, hr.5 mm	m2	51,460	5,45	280,46
28	011	612467063	Vnútorná omietka stien HASIT na ochranuproti RTG žiareniu, miešanie strojné, nanášanie ručné hr. 30 mm	m2	51,460	122,31	6 294,07
29	015	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	384,040	3,61	1 386,38
30	015	622903112	Očistenie podláh od zbytkov lepidla po odstránení PVC podlahy	m2	1318,860	3,61	4 761,08
31	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,180	102,80	224,10
32	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,080	1 230,53	98,44
33	011	632477401	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, Stierka 20 MPa, na vnútorné použitie, ozn. 060, hr. 3 mm	m2	1342,660	6,29	8 445,33
34	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	122,000	9,49	1 157,78
35	*553*	*5533194000*	*Zárubňa oceľová povrchovo upravená 60-90x197x10cm*	*ks*	*122,000*	*21,85*	*2 665,70*
36	011	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	9,000	162,58	1 463,22
37	*553*	*5533190100*	*Zárubňa oceľová vrátane povrchovej úpravy 60-90x197x10cm protipožiarna*	*ks*	*9,000*	*18,03*	*162,27*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**15 301,55**
38	014	953991121	Dodanie a osadenie príchytky do steny z tehál alebo z mäkkého kameňa, vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	60,000	0,63	37,80
39	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	479,720	1,09	522,89
40	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,620	19,58	90,46
41	013	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	1,050	86,84	91,18

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Vnútorné stavebné úpravy

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	29,980	5,83	174,78
43	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,620	59,19	155,08
44	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	124,100	1,63	202,28
45	013	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	6,670	2,62	17,48
46	013	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	0,800	12,52	10,02
47	013	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,420	10,84	26,23
48	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	142,000	0,38	53,96
49	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	237,050	2,65	628,18
50	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,430	29,71	12,78
51	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	6,850	20,28	138,92
52	013	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	42,340	2,87	121,52
53	013	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	19,200	4,87	93,50
54	013	975021311	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 450-600 mm	m	12,000	104,84	1 258,08
55	013	975032341	Podchyt.priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr.muriva 150-300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	30,000	39,20	1 176,00
56	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	678,520	2,51	1 703,09
57	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	288,210	2,73	786,81
58	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	225,430	4,74	1 068,54
59	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	225,430	5,11	1 151,95
60	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	225,430	5,76	1 298,48
61	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2111,900	0,19	401,26
62	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	225,430	3,68	829,58

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Vnútorné stavebné úpravy

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
63	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	225,430	0,44	99,19
64	013	979089012	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu na riadených skládkach	t	225,430	13,98	3 151,51
		99	**Presun hmôt HSV**				**855,27**
65	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	163,220	5,24	855,27
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**112 510,76**
		762	**Konštrukcie tesárske**				**292,31**
66	762	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	226,600	1,29	292,31
		763	**Konštrukcie - drevostavby**				**57 554,14**
67	763	763136035	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm	m2	1220,000	27,10	33 062,00
68	763	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	140,200	2,33	326,67
69	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm	m2	2846,700	7,86	22 375,06
70	763	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	68,310	26,21	1 790,41
		766	**Konštrukcie stolárske**				**14 803,39**
71	766	766211100	Montáž a dodávka madla dreveného vrátane povrchovej úpravy	m	80,000	1,95	156,00
72	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	118,000	4,68	552,24
73	*611*	*6117103106*	*Dvere vnútorné, laminátované M10, plné, voština, š.60, 70, 80, 90cm*	*ks*	*118,000*	*87,45*	*10 319,10*
74	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	9,000	7,66	68,94
75	*611*	*6116400400*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW-C30/D1 70x197 cm biela farba*	*ks*	*1,000*	*255,83*	*255,83*
76	*611*	*6116400700*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW-C30/D1 80x197 cm biela farba*	*ks*	*1,000*	*267,72*	*267,72*
77	*611*	*6116400800*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne, EWC45/D1 80x197 cm farba biela*	*ks*	*1,000*	*317,79*	*317,79*
78	*611*	*6116400900*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW-C30/D3 80x197 cm farba biela*	*ks*	*1,000*	*267,72*	*267,72*
79	*611*	*6116401000*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 3090x197 cm biela farba*	*ks*	*5,000*	*279,67*	*1 398,35*
80	766	766661472	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého s olovenou vložkou, jednokrídlové	ks	5,000	9,14	45,70

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Vnútorné stavebné úpravy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
81	*611*	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60-90x197 cm s olovenou vložkou hr.1,5mm*	*ks*	*5,000*	*47,26*	*236,30*
82	766	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	9,000	6,98	62,82
83	*549*	*5491681200*	*Samozatvárač*	*ks*	*9,000*	*84,30*	*758,70*
84	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,350	28,71	96,18
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 449,09**
85	767	767161110	Montáž, dodávka a výroba oceľového zábradlia rovného s výplňou z ťahokovu vrátane povrchovej úpravy, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	10,000	21,79	217,90
86	767	767631101	Montáž okna plastového v interiéry	m	7,000	8,82	61,74
87	*611*	*6114100100*	*Plastové okno interiérové 2500x1000mm s jedným krídlom OS rozmeru 800x1000mm*	*ks*	*1,000*	*42,05*	*42,05*
88	767	767631102	Montáž a dodávka hliníkovej presklenej steny 2000x2500mm s dverami 2x bočným svetlíkom a 1x nadsvetlíkom EW-C30/D3	ks	1,000	2 113,99	2 113,99
89	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,380	35,29	13,41
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**2 791,84**
90	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	36,920	2,35	86,76
91	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	105,100	7,14	750,41
92	*597*	*5976412100*	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la*	*m2*	*110,970*	*17,21*	*1 909,79*
93	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,800	16,03	44,88
		776	**Podlahy povlakové**				**21 468,33**
94	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	1452,500	0,29	421,23
95	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	1162,000	0,90	1 045,80
96	775	776521100	Pkládka povlakových podláh z marmolea v ploche vrátane soklíkov	m2	1342,660	2,28	3 061,26
97	*284*	*2841291500*	*Podlahovina marmoleum hr 2,5mm*	*m2*	*1215,360*	*13,11*	*15 933,37*
98	*284*	*2841294000*	*Podlahovina z PVC*	*m2*	*167,580*	*5,57*	*933,42*
99	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,430	13,49	73,25
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**8 956,02**
100	771	781445057	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	356,330	11,36	4 047,91
101	*597*	*5976582000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la*	*m2*	*363,460*	*13,11*	*4 764,96*
102	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,930	16,03	143,15

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Vnútorné stavebné úpravy**

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**4 195,64**
103	784	784441010	Maľby v priestoroch suterénu paropriepustné Brilux vrátane penetrácie	m2	639,100	2,45	1 565,80
104	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	3168,480	0,83	2 629,84
		M	**Práce a dodávky M**				**11 743,80**
		33-M	**Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**				**11 743,80**
105	933	330100001	Dodávka a montáž schodiskovej plošiny umiestnenej v priestore existujúceho schodiska z I.n.p. na II.n.p.	ks	1,000	11 743,80	11 743,80
			Celkom				**186 133,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	36 971,00
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	**ZRN (r. 1-6)**		36 971,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	36 971,00
24	DPH 20,00 % z 36 971,00	7 394,20
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**44 365,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Zdravotechnika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**36 971,00**		
713	**Izolácie tepelné**			**1 300,58**		
721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**			**3 956,64**		
722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**			**13 983,65**		
725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**			**16 736,13**		
783	**Dokončovacie práce - nátery**			**994,00**		
	Celkom			**36 971,00**		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Zdravotechnika

Dátum:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**36 971,00**	**44 365,20**
	713	**Izolácie tepelné**				**1 300,58**	**1 560,69**
1	713482301	Montáž trubíc izolačných hr. 15 mm, vnút.priemer 18 mm	m	600,000	0,65	390,00	468,00
2	*2837741534*	*Izolácia TUBOLIT hr. 15mm, potrubie DN 15*	*m*	*600,000*	*0,38*	*228,00*	*273,60*
3	713482302	Montáž trubíc izolačných hr.15 mm, vnút.priemer 22 mm	m	378,000	0,71	268,38	322,06
4	*2837741547*	*Izolácia TUBOLIT hr. 15mm, potrubie DN 20*	*m*	*378,000*	*0,14*	*52,92*	*63,50*
5	713482303	Montáž trubíc izolačných hr.15mm, vnút.priemer 26 mm	m	102,000	0,79	80,58	96,70
6	*2837741552*	*Izolácia TUBOLIT hr. 15 mm, potrubie DN 25*	*m*	*102,000*	*0,91*	*92,82*	*111,38*
7	713482304	Montáž trubíc izolačných hr.15 mm, vnút.priemer 35 mm	m	52,000	0,85	44,20	53,04
8	*2837741565*	*Izolácia TUBOLIT hr. 15mm, potrubie DN 32*	*m*	*52,000*	*1,67*	*86,84*	*104,21*
9	713482306	Montáž trubíc izolačných hr.15mm, vnút.priemer 52 mm	m	23,000	0,97	22,31	26,77
10	*2837741596*	*Izolácia TUBOLIT hr. 15mm, potrubie DN 50*	*m*	*23,000*	*1,04*	*23,92*	*28,70*
11	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,575	18,45	10,61	12,73
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**3 956,64**	**4 747,97**
12	721171409	Potrubie z rúr PE GEBERIT 125/4, 9 odpadné zvislé	m	12,000	22,91	274,92	329,90
13	721171504	Potrubie z rúr PE GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	m	185,000	6,64	1 228,40	1 474,08
14	721171505	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	7,000	6,88	48,16	57,79
15	721171506	Potrubie z rúr PE GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	m	78,000	8,35	651,30	781,56
16	721171508	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	39,000	10,74	418,86	502,63
17	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75 0, 00210	m	102,000	0,16	16,32	19,58
18	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	84,000	1,14	95,76	114,91
19	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	23,000	1,68	38,64	46,37
20	721221141	Montáž zápachová uzávierka HL21- odvod kondenzu v kotolni	ks	1,000	16,27	16,27	19,52
21	*5516174000*	*Uzávierka zápachová HL 21*	*ks*	*1,000*	*3,32*	*3,32*	*3,98*
22	721242115	Montáž, čistiaca tvarovka	ks	1,000	36,68	36,68	44,02
23	*2862303000*	*PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm*	*ks*	*1,000*	*5,62*	*5,62*	*6,74*
24	721242116	Montáž, lapač strešných splavenín z PVC	ks	8,000	47,27	378,16	453,79
25	*5922961550*	*Lapač strešných splavenín PVC*	*ks*	*8,000*	*55,86*	*446,88*	*536,26*
26	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100 0,02113t	ks	8,000	2,12	16,96	20,35
27	721274103	Montáž ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	8,000	18,68	149,44	179,33
28	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	321,000	0,32	102,72	123,26
29	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,373	25,66	9,57	11,48
30	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,012	18,44	18,66	22,39
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**13 983,65**	**16 780,38**
31	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	865,000	6,03	5 215,95	6 259,14
32	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	378,000	6,07	2 294,46	2 753,35
33	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	102,000	9,35	953,70	1 144,44
34	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	52,000	10,21	530,92	637,10
35	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	23,000	14,31	329,13	394,96
36	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	425,000	0,91	386,75	464,10

38	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	331,000	3,03	1 002,93	1 203,52
39	722229101	Montaž ventilu vytokového,výpust.,odvodnov. DN 15	ks	12,000	1,83	21,96	26,35
40	4225700300	Guľový ventil IDEAL FF DN 15	ks	12,000	1,24	14,88	17,86
41	722229102	Montaž ventilu vytokového,výpust.,odvodnov. DN 20	ks	84,000	2,52	211,68	254,02
42	4225700400	Guľový ventil IDEAL FF DN 20	ks	84,000	1,78	149,52	179,42
43	722229103	Montaž ventilu vytokového,výpust.,odvodnov. DN 25	ks	10,000	0,87	8,70	10,44
44	4225700500	Guľový ventil IDEAL FF DN 25	ks	10,000	2,45	24,50	29,40
45	722229104	Montaž ventilu vytokového,výpust.,odvodnov. DN 32	ks	5,000	0,88	4,40	5,28
46	4225700600	Guľový ventil IDEAL FF DN 32	ks	4,000	4,89	19,56	23,47
47	722229106	Montaž ventilu DN 50	ks	1,000	1,07	1,07	1,28
48	4848902260	Vykurovanie - armatúra ventil pre napojenie vykurovacej sústavy DN 50	ks	1,000	11,15	11,15	13,38
49	722231282	Montaž armatury, tlakové meracie DN 20	ks	1,000	2,62	2,62	3,14
50	3885000370	Manometer 0-600kPa	ks	1,000	7,43	7,43	8,92
51	722231283	Montaž armatúr filter na vodu DN 25	ks	1,000	3,17	3,17	3,80
52	4226077600	Filter s vložkou DN 25	ks	1,000	17,73	17,73	21,28
53	722239102	Montaž ventilu priameho poistného DN 20	ks	1,000	1,41	1,41	1,69
54	4848900840	Poistný ventil 1 1847 SAM (SV) DN 20	ks	1,000	4,96	4,96	5,95
55	722239104	Montaž ventilu poistného DN 32	ks	1,000	1,82	1,82	2,18
56	5510900433	Spätný ventil, DN 32	ks	1,000	5,36	5,36	6,43
57	722254114	Montáž požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	súb	5,000	59,89	299,45	359,34
58	6651321000	Hydrant hadicový navíjak DN 25, q=0,59l/min s príslušenstvom	m	5,000	1,22	6,10	7,32
59	722263415	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného DN 20	ks	34,000	5,27	179,18	215,02
60	3882210100	Vodomer WFC36.D080 Qn 1,5 DN 20 pre SV	ks	17,000	15,66	266,22	319,46
61	3882210500	Vodomer WFH36.D080 Qn 1,5 DN 20 pre TUV	ks	17,000	15,66	266,22	319,46
62	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 420,000	0,66	937,20	1 124,64
63	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 420,000	0,42	596,40	715,68
64	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,232	18,44	207,12	248,54
	725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				**16 736,13**	**20 083,36**
65	725119305	Montáž záchoda kombinovaného	súb	17,000	13,87	235,79	282,95
66	6420135730	Sanitárna keramika JIKA MIO klozet obj. č. 823716 + príslušenstvo	ks	16,000	95,48	1 527,68	1 833,22
67	6420136050	Sanitárna keramika JIKA MIO klozet so zvýšenou výškou obj. č. 824716 + príslušentvo	ks	1,000	71,60	71,60	85,92
68	725129201	Montáž pisoáru z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	7,000	7,48	52,36	62,83
69	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár obj. č. 843070, antivandal + príslušenstvo	ks	7,000	57,97	405,79	486,95
70	725219401	Montáž umývadla bez vytokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	52,000	12,41	645,32	774,38
71	6420135330	Sanitárna keramika JIKA MIO umývadlo obj. č. 810712 55 cm + príslušenstvo	ks	51,000	24,08	1 228,08	1 473,70
72	6420136490	Sanitárna keramika JIKA MIO zdravotné umývadlo 64 cm, obj. č. 813714 + príslušenstvo	ks	1,000	19,05	19,05	22,86
73	725219601	Montáž stĺpa umývadla + zápach. uzavierka	súb	52,000	1,55	80,60	96,72
74	725241112	Montáž vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	17,28	17,28	20,74
75	552233590000	Sanit.technika Vagnerplast Sprch.vaničky-trieda EKO (polystyr.nosič, sifón)URAN BOX 90x90x12	ks	1,000	59,38	59,38	71,26
76	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez vytokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	21,000	12,47	261,87	314,24
77	5523148500	Drez nerezový 850mm	ks	21,000	18,19	381,99	458,39
78	725332320	Montáž výlevky bez vytokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	3,000	10,57	31,71	38,05
79	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka obj.č.85104.6	ks	3,000	82,61	247,83	297,40
80	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	súb	2,000	2,89	5,78	6,94
81	725122813	Demontáž pisoára	súb	1,000	2,12	2,12	2,54

82	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	súb	16,000	1,90	30,40	36,48
83	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry	súb	7,000	2,07	14,49	17,39
84	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia	súb	1,000	3,00	3,00	3,60
85	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,592	23,48	13,90	16,68
86	725819201	Montáž ventilu automatického pre pisoár	súb	7,000	2,10	14,70	17,64
87	*5514700470*	*Automatický pisoárový splachovač APIS 4K1, napájací zdroj ZAS 50/12t*	*ks*	*7,000*	*178,51*	*1 249,57*	*1 499,48*
88	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	160,000	2,48	396,80	476,16
89	*5517534400*	*Rohový guľový ventil chróm DN 15*	*ks*	*160,000*	*1,13*	*180,80*	*216,96*
90	725829201	Montáž batérie drezovej chrómovanej	ks	21,000	3,38	70,98	85,18
91	*5514643580*	*Drezová batéria IDEAL STANDARD CERASPRINT NEW B 3742 AA*	*ks*	*21,000*	*294,54*	*6 185,34*	*7 422,41*
92	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, páková	ks	51,000	4,13	210,63	252,76

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Gula	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	21 159,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 159,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	21 159,00
24	DPH 20,00 % z 21 159,00	4 231,80
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**25 390,80**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Vykurovanie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**21 159,00**		
713	**Izolácie tepelné**			**1 193,17**		
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**			**6 757,57**		
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**			**3 128,54**		
735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**			**9 352,42**		
783	**Dokončovacie práce - nátery**			**727,30**		
	Celkom			**21 159,00**		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Vykurovanie

Dátum:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**21 159,00**	**25 390,79**
	713	**Izolácie tepelné**				**1 193,17**	**1 431,80**
1	713482301	Montáž trubíc izolačných hr. 20 mm, vnút.priemer 18 mm	m	465,000	0,65	302,25	362,70
2	2837741534	*Izolácia Trubice Armacell hr. 20mm, potrubie DN 15*	*m*	*474,300*	*0,38*	*180,23*	*216,28*
3	713482302	Montáž trubíc izolačných hr.20 mm, vnút.priemer 22 mm	m	292,000	0,71	207,32	248,78
4	2837741547	*Izolácia Trubice Armacell hr. 20mm, potrubie DN 20*	*m*	*292,000*	*0,14*	*40,88*	*49,06*
5	713482303	Montáž trubíc izolačných hr.20mm, vnút.priemer 26 mm	m	68,000	0,79	53,72	64,46
6	2837741552	*Izolácia Trubice Armacell hr. 20mm, potrubie DN 25*	*m*	*68,000*	*0,91*	*61,88*	*74,26*
7	713482304	Montáž trubíc izolačných hr.20 mm, vnút.priemer 35 mm	m	98,000	0,85	83,30	99,96
8	2837741565	*Izolácia Trubice Armacell hr. 20mm, potrubie DN 32*	*m*	*98,000*	*1,67*	*163,66*	*196,39*
9	713482305	Montáž trubíc izolačných hr.20 mm, vnút.priemer 42 mm	m	19,000	1,01	19,19	23,03
10	2837741577	*Izolácia Trubice Armacell hr. 20mm, potrubie DN 40*	*m*	*19,000*	*0,40*	*7,60*	*9,12*
11	713482306	Montáž trubíc izolačných hr.20 mm, vnút.priemer 52 mm	m	32,000	0,97	31,04	37,25
12	2837741596	*Izolácia Trubice Armacell hr. 20 mm, potrubie DN 50*	*m*	*32,000*	*1,04*	*33,28*	*39,94*
13	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,478	18,45	8,82	10,58
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**6 757,57**	**8 109,08**
14	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	306,180	0,34	104,10	124,92
15	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	479,000	0,36	172,44	206,93
16	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	536,000	5,04	2 701,44	3 241,73
17	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	292,000	5,58	1 629,36	1 955,23
18	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	68,000	6,92	470,56	564,67
19	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	92,000	8,38	770,96	925,15
20	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	19,000	9,45	179,55	215,46
21	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	32,000	11,80	377,60	453,12
22	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	1 039,000	0,20	207,80	249,36
23	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	7,089	20,28	143,76	172,51
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**3 128,54**	**3 754,25**
24	734209101	Montáž závitovej armatúry DN 15	ks	68,000	0,44	29,92	35,90
25	5517401570	*Ventil vypúšťací DN 15*	*ks*	*58,000*	*1,33*	*77,14*	*92,57*
26	5510900322	*Guľový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom, DN 15*	*ks*	*4,000*	*2,25*	*9,00*	*10,80*
27	5517400530	*Guľový kohút DN 15 s vypustením*	*ks*	*6,000*	*2,40*	*14,40*	*17,28*
28	734209104	Montáž závitovej armatúry DN 20	ks	44,000	0,45	19,80	23,76
29	5510900323	*Guľový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom, DN 20*	*ks*	*38,000*	*2,70*	*102,60*	*123,12*
30	5517400550	*Guľový kohút DN 20 s vypustením*	*ks*	*6,000*	*2,72*	*16,32*	*19,58*
31	734209105	Montáž závitovej armatúry DN 25	ks	2,000	0,51	1,02	1,22
32	5510900324	*Guľový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom, DN 25*	*ks*	*2,000*	*4,53*	*9,06*	*10,87*
33	734209116	Montáž závitovej armatúry DN 32	ks	4,000	2,05	8,20	9,84
34	5510900325	*Guľový kohút vykurovanie s pákovým ovládačom, DN 32*	*ks*	*2,000*	*6,67*	*13,34*	*16,01*
35	5517400660	*Guľový kohút DN 32 s vypustením*	*ks*	*2,000*	*6,88*	*13,76*	*16,51*
36	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	110,000	1,30	143,00	171,60
37	4228461157	*Bypass HERZ-3000, priamy*	*ks*	*110,000*	*10,86*	*1 194,60*	*1 433,52*
38	734221413	Montáž elektronických meračov + príslušenstvo	ks	61,000	6,22	379,42	455,30
39	3882232000	*Elektronický merač tepla SIEMENS WHE46*	*ks*	*58,000*	*17,28*	*1 002,24*	*1 202,69*
40	3885000050	*Uzlový bod komunikačnej siete WTT16 + príslušenstvo*	*ks*	*3,000*	*10,78*	*32,34*	*38,81*

41	734251124	Montáž ventil poistný DN 20	ks	1,000	45,00	45,00	54,00
42	5510900408	*Poistný ventil 11847 SAM (studená voda) DN 20*	*ks*	*1,000*	*4,30*	*4,30*	*5,16*
43	734291215	Montáž filter na vodu DN 25	ks	1,000	6,54	6,54	7,85
44	5510900423	*Filter DN 25*	*ks*	*1,000*	*4,97*	*4,97*	*5,96*
45	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,078	20,15	1,57	1,88
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**9 352,42**	**11 222,90**
46	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	ks	110,000	1,76	193,60	232,32
47	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	17,000	5,04	85,68	102,82
48	4845390250	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 11VK 600x0700*	*ks*	*17,000*	*42,88*	*728,96*	*874,75*
49	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	48,000	5,49	263,52	316,22
50	4845400350	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x600*	*ks*	*1,000*	*54,01*	*54,01*	*64,81*
51	4845400400	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x700*	*ks*	*2,000*	*58,70*	*117,40*	*140,88*
52	4845400450	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x800*	*ks*	*2,000*	*63,31*	*126,62*	*151,94*
53	4845400500	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x900*	*ks*	*18,000*	*68,00*	*1 224,00*	*1 468,80*
54	4845400550	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x1000*	*ks*	*12,000*	*72,64*	*871,68*	*1 046,02*
55	4845400600	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x1100*	*ks*	*13,000*	*77,33*	*1 005,29*	*1 206,35*
56	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	32,000	5,92	189,44	227,33
57	4845380650	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x1200*	*ks*	*23,000*	*69,71*	*1 603,33*	*1 924,00*
58	4845380700	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x1300*	*ks*	*4,000*	*74,45*	*297,80*	*357,36*
59	4845380750	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 600x1400*	*ks*	*3,000*	*79,16*	*237,48*	*284,98*
60	4845381850	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 22VK 900x1400*	*ks*	*2,000*	*115,42*	*230,84*	*277,01*
61	735159310	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140mm	ks	6,000	6,60	39,60	47,52
62	4845404450	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 33VK 600x1100*	*ks*	*6,000*	*114,50*	*687,00*	*824,40*
63	735159320	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500mm	ks	5,000	7,06	35,30	42,36
64	4845404500	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 33VK 600x1200*	*ks*	*2,000*	*111,94*	*223,88*	*268,66*
65	4845404550	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 33VK 600x1300*	*ks*	*2,000*	*120,59*	*241,18*	*289,42*
66	4845405300	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 33VK 900x1500*	*ks*	*1,000*	*157,16*	*157,16*	*188,59*
67	735159330	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1980mm	ks	2,000	8,11	16,22	19,46
68	4845405350	*Vykurovacie telesá doskové, panelové 33VK 900x1700*	*ks*	*2,000*	*168,42*	*336,84*	*404,21*
69	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	144,690	0,20	28,94	34,73
70	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies	ks	440,000	0,17	74,80	89,76
71	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	371,250	0,33	122,51	147,01
72	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	4,016	20,70	83,13	99,76
73	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,758	20,28	76,21	91,45
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**727,30**	**872,76**
74	783424140	Nátery kov.potrubia syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	1 039,000	0,70	727,30	872,76
		Celkom				**21 159,00**	**25 390,80**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Plynoinštalácia - domový plynovod + odberné zariadenie	EČO	
Názov časti		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 074,85
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	4 329,15
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		7 404,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 404,00
24	DPH 20,00 % z 7 404,00	1 480,80
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 884,80**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Plynoinštalácia - domový plynovod + odberné zariadenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**3 074,85**		
1	Zemné práce			695,16		
3	Plynoinštalácia - komínové teleso			1 381,33		
4	Vodorovné konštrukcie			168,59		
8	Rúrové vedenie			387,85		
9	Ostatné konštrukcie			129,94		
99	Presun hmôt HSV			311,98		
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**4 329,15**		
723	Plynovod			3 274,08		
767	Konštrukcie doplnkové kovové			954,27		
783	Dokončovacie práce - nátery			100,80		
	Celkom			**7 404,00**		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Plynoinštalácia - domový plynovod + odberné zariadenie
Časť:
Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Handlová
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing. Gula
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 074,85**	**3 689,83**
	1	**Zemné práce**				**695,16**	**834,19**
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,400	13,13	425,41	510,49
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	32,400	3,71	120,20	144,24
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,570	0,49	2,24	2,69
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,600	6,82	147,31	176,77
	3	**Plynoinštalácia - komínové teleso**				**1 381,33**	**1 657,60**
5	311101213	Prestupy v múroch pre zhotovenie prieduchov a rozvody potrubia -plyn	ks	4,000	2,70	10,80	12,96
6	314293018	Komínové teleso SCHIDEL ICS d 180, dl. 10m montáž + dodávka	m	10,000	68,32	683,20	819,84
7	*4849104040*	*Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo rúra dymovodu D 80*	*ks*	*4,000*	*15,22*	*60,88*	*73,06*
8	*4849102900*	*Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo spalinová kaskáda D 150 dl.15m*	*ks*	*1,000*	*526,99*	*526,99*	*632,39*
9	*4849103280*	*Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo koleno dymovodu 87st D 80*	*ks*	*4,000*	*11,39*	*45,56*	*54,67*
10	314295763	Krycia hlavica komína	ks	1,000	53,90	53,90	64,68
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**168,59**	**202,31**
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,800	15,61	168,59	202,31
	8	**Rúrové vedenie**				**387,85**	**465,42**
12	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	38,000	0,48	18,24	21,89
13	*2861131200*	*HDPE rúry tlakové pre plyn- DN 90x8,2*	*m*	*38,760*	*2,95*	*114,34*	*137,21*
14	*2861668800*	*Prechodka oc/PE DN 80/DN 90*	*ks*	*2,000*	*56,78*	*113,56*	*136,27*
15	*2861380400*	*Chránička z PVC DN 160*	*m*	*6,000*	*15,52*	*93,12*	*111,74*
16	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC	m	38,000	0,29	11,02	13,22
17	899721113	Montáž výstražnej fólie zlta plyn	m	38,000	0,69	26,22	31,46
18	*2830002000*	*Fólia zlta*	*m*	*39,140*	*0,29*	*11,35*	*13,62*
	9	**Ostatné konštrukcie**				**129,94**	**155,93**
19	953941516	Kotviací systém pre potrubie LARF	sub	1,000	20,27	20,27	24,32
20	953942421	Montáž mreží pre otvory výduch a prívod spalín	sub	2,000	8,37	16,74	20,09
21	*4297100001*	*Krycia mriežka 130 x200 mm*	*ks*	*1,000*	*4,15*	*4,15*	*4,98*
22	*4297100037*	*Krycia mriežka 430 x200 mm*	*ks*	*1,000*	*5,65*	*5,65*	*6,78*
23	*4297002769*	*Protidažďová žalúzia z pozinkovaná 130x200 mm*	*ks*	*1,000*	*28,83*	*28,83*	*34,60*
24	*4297002779*	*Protidažďová žalúzia z pozinkovaná 430 x 200 mm*	*ks*	*1,000*	*54,30*	*54,30*	*65,16*
	99	**Presun hmôt HSV**				**311,98**	**374,38**
25	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,332	13,97	311,98	374,38
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 329,15**	**5 194,98**
	723	**Plynovod**				**3 274,08**	**3 928,90**
26	723150303	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych DN 15	m	15,000	8,68	130,20	156,24
27	723150304	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych DN 20	m	8,000	9,62	76,96	92,35
28	723150305	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych DN 25	m	23,000	9,99	229,77	275,72
29	723150305	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych - odvzdušnenie DN 25	m	9,000	8,68	78,12	93,74
30	723150312	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych DN 50	m	7,000	12,55	87,85	105,42

31	723150314	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych DN 80	m	82,000	20,63	1 691,66	2 029,99
32	723150317	Akumulačné potrubie DN 150	m	2,500	38,22	95,55	114,66
33	723150367	Oceľová chránička DN 50	m	1,000	9,52	9,52	11,42
34	723150372	Oceľová chránička - oceľová rúra DN 125	m	1,000	27,28	27,28	32,74
35	723150373	Oceľová chránička DN 150	m	1,000	45,43	45,43	54,52
36	723190907	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	144,000	0,64	92,16	110,59
37	723190909	Uradná tlaková skúška potrubia - plyn	ks	1,000	5,71	5,71	6,85
38	723229102	Montáž plynovodné armatúry DN 15 - zostava ventilov na odvzdušňovacom potrubí	súb	4,000	2,30	9,20	11,04
39	*5513442600*	*Guľový kohút plynový DN15 (5x 2,0)*	*ks*	*10,000*	*3,33*	*33,30*	*39,96*
40	*5512726600*	*VE 4300 DN 15*	*ks*	*5,000*	*1,72*	*8,60*	*10,32*
41	723232123	Montáž plynovodné armatúry DN 20	súb	4,000	6,40	25,60	30,72
42	*5513442800*	*Spotrebičový uzáver - guľový kohút plynový DN 20*	*ks*	*4,000*	*5,09*	*20,36*	*24,43*
43	723234101	Montáž príslušenstva v HOU - plyn	súb	1,000	76,10	76,10	91,32
44	*3570304400*	*Skriňa kovová na fasádu vetraná*	*ks*	*1,000*	*15,11*	*15,11*	*18,13*
45	*2731000100*	*Izolačný spoj DN 80*	*ks*	*1,000*	*258,22*	*258,22*	*309,86*
46	*3199300942*	*Zátka DN 15*	*ks*	*1,000*	*1,87*	*1,87*	*2,24*
47	*3194153400*	*Nátrubok DN 15*	*ks*	*1,000*	*0,27*	*0,27*	*0,32*
48	*5518200068*	*Guľový uzáver na plyn DN 80*	*ks*	*1,000*	*198,35*	*198,35*	*238,02*
49	723239102	Montáž armatúry závitovej DN 20	ks	1,000	2,56	2,56	3,07
50	*3885000370*	*Manometer 0-600kPa*	*ks*	*1,000*	*7,43*	*7,43*	*8,92*
51	998723202	Presun hmôt pre plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,587	29,55	46,90	56,28
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**954,27**	**1 145,12**
52	767199201	Montáž VZT potrubia	m	8,000	11,30	90,40	108,48
53	*4298100801*	*Stvorhranné potrubie VZT 130x200 mm*	*m*	*8,000*	*107,98*	*863,84*	*1 036,61*
54	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	29,55	0,03	0,04
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**100,80**	**120,96**
55	783424140	Nátery kov.potrubia dvojnás. so základným náterom	m	144,000	0,70	100,80	120,96
		Celkom				**7 404,00**	**8 884,80**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Areálový vodovod - napojenie nadzemného hydrantu	EČO	
Názov časti		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	3 703,00
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		3 703,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 703,00
24	DPH 20,00 % z 3 703,00	740,60
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 443,60**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej**
Objekt: **Areálový vodovod - napojenie nadzemného hydrantu**
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**			**3 703,00**		
1	**Zemné práce**			**904,36**		
4	**Vodorovné konštrukcie**			**106,65**		
8	**Rúrové vedenie**			**2 517,70**		
99	**Presun hmôt HSV**			**174,29**		
	Celkom			**3 703,00**		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Areálový vodovod - napojenie nadzemného hydrantu

Dátum:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 703,00**	**4 443,60**
	1	**Zemné práce**				**904,36**	**1 085,23**
1	130201001	Výkop ryhy horn. tr.3 ručne	m3	29,640	16,72	495,58	594,70
2	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti ing. sietí	m3	29,640	7,57	224,37	269,24
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,040	6,82	184,41	221,29
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**106,65**	**127,98**
4	451573111	Lôžko pod potrubie, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,240	15,61	97,41	116,89
	452111141	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope	ks	2,000	2,22	4,44	5,33
6	*5922763100*	*Betónový blok*	*ks*	*2,000*	*2,40*	*4,80*	*5,76*
	8	**Rúrové vedenie**				**2 517,70**	**3 021,24**
7	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	1,000	0,63	0,63	0,76
8	*2861107400*	*HDPE rúry tlakové pre rozvod vody PE 100 / PN 10 110 x 6,6*	*ks*	*1,090*	*14,52*	*15,83*	*19,00*
9	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	26,000	0,74	19,24	23,09
10	*2861130000*	*HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 140 x 8,3*	*m*	*28,340*	*6,58*	*186,48*	*223,78*
11	*722190901*	*Zaslepenie potrubia hydrantu*	*ks*	1,000	1,11	1,11	1,33
12	*3194831100*	*Príruba zaslepovacia D 125 mm - zaslepené potrubie*	*ks*	*1,000*	*13,22*	*13,22*	*15,86*
13	891261111	Montáž prepojenie a napojenie armatúr nadzemného hydrantu	sub	1,000	36,91	36,91	44,29
14	*3199107433*	*Vodárenské armatúry 1kus 125/125 HAWLE č. 8510*	*ks*	*1,000*	*156,67*	*156,67*	*188,00*
15	*3194900163*	*Vodárenské armatúry úsporná príruba pre PE-potrubia DN 100 / 125 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,000*	*172,89*	*172,89*	*207,47*
16	*4222520070*	*Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 125 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,000*	*128,13*	*128,13*	*153,76*
	1619535000	*Príruba D 100 mm*	*ks*	*1,000*	*1,50*	*1,50*	*1,80*
18	*2731002720*	*E lemový nákrúžok D90*	*ks*	*1,000*	*0,34*	*0,34*	*0,41*
19	*3194900085*	*PP príruba DN 125*	*ks*	*2,000*	*59,01*	*118,02*	*141,62*
20	*3199104034*	*Vodárenské armatúry FFR-kus redukcia DN 125/100 Hawle s.r.o.*	*ks*	*3,000*	*46,46*	*139,38*	*167,26*
21	*3199107206*	*Vodárenské armatúry koleno 90° s pätkou DN 100 č.5049 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,000*	*53,85*	*53,85*	*64,62*
22	*2861618900*	*Elektrotvarovkové koleno 90°*	*ks*	*2,000*	*37,44*	*74,88*	*89,86*
23	*891267211*	*Montáž zemnej súpravy, hydrantu - nadzemný DN 100*	*ks*	2,000	11,19	22,38	26,86
24	*4229126119*	*Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická. RD=2.0-2.50 m DN 100 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,000*	*29,70*	*29,70*	*35,64*
25	*4229150018*	*Vodárenské armatúry poklop č. 1750 + platňa č. 3481 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,000*	*43,42*	*43,42*	*52,10*
26	*4227365010*	*Vodárenské armatúry nadzemný hydrant H4 DN 100 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,000*	*1 217,81*	*1 217,81*	*1 461,37*
27	722211815	Demontáž hydrantu nadzemného DN 125	ks	1,000	3,48	3,48	4,18
28	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	26,000	0,28	7,28	8,74
29	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku oceľovom - 2x lom	ks	2,000	3,56	7,12	8,54
30	*5534644100*	*Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm*	*ks*	*2,000*	*14,39*	*28,78*	*34,54*
31	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	31,000	0,29	8,99	10,79
32	899721113	Montaž výstražnej fólie biela - vodovod	m	30,000	0,69	20,70	24,84
33	*2830002000*	*Fólia biela*	*m*	*30,900*	*0,29*	*8,96*	*10,75*

99		**Presun hmôt HSV**				**174,29**	**209,15**
34	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,476	13,97	174,29	209,15
		Celkom				**3 703,00**	**4 443,60**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Kotolňa	EČO	
Názov časti		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
	Rozpočet číslo / Spracoval: Ing. Gula	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	14 272,79
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	**ZRN (r. 1-6)**		14 272,79
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		163,21

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 436,00
24	DPH 20,00 % z 14 436,00	2 887,20
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**17 323,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Kotolňa
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**			**14 272,79**		
731	**Ústredné kúrenie, kotolne**			**8 077,82**		
732	**Ústredné kúrenie, strojovne**			**4 370,64**		
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**			**675,88**		
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**			**1 089,65**		
783	**Dokončovacie práce - nátery**			**58,80**		
OST	**Ostatné**			**163,21**		
	Celkom			**14 436,00**		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej

Objekt: Kotolňa

Dátum:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**14 272,79**	**17 127,35**
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**8 077,82**	**9 693,38**
1	731249212	Montáž kotlov na plyn	súb	1,000	88,65	88,65	106,38
2	*4847571270*	*Vykurovacia technika VIESSMANN kotol VITODENS 200-W WB2C 4x 45kW, plyn. horák, obj. č. WB2C 223*	*ks*	*1,000*	*6 022,19*	*6 022,19*	*7 226,63*
3	*4849103220*	*VIESSMANN príslušenstvo hydraulická kaskáda 4 kotlové zariad. + čerpadlové skupiny pod kotle obj. č. Z005794*	*ks*	*1,000*	*1 845,16*	*1 845,16*	*2 214,19*
4	*4849103020*	*VIESSMANN príslušenstvo, spalinová kaskáda 4-itá D 80mm,obj.č. 724542*	*ks*	*1,000*	*36,85*	*36,85*	*44,22*
5	*4849103530*	*VIESSMANN, neutralizačné zariadenie N 70, obj. č. 7264769*	*ks*	*1,000*	*55,90*	*55,90*	*67,08*
6	*4849103530*	*VIESSMANN neutralizačný granulát (8kg)*	*ks*	*1,000*	*27,36*	*27,36*	*32,83*
7	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,083	20,55	1,71	2,05
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**4 370,64**	**5 244,77**
8	732111125	Montáž rozdeľovač, zberač výkur. okruhov	ks	1,000	45,39	45,39	54,47
9	*4849103420*	*VIESSMANN, rozdeľovač DN 50 2 násobný, obj.č. 9566796*	*ks*	*1,000*	*530,51*	*530,51*	*636,61*
10	*4849103360*	*VIESSMANN príslušenstvo konzola stojanová pre rozdeľovač DN40,DN 50, obj.č. 9566676*	*ks*	*1,000*	*59,50*	*59,50*	*71,40*
11	732219365	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého objemu 1 000 l	súb	1,000	221,55	221,55	265,86
12	*4849104370*	*Vykurovacia technika VIESSMANN príslušenstvo zásobník Vitocell 100-V (typ CVA) obj. č. Z004045*	*ks*	*1,000*	*2 039,38*	*2 039,38*	*2 447,26*
13	732331515	Montáž nádoba expanzná tlaková objemu 50 l	súb	4,000	48,64	194,56	233,47
14	*4846206200*	*Nádoba expanzná VITOSET N 50*	*ks*	*4,000*	*37,81*	*151,24*	*181,49*
15	*4849103630*	*VIESSMANN ventil s klobúčikom 3/4" pre expanzné nádoby, obj.č. 9572213*	*ks*	*4,000*	*17,52*	*70,08*	*84,10*
16	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 25	súb	4,000	2,31	9,24	11,09
17	*4268150122*	*Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-60 - ohrev TUV*	*ks*	*1,000*	*90,08*	*90,08*	*108,10*
18	*4268150150*	*Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-60 B DN 25*	*ks*	*3,000*	*188,84*	*566,52*	*679,82*
19	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 32	súb	1,000	5,19	5,19	6,23
20	*4268150159*	*Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-120*	*ks*	*1,000*	*379,53*	*379,53*	*455,44*
21	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,383	20,55	7,87	9,44
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**675,88**	**811,06**
22	733113115	Zhotovenie prepoj potrubia k zariadeniu DN25 TUV, SV	ks	2,000	3,07	6,14	7,37
23	733113116	Zhotovenie prepoj potrubia k zariadeniu DN 32 cirkulácia	ks	1,000	4,72	4,72	5,66
24	733113118	Zhotovenie prepoj potrubia k zariadeniu DN 50 - vykurovací okruh	ks	1,000	7,03	7,03	8,44
25	733121111	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 25	m	10,000	5,20	52,00	62,40
26	733121114	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 32	m	10,000	5,66	56,60	67,92
27	733121117	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 50	m	25,000	9,94	248,50	298,20
28	733121119	Potrubie z rúrok oceľových hladkých DN 60	m	25,000	10,82	270,50	324,60
29	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	70,000	0,29	20,30	24,36
30	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,491	20,55	10,09	12,11
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**1 089,65**	**1 307,58**
31	734111416	Montáž ventil uzatvárací DN 65	ks	1,000	9,97	9,97	11,96
32	*5518200044*	*Guľový uzáver prírubový DN 65*	*ks*	*1,000*	*73,79*	*73,79*	*88,55*

33	734212113	Montáž ventil odvzdušňovací automatický DN 15	ks	3,000	4,64	13,92	16,70
34	5517527200	*Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), AOV 15*	*ks*	*3,000*	*2,92*	*8,76*	*10,51*
35	734231216	Montáž guľový kohút DN 32	ks	5,000	8,48	42,40	50,88
36	5510900314	*Guľový kohút DN 32*	*ks*	*5,000*	*7,44*	*37,20*	*44,64*
37	734241218	Montáž spätná klapka DN 50	ks	1,000	13,66	13,66	16,39
38	5518600383	*Spätná klapka DN 50*	*ks*	*1,000*	*26,29*	*26,29*	*31,55*
39	734231218	Montáž guľový kohút DN 50	ks	4,000	16,01	64,04	76,85
40	5510900316	*Guľový kohút DN 50*	*ks*	*4,000*	*17,62*	*70,48*	*84,58*
41	734241216	Montáž spätná klapka DN 32	ks	1,000	7,64	7,64	9,17
42	5518600380	*Spätná klapka DN 32*	*ks*	*1,000*	*8,99*	*8,99*	*10,79*
43	734291113	Montáž, ventil vypúšťací DN 15	ks	5,000	3,27	16,35	19,62
44	5517401580	*Ventil vypúšťací DN 15*	*ks*	*5,000*	*1,66*	*8,30*	*9,96*
45	734291215	Montáž filter závitový odkalovací DN 32	ks	1,000	6,54	6,54	7,85
46	5518100323	*Filter odkalovací závitový DN 32*	*ks*	*1,000*	*19,41*	*19,41*	*23,29*
47	734291215	Montáž filter závitový odkalovací DN 50	ks	1,000	9,97	9,97	11,96
48	5518100326	*Filter odkalovací závitový DN 50*	*ks*	*1,000*	*62,25*	*62,25*	*74,70*
49	734291215	Montáž filter závitový odkalovací DN 65	ks	1,000	11,85	11,85	14,22
50	5518100327	*Filter odkalovací závitový DN 65*	*ks*	*1,000*	*116,13*	*116,13*	*139,36*
51	734295114	Montáž zmiešavacia armatúra - trojcestný zmiešavač DN 40	ks	1,000	48,85	48,85	58,62
52	*4849102970*	*VIESSMANN príslušenstvo 3-cestný zmiešavač, obj.č. 7002779*	*ks*	*1,000*	*190,40*	*190,40*	*228,48*
53	*4849103480*	*VIESSMANN doplková sada pre jeden vykur. okruh, obj.č. 7450650*	*ks*	*1,000*	*138,57*	*138,57*	*166,28*
54	*4849101940*	*Vykurovacia technika, zmäkčovač vody LUIS WATER L 20*	*ks*	*1,000*	*46,07*	*46,07*	*55,28*
55	734411111	Montáž teplomeru	ks	1,000	9,32	9,32	11,18
56	3883281100	*Teplomer 0--200°C, dĺžky stonky 60 mm*	*ks*	*1,000*	*7,04*	*7,04*	*8,45*
57	734411121	Montáž manometru	ks	1,000	12,45	12,45	14,94
58	3885000370	*Manometer 0-600kPa*	*ks*	*1,000*	*7,43*	*7,43*	*8,92*
59	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,077	20,55	1,58	1,90
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**58,80**	**70,56**
60	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter	m	70,000	0,84	58,80	70,56
	OST	**Ostatné**				**163,21**	**195,85**
61	1111000	Tlakové skúšky, technol. odskúšanie zariadenia	kpl	1,000	163,21	163,21	195,85
		Celkom				**14 436,00**	**17 323,20**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	SNP 26, 972 51 Handlová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.		
Projektant	Ing. Dušan Homola-full house		
Zhotoviteľ	Eiffage Construction SR, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Gula		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	73 877,41
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		73 877,41
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		292,59

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	74 170,00
24	DPH 20,00 % z 74 170,00	14 834,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**89 004,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
Objekt: Elektroinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Nemocnica Handlová 2. Súkromná nemocnica. s.r.o.
Zhotoviteľ: Eiffage Construction SR, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**Práce a dodávky M**			**73 877,41**		
21-M	**Elektroinštalácia**			**34 076,73**		
21-M	**Vnútorná uzemňovacia sústava**			**1 113,89**		
21-M	**Núdzové osvetlenie**			**1 182,20**		
21-M	**Štruktúrovaná kabeláž**			**16 527,53**		
21-M	**Kamerový systém - NEOPRÁVNENÝ NÁKLAD**			**3 871,30**		
21-M	**Bleskozvod**			**1 622,58**		
21-M	**Osvetlenie**			**15 483,18**		
OST	**Ostatné**			**292,59**		
	Celkom			**74 170,00**		

ROZPOČET

NÁZOV A MIESTO STAVBY	projekt "Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej za účelom zvýšenia kvality ambulantnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5" POLIKLINIKA NA UL. SNP 26, 972 51 HANDLOVÁ
INVESTOR	Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o.

Kód činnosti	Popis položky	Počet	M.J.	Cena jedn. bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
D	**Elektroinštalácia**				**34 076,73 €**	**40 892,08 €**
D	rozvádzač RIS - skriňa poistková, nožová, typ SR3	1	ks	267,78 €	267,78 €	321,34 €
M	montáž rozvádzača RIS	1	ks	39,00 €	39,00 €	46,80 €
D	nožové poistky 160A	3	ks	1,86 €	5,58 €	6,70 €
D	nožové poistky 120A	6	ks	1,86 €	11,16 €	13,39 €
M	montáž nožových poistiek	9	ks	0,33 €	2,97 €	3,56 €
D	rozvádzač HR - Distribox, OEZ, 2200x1000x600mm + výzbroj (DIN lišty, zbernice, vývodky, svorky, ...), oceľová skriňa s podstavcom pre napäťovú sústavuTN-S, In 250A, 400V 50Hz	2	ks	3 224,15 €	6 448,30 €	7 737,96 €
M	montáž rozvádzača HR	2	ks	52,00 €	104,00 €	124,80 €
D	hlavný istič DEON typ BD250A + spúšť a kontakty, MODEION	1	ks	73,98 €	73,98 €	88,78 €
D	hlavný istič DEON typ BD160A + spúšť a kontakty, MODEION	1	ks	82,55 €	82,55 €	99,06 €
M	montáž ističa typu DEON	2	ks	1,95 €	3,90 €	4,68 €
D	Zálohový zdroj s príslušenstvom, požiadavka E1, 3 hod, 10 kVA	1	ks	7 638,30 €	7 638,30 €	9 165,96 €
M	montáž záložného zdroja	1	ks	130,01 €	130,01 €	156,01 €
D	kábel AYKY 3x120 + 70	62	m	3,51 €	217,62 €	261,14 €
M	montáž a uloženie kábla AYKY 3x120 + 70 vrátane zapojenia do svorkovníc a uloženia do žľabov	62	m	0,85 €	52,70 €	63,24 €
D	kábel CYKY 5x35	29	m	9,78 €	283,62 €	340,34 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY 5x35 vrátane zapojenia do svorkovníc a uloženia do žľabov	29	m	0,78 €	22,62 €	27,14 €
D	zvodič bleskových prúdov 4P, DEHN 900222	1	ks	57,24 €	57,24 €	68,69 €
M	montáž zvodič na DIN lištu	1	ks	6,50 €	6,50 €	7,80 €
D	elektromer na DIN lištu 4P, 3f, SCHRACK DIZ M-BUS	17	ks	141,28 €	2 401,76 €	2 882,11 €
M	montáž elektromera na DIN lištu	17	ks	6,50 €	110,50 €	132,60 €
D	istič B25/3	18	ks	5,51 €	99,18 €	119,02 €
M	montáž prvku 3P na DIN lištu	18	ks	1,95 €	35,10 €	42,12 €
D	istič B40/3	1	ks	6,80 €	6,80 €	8,16 €
M	montáž prvku 3P na DIN lištu	1	ks	1,95 €	1,95 €	2,34 €
D	prúdový chránič 40/3+N/30mA	1	ks	14,77 €	14,77 €	17,72 €
M	montáž prvku 3P na DIN lištu	1	ks	1,95 €	1,95 €	2,34 €
D	istič B16/1	6	ks	1,89 €	11,34 €	13,61 €
M	montáž prvku 1P na DIN lištu	6	ks	1,30 €	7,80 €	9,36 €
D	istič B10/1	23	ks	2,19 €	50,37 €	60,44 €
M	montáž prvku 1P na DIN lištu	23	ks	1,30 €	29,90 €	35,88 €
D	plastová rozvodnica 18 modulov, SCAME, Domino	14	ks	36,74 €	514,36 €	617,23 €
M	montáž plastovej rozvodnice 18 modulov	14	ks	13,00 €	182,00 €	218,40 €
D	plastová rozvodnica 32 modulov, SCAME, Domino	3	ks	12,48 €	37,44 €	44,93 €
M	montáž plastovej rozvodnice 36 modulov	3	ks	26,00 €	78,00 €	93,60 €
D	prepäťová ochrana triedy B+C	17	ks	61,17 €	1 039,89 €	1 247,87 €
M	montáž prvku 3P na DIN lištu	17	ks	1,95 €	33,15 €	39,78 €
D	istič 25/3/B	17	ks	2,41 €	40,97 €	49,16 €
M	montáž prvku 3P na DIN lištu	17	ks	1,95 €	33,15 €	39,78 €
D	prúdový chránič 16/1+N/30mA s istením B	51	ks	17,04 €	869,04 €	1 042,85 €
M	montáž prvku 1P na DIN lištu	51	ks	1,30 €	66,30 €	79,56 €
D	prúdový chránič 101+N/30mA s istením B	32	ks	20,67 €	661,44 €	793,73 €
M	montáž prvku 1P na DIN lištu	32	ks	1,30 €	41,60 €	49,92 €
D	kábel CYKY-J 3x2,5	2670	m	0,42 €	1 121,40 €	1 345,68 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY-J 3x2,5	2670	m	0,19 €	507,30 €	608,76 €
D	kábel CYKY-J 3x1,5	3150	m	0,27 €	850,50 €	1 020,60 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY-J 3x1,5	3150	m	0,19 €	598,50 €	718,20 €
D	kábel CYKY-J 5x6	850	m	1,79 €	1 521,50 €	1 825,80 €
M	montáž a uloženie kábla CYKY-J 5x6	850	m	0,32 €	272,00 €	326,40 €
D	kábel NXHXFE 180/E90 5x10	65	m	5,69 €	369,85 €	443,82 €
M	montáž a uloženie kábla NXHXFE 180/E90 5x10	65	m	0,45 €	29,25 €	35,10 €
D	jednofázová zásuvka zapustená, dvojnásobná, 230V, 16A, pod omietku + krabica	108	ks	1,12 €	120,96 €	145,15 €
M	montáž zásuvky 1f	108	ks	1,30 €	140,40 €	168,48 €
D	ventilátor DS	1	ks	270,85 €	270,85 €	325,02 €
M	montáž ventilátora	1	ks	3,25 €	3,25 €	3,90 €
D	klimatizačná jednotka (vonkajšia + vnútorná)	1	ks	1 692,83 €	1 692,83 €	2 031,40 €
M	montáž klimatizačnej jednotky (vonkajšia a vnútorná)	1	ks	3,25 €	3,25 €	3,90 €
D	káblový žlab OBO 300x100	20	m	11,36 €	227,20 €	272,64 €
M	montáž kovového káblového žľabu	20	m	1,63 €	32,60 €	39,12 €
D	káblový žlab CABLOFIL 150x100	225	m	11,67 €	2 625,75 €	3 150,90 €
M	montáž drôteného žlabu	225	m	1,17 €	263,25 €	315,90 €
D	úchyt OBO GRIP	1800	ks	0,19 €	342,00 €	410,40 €
M	montáž úchytov	1800	ks	0,32 €	576,00 €	691,20 €
M	Sekanie drážky pre uloženie káblov 30 - 50mm	324	m	1,30 €	421,20 €	505,44 €
M	prieraz murivom o hrúbke 15cm - tvrdo pálené tehly	35	ks	2,60 €	91,00 €	109,20 €
M	prieraz murivom o hrúbke 30cm - tvrdo pálené tehly	20	ks	3,57 €	71,40 €	85,68 €

M	prieraz murivom o hrúbke 45cm - tvrdo pálené tehly	22	ks	3,90 €	85,80 €	102,96 €
M	prieraz murivom o hrúbke 60cm - tvrdo pálené tehly	3	ks	3,90 €	11,70 €	14,04 €
M	prieraz murivom o hrúbke 100cm - tvrdo pálené tehly	2	ks	5,20 €	10,40 €	12,48 €
	Ostatné :				**292,59 €**	**351,11 €**
M	uvedenie zariadenia do prevádzky	1	ks	39,00 €	39,00 €	46,80 €
M	revízna správa	1	ks	253,59 €	253,59 €	304,31 €
D	**Vnútorná uzmeňovacia sústava**				**1 113,89 €**	**1 336,67 €**
D	ekvipotencionálna svorkovnica	7	ks	1,35 €	9,45 €	11,34 €
M	montáž ekvipotenciálnej prípojnice, pripojenie vodičov	7	m	6,50 €	45,50 €	54,60 €
D	kábel CYA 35	85	m	1,96 €	166,60 €	199,92 €
M	montáž kábla CYA 35	85	m	0,26 €	22,10 €	26,52 €
D	kábel CYA 16	252	m	0,95 €	239,40 €	287,28 €
M	montáž kábla CYA 16	252	m	0,26 €	65,52 €	78,62 €
D	kábel CYA 6	252	m	0,35 €	88,20 €	105,84 €
M	montáž kábla CYA 6	252	m	0,13 €	32,76 €	39,31 €
D	Bernard Cu pasik 16mm	138	m	0,62 €	85,56 €	102,67 €
M	montáž Bernard pásika a príslušenstva	138	m	2,60 €	358,80 €	430,56 €
D	**Núdzové osvetlenie**				**1 182,20 €**	**1 418,64 €**
D	núdzové svietidlo Emergency 2715, 5	10	ks	45,15 €	451,50 €	541,80 €
M	montáž núdzového svietidla vrátane osadenia a zapojenia	10	ks	4,87 €	48,70 €	58,44 €
D	kábel NXHXFE 180/E90 3x1,5	550	m	1,04 €	572,00 €	686,40 €
M	montáž kábla NXHXFE 180/E90 3x1,5	550	m	0,20 €	110,00 €	132,00 €
D	**Štruktúrovaná kabeláž**				**16 527,53 €**	**19 833,04 €**
D	kábel FTP 4P Cat.6A, tienený, LSOH	8250	m	0,65 €	5 362,50 €	6 435,00 €
D	zásuvka dátová 2xRJ45/s, tienená, Cat. 6A komplet, na omietku	60	ks	9,95 €	597,00 €	716,40 €
D	kryt (rámik k zásuvke 80x80mm)	60	ks	1,35 €	81,00 €	97,20 €
D	stojan 19" výška 42HU 1970x800x800mm	1	ks	384,00 €	384,00 €	460,80 €
D	dátový prepojovací panel 24xRJ45/s, tienený, 1HU, Cat. 6A, čierny	5	ks	101,43 €	507,15 €	608,58 €
D	telefónny prepojovací panel 50xRJ45/u, 1HU, Cat. 3	2	ks	61,51 €	123,02 €	147,62 €
D	19" perforovaná polica 350mm, 1U /so zadnými podperami/	1	ks	13,77 €	13,77 €	16,52 €
D	19" držiak patch káblov plastový, 1U, (univerzálne vodítko prepojov)	6	ks	9,06 €	54,36 €	65,23 €
D	prepojovací kábel RJ45/RJ45 - 1,5m, tienený, LSOH	60	ks	2,65 €	159,00 €	190,80 €
D	prepojovací kábel 502 RJ45/RJ45 - 5m, netienený, šedý, PVC	60	ks	2,65 €	159,00 €	190,80 €
D	napájacia lišta 230V/~50Hz s prepäťovou ochranou ACAR, 1HU	1	ks	26,08 €	26,08 €	31,30 €
D	napájacia lišta 230V/~50Hz PULTI, 1HU	1	ks	26,08 €	26,08 €	31,30 €
D	uzemňovacia svorka pre stojan	1	ks	2,65 €	2,65 €	3,18 €
D	aktívny prvok switch 24 portový	2	ks	67,71 €	135,42 €	162,50 €
D	telekomunikačná rozvodná skrina 100 pár	1	ks	202,87 €	202,87 €	243,44 €
D	kábel SYKFY 50x2x0,5	100	m	3,01 €	301,00 €	361,20 €
D	záložný zdroj UPS 3000VA	1	ks	1 129,54 €	1 129,54 €	1 355,45 €
D	batériový pack k UPS	1	ks	557,16 €	557,16 €	668,59 €
D	router	1	ks	65,21 €	65,21 €	78,25 €
D	server	1	ks	3 385,65 €	3 385,65 €	4 062,78 €
M	konektorovanie príp. bodu	120	ks	0,98 €	117,60 €	141,12 €
M	konektorovanie pípojného bodu patchpanel	120	ks	0,98 €	117,60 €	141,12 €
M	meranie príp. bodu TP kabeláže	120	ks	1,95 €	234,00 €	280,80 €
M	montáž do uchytov OBO Grip	3800	ks	0,13 €	494,00 €	592,80 €
M	montáž zásuvky	60	ks	1,63 €	97,80 €	117,36 €
M	inštalácia kábla	8250	m	0,20 €	1 650,00 €	1 980,00 €
M	montáž patchpanelov, organizérov do DR	14	ks	5,53 €	77,42 €	92,90 €
M	montáž dátového rozvádzača + usporiadanie káblov a zariadení	1	ks	195,01 €	195,01 €	234,01 €
M	montáž SYKFY 50x2x0,5	100	m	0,65 €	65,00 €	78,00 €
M	prieraz murivom o hrúbke 15cm - tvrdo pálené tehly	39	ks	2,60 €	101,40 €	121,68 €
M	prieraz murivom o hrúbke 30cm - tvrdo pálené tehly	12	ks	3,57 €	42,84 €	51,41 €
M	prieraz murivom o hrúbke 45cm - tvrdo pálené tehly	13	ks	3,90 €	50,70 €	60,84 €
M	prieraz murivom o hrúbke 60cm - tvrdo pálené tehly	3	ks	3,90 €	11,70 €	14,04 €
M	prieraz murivom o hrúbke 100cm - tvrdo pálené tehly	0	ks	5,95 €	0,00 €	0,00 €
D	**Kamerový systém - NEOPRÁVNENÝ NÁKLAD**				**3 871,30 €**	**4 645,56 €**
D	interiérová kamera SONY SKK-2312P	6	ks	33,91 €	203,46 €	244,15 €
D	exteriérová kamera SONY XDV 4712 IR66	9	ks	142,15 €	1 279,35 €	1 535,22 €
M	montáž kamery vrátane osadenia a zapojenia	15	ks	3,90 €	58,50 €	70,20 €
D	televízna zásuvka LEGRAND Valena	3	ks	7,52 €	22,56 €	27,07 €
M	montáž TV zásuvky	3	ks	1,63 €	4,89 €	5,87 €
D	CYKY 2x1,5	780	m	0,25 €	195,00 €	234,00 €
M	montáž kábla CYKY 2x1,5	780	m	0,20 €	156,00 €	187,20 €
D	kábel VCCKY 4,8	780	m	0,27 €	210,60 €	252,72 €
M	montáž kábla VCCKY 4,8	780	m	0,78 €	608,40 €	730,08 €
D	BNC konektor	30	ks	1,09 €	32,70 €	39,24 €
M	montáž BNC konektora	30	ks	0,65 €	19,50 €	23,40 €
D	F konektor	30	ks	1,09 €	32,70 €	39,24 €
M	montáž F konektora	30	ks	0,65 €	19,50 €	23,40 €

D	záznamové zariadenie DVR 7716L200	1	ks	556,87 €	556,87 €	668,24 €
M	montáž záznamového zariadenia	1	ks	19,50 €	19,50 €	23,40 €
D	monitor SKK-817WO1-II	1	ks	384,72 €	384,72 €	461,66 €
M	montáž monitora	1	ks	6,50 €	6,50 €	7,80 €
D	HDD Segate 1TB 32MB ST31000524NS	1	ks	47,55 €	47,55 €	57,06 €
M	montáž HDD	1	ks	13,00 €	13,00 €	15,60 €
D	**Bleskozvod**				**1 622,58 €**	**1 947,10 €**
D	svorka okapová SO	8	ks	0,43 €	3,44 €	4,13 €
M	montáž okapovej svorky SO	8	ks	0,65 €	5,20 €	6,24 €
D	svorka meracia SZ	8	ks	0,55 €	4,40 €	5,28 €
M	montáž meracej svorky SZ	8	ks	0,98 €	7,84 €	9,41 €
D	jímacia tyč JP30 FeZn 2,5cm, 3m	5	ks	6,37 €	31,85 €	38,22 €
M	montáž jímacej tyče JP30	5	ks	6,50 €	32,50 €	39,00 €
D	držiak JD jímacej tyče	5	ks	5,60 €	28,00 €	33,60 €
M	montáž držiaka JD	5	ks	0,65 €	3,25 €	3,90 €
D	drôt ALMGSI 0,8cm	400	m	0,95 €	380,00 €	456,00 €
M	montáž vodiča, prichytenie na podpery, pripojenie	400	m	0,20 €	80,00 €	96,00 €
D	lano AlFe 0,8cm	120	m	0,48 €	57,60 €	69,12 €
M	montáž AlFe lana	120	m	0,20 €	24,00 €	28,80 €
D	podpera vedenia PV21 betónová	220	ks	0,49 €	107,80 €	129,36 €
M	osadenie podpery vedenia	220	ks	0,98 €	215,60 €	258,72 €
D	svorka krížová	50	ks	0,32 €	16,00 €	19,20 €
M	montáž krížovej svorky	50	ks	0,65 €	32,50 €	39,00 €
D	svorka spájacia SS	60	ks	0,17 €	10,20 €	12,24 €
M	montáž spájacej svorky	60	ks	0,65 €	39,00 €	46,80 €
D	prenájom plošiny	1	ks	543,40 €	543,40 €	652,08 €
D	**Osvetlenie**				**15 483,18 €**	**18 579,82 €**
D	svietidlo kazetové RELAX XTP PV IP65 4x18W	57	ks	90,21 €	5 141,97 €	6 170,36 €
M	montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	57	ks	4,55 €	259,35 €	311,22 €
D	vonkajšie svietidlo so senzorom L 870 S/871 S	2	ks	54,12 €	108,24 €	129,89 €
M	montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	2	ks	4,55 €	9,10 €	10,92 €
D	svietidlo stropné QUADRO ASN PAR FSD/FSDH 2G11 2x24W	66	ks	28,66 €	1 891,56 €	2 269,87 €
M	montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	66	ks	4,55 €	300,30 €	360,36 €
D	svietidlo stropné plast-H OPAL FDH G5 2x35W	92	ks	27,64 €	2 542,88 €	3 051,46 €
M	montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	92	ks	4,55 €	418,60 €	502,32 €
D	svietidlo kazetové RELAX XTP PV 2x35W IP65	20	ks	104,14 €	2 082,80 €	2 499,36 €
M	montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	20	ks	4,55 €	91,00 €	109,20 €
D	svietidlo nástenné vyrtych IP 65, 50230 CORSO	66	ks	14,67 €	968,22 €	1 161,86 €
M	montáž svietidla vrátane osadenia a zapojenia	66	ks	4,55 €	300,30 €	360,36 €
D	jednoduchý nástenný spínač č.1, 10A, 230V~, IP44	87	ks	0,85 €	73,95 €	88,74 €
M	montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	87	ks	4,55 €	395,85 €	475,02 €
D	striedavý sériový nástenný spínač č.5, 10A, 230V~, IP44	32	ks	5,51 €	176,32 €	211,58 €
M	montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	32	ks	4,55 €	145,60 €	174,72 €
D	striedavý nástenný spínač č.6, 10A, 230V~, IP44	12	ks	0,97 €	11,64 €	13,97 €
M	montáž vypínača vrátane osadenia a zapojenia	12	ks	4,55 €	54,60 €	65,52 €
M	sekanie drážky pre uloženie káblov 30 - 50mm	393	m	1,30 €	510,90 €	613,08 €

	Dodávka materiálu a prác spolu				**74 170,00**	**89 004,00**